
 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES	PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA	ENDEREÇO: R. Herminio Millis, 1176 - São Braz MUNICÍPIO: UNIÃO DA VITÓRIA LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: MÁRCIO MEIRA	PROTOCOLO Nº: 25.449.610-3 ORGÃO: UNESPAR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA ART Nº: REG. CREA: 214079/D	 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) DESONERADA		REFORMA DO MURO DE ARRIMO DO BLOCO SÃO CRISTÓVÃO			

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		SERVIÇOS GERAIS: DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO						R\$ 6.923,08	R\$ 3.088,35		R\$ 10.011,43
1.1	COMP 002	CAÇAMBA PARA ENTULHOS	UN	1,00	682,60	0,00	682,60	682,60	0,00	682,60	
1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,10	23,47	47,07	70,54	49,28	98,84	148,13	
1.3	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	M2	15,00	80,40	79,39	159,79	1.206,00	1.190,85	2.396,85	
1.4	102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA	M	22,50	45,94	9,30	55,24	1.033,65	209,25	1.242,90	
1.5	104110	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,00	12,40	7,12	19,52	322,40	185,12	507,52	
1.6	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,00	114,90	249,74	364,64	114,90	249,74	364,64	
1.7	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	15,00	3,36	4,59	7,95	50,40	68,85	119,25	
1.8	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	8,00	96,84	23,56	120,40	774,72	188,48	963,20	
1.9	COMP 001	CAIXA DE DISPERSÃO	UN	1,00	300,56	83,36	383,92	300,56	83,36	383,92	
1.10	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,00	384,87	80,06	464,93	384,87	80,06	464,93	
1.11	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE	M	15,00	133,58	48,92	182,50	2.003,70	733,80	2.737,50	
		TOTAL									10.011,43
		TOTAL COM BDI									12.722,01

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação