

 <p><b>PARANÁ</b> GOVERNO DO ESTADO</p>	<p><b>GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ</b> SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES</p>		<p>PRÓPRIO: REFORMA DO MURO DE ARRIMO DO BLOCO S</p>	<p>DATA: 09/04/26</p>	 <p><b>PARANÁ</b> GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES</p>
	<p>MUNICÍPIO: UNIÃO DA VITÓRIA</p>	<p>TIPO OBRA/SERVIÇO: REFORMA</p>			
	<p>EMPRESA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMI</p>	<p>RESP. TÉCNICO: MÁRCIO MEIRA</p>			

**TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO**

CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	CUSTO TOTAL (R\$)			Código e Referência da Composição de Custos
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS / COTAÇÃO						MAT./EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
		<b>COMP 001</b>	<b>CAIXA DE DISPERSÃO</b>	<b>UN</b>			<b>300,56</b>	<b>83,36</b>	<b>383,92</b>	
101623			PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,1690	220,02	R\$ 25,43	R\$ 11,74	R\$ 37,17	
100475			ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0919	712,04	R\$ 57,74	R\$ 7,69	R\$ 65,43	
93358			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,9258	105,42	R\$ 33,66	R\$ 63,93	R\$ 97,59	
97736			PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,1008	1.537,44	R\$ 105,84	R\$ 49,12	R\$ 154,96	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7094	26,65	R\$ 34,08	R\$ 64,76	R\$ 98,84	
88309			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,7211	33,99	R\$ 43,81	R\$ 116,65	R\$ 160,46	
87316			ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0210	500,78	R\$ 8,34	R\$ 2,17	R\$ 10,51	
	650		BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	32,7945	2,60	R\$ 85,26	R\$ -	R\$ 85,26	
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		<b>COMP 002</b>	<b>CAÇAMBA PARA ENTULHOS</b>	<b>UN</b>			<b>682,60</b>	<b>0,00</b>	<b>682,60</b>	
	cot 002		Caçamba de 5m3 para descarte	UN	1,0000	580,00	R\$ 580,00	R\$ -	R\$ 580,00	
	6111		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	6,0000	17,10	R\$ 102,60	R\$ -	R\$ 102,60	

 <b>PARANÁ</b> GOVERNO DO ESTADO	<b>GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ</b> SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES	PRÓPRIO: REFORMA DO MURO DE ARRIMO DO BLOCO S MUNICÍPIO: UNIÃO DA VITÓRIA EMPRESA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMI	DATA: 09/04/26 TIPO OBRA/SERVIÇO: REFORMA RESP. TÉCNICO: MÁRCIO MEIRA	 <b>PARANÁ</b> GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES
---	--	---	---	---

**TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO**

CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	CUSTO TOTAL (R\$)			Código e Referência da Composição de Custos
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS / COTAÇÃO						MAT./EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	