

Obra
Processo - 25.730.507-4 - Readequação de acessibilidade

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Paraná
SBC - 07/2026 - Paraná
SICRO3 - 04/2026 - Paraná
ORSE - 05/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais
Curva ABC de Serviços

B.D.I.
25,83%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	640,0	95,81	61.318,40	31,53	31,53
00000274	Próprio	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1.20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	m	24,6	1.116,45	27.464,67	14,12	45,66
90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	150,0	170,99	25.648,50	13,19	58,85
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	320,0	48,38	15.481,60	7,96	66,81
98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	65,0	128,35	8.342,75	4,29	71,10
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	8,0	636,09	5.088,72	2,62	73,72
90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	2,0	1.926,70	3.853,40	1,98	75,70
110458	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m REV.LAMINADO+FERRAGENS	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,0	3.821,29	3.821,29	1,97	77,66
ED-50538	SETOP	PISO DE PLACA DE BORRACHA PASTILHADO/MOEDA, DIMENSÃO DE (50X50)CM, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ED-	m²	28,06	134,51	3.774,35	1,94	79,60
105005	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	Acessibilidade	m²	11,72	308,11	3.611,04	1,86	81,46
92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	52,0	60,27	3.134,04	1,61	83,07
00000002	Próprio	CAÇAMBA PARA ENTULHOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	UN	4,0	766,15	3.064,60	1,58	84,65
00000587	Próprio	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, INCLUSIVE FERRAGENS - Adaptada de SINAPI 102182	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	2.402,57	2.402,57	1,24	85,89
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	283,82	6,98	1.981,06	1,02	86,90
00000601	Próprio	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO EXISTENTE (ELEMENTOS DISCRETOS) COM COLA (Adaptado de SINAPI 101095)	PISO - PISOS	M	8,0	246,45	1.971,60	1,01	87,92

00000471	Próprio	PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL, ESCRITA EM BRAILLE, MEDINDO (8X25)CM, CONFORME ABNT NBR 9050. FORNECIMENTO E COLOCACAO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	4,0	441,62	1.766,48	0,91	88,83
00000599	Próprio	BACIA SANITÁRIA ENVELOPADO (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA (Adaptada de SETOP ED-50825)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	1.719,03	1.719,03	0,88	89,71
00000598	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Adaptada de SINAPI 86940)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	1.672,44	1.672,44	0,86	90,57
87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	11,39	142,11	1.618,63	0,83	91,40
00000595	Próprio	REGISTRO GAVETA 1.1/2" (Adaptada de SBC 053626)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	1.320,39	1.320,39	0,68	92,08
ED-50624	SETOP	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO	ED-	m²	4,44	270,08	1.199,15	0,62	92,70
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	17,0	54,59	928,03	0,48	93,18
ED-48211	SETOP	PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS UMIDAS DE UMA MESMA UNIDADE (RU/RU), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO	ED-	m²	7,0	127,45	892,15	0,46	93,63
060632	SBC	LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM BRANCOFRIO	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	9,0	88,39	795,51	0,41	94,04
00000594	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M² (Adaptada de SINAPI 102145)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0	766,92	766,92	0,39	94,44
92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	17,34	43,68	757,41	0,39	94,83
91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	17,34	38,57	668,80	0,34	95,17
00000600	Próprio	ALARME DE EMERGENCIA AUDIOVISUAL COM BOTAO ACIONAMENTO MANUAL SANITARIO (Adaptado de FDE 09.08.093)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	665,76	665,76	0,34	95,51
059264	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2"	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	M	56,48	11,14	629,18	0,32	95,84
103686	SINAPI	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	0,71	875,73	621,76	0,32	96,16
ED-48163	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	ED-	un	4,0	138,09	552,36	0,28	96,44
87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	6,5	79,17	514,60	0,26	96,71

00000597	Próprio	TESTEIRA DE ESCADA	PISO - PISOS	M	9,25	50,40	466,20	0,24	96,95
ED-31799	SETOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO EM "U", DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 30CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	ED-	un	2,0	229,50	459,00	0,24	97,18
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	11,39	40,02	455,82	0,23	97,42
170631	SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 1 1/2"	0	m	10,58	40,89	432,61	0,22	97,64
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	65,52	4,84	317,11	0,16	97,80
00000591	Próprio	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR DE PAREDE	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0	316,87	316,87	0,16	97,96
00000596	Próprio	REGISTRO GAVETA 3/4" (Adaptada de SBC 053626)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	277,37	277,37	0,14	98,11
104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	0,71	349,88	248,41	0,13	98,24
023212	SBC	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA	REFORMA E RECONSTRUCAO	UN	2,0	122,50	245,00	0,13	98,36
101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	1,0	241,41	241,41	0,12	98,49
40.04.480	CPOS/CDH U	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	40,04	CJ	4,0	55,11	220,44	0,11	98,60
00000466	Próprio	REMOÇÃO DE CORRIMÃO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	13,0	16,65	216,45	0,11	98,71
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	6,0	34,52	207,12	0,11	98,82
104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	Acessibilidade	m²	1,06	195,25	206,96	0,11	98,92
40.07.040	CPOS/CDH U	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	40,07	UN	7,0	28,50	199,50	0,10	99,03
00000592	Próprio	INSTALAÇÃO DE TOMADA INDUSTRIAL PARA FORNO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0	182,80	182,80	0,09	99,12
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	16,53	10,74	177,53	0,09	99,21
11777	ORSE	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m²	2,06	72,22	148,77	0,08	99,29
104758	SINAPI	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	5,0	26,07	130,35	0,07	99,35
059295	SBC	CURVA 90 PVC ELETRODUTO 1/2"	INSTALACOES DE TELEFONE-LOGICA-CFTV-CATV	UN	4,0	27,67	110,68	0,06	99,41
061390	SBC	LUVA ELETRODUTO PVC 1/2"	INSTALACOES ELETRICAS - ELETRODUTOS	UN	12,0	8,78	105,36	0,05	99,47
93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos	UN	1,0	89,35	89,35	0,05	99,51
058231	SBC	LUVA ELETRODUTO PVC SOLDAVEL 25mm	INSTALACOES ELETRICAS - DETECCAO DE INCENDIO	UN	6,0	14,88	89,28	0,05	99,56
058234	SBC	LUVA ELETRODUTO PVC SOLDAVEL 50mm	INSTALACOES ELETRICAS - DETECCAO DE INCENDIO	UN	3,0	27,06	81,18	0,04	99,60

91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0	71,78	71,78	0,04	99,64
99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	Limpeza de Obra	m²	10,7	6,32	67,62	0,03	99,67
02.07.01	SUDECAP	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, PORTA OU JANELA	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA	m²	2,94	21,11	62,06	0,03	99,70
104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	2,0	28,45	56,90	0,03	99,73
00000589	Próprio	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 15mm (1/2") - Adaptada de ORSE 11265	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ED-	UN	5,0	11,28	56,40	0,03	99,76
ED-14802	SETOP	PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)		m²	1,5	37,53	56,29	0,03	99,79
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	0,43	99,41	42,74	0,02	99,81
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	2,0	19,15	38,30	0,02	99,83
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	2,0	16,47	32,94	0,02	99,85
00000470	Próprio	PLACA EM PVC MEDINDO 12"x3", ESPESSURA 3MM, COMPOSTA COM TEXTOS, PICTOGRAMAS, FAXA E LOGOTIPOS ADESIVADOS	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0	30,86	30,86	0,02	99,86
15.019.0040-A	EMOP	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4"x2".FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	15	UN	1,0	26,95	26,95	0,01	99,88
022670	SBC	REMOCAO MANUAL REGISTRO GAVETA/VALVULA 1.1/4"" A 2"""	DEMOLICOES	UN	1,0	24,81	24,81	0,01	99,89
89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	2,0	12,11	24,22	0,01	99,90
89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	23,63	23,63	0,01	99,92
89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	23,55	23,55	0,01	99,93
89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,0	10,48	20,96	0,01	99,94
89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	19,59	19,59	0,01	99,95
3401	ORSE	Interruptor 01 seção simples	Conversão InfoWOrca	un	2,0	9,70	19,40	0,01	99,96
00000593	Próprio	CORTE EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (Adaptada de EMBASA 50.61.32)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0	19,05	19,05	0,01	99,97

022669	SBC	REMOCAO MANUAL REGISTRO GAVETA/VALVULA 1/2" A 1"	DEMOLICOES	UN	1,0	18,96	18,96	0,01	99,98
11809	ORSE	Forma em madeira mista de 2ª, para confecção de juntas de concretagem de pisos de concreto despolado, em quadros 2,0x2,0m, h= 7 a 10cm, 03 usos	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m²	2,0	9,11	18,22	0,01	99,99
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0	15,66	15,66	0,01	100,00
100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	11,39	0,78	8,88	0,00	100,00

Total sem BDI154.544,65

Total do BDI39.907,86

Total Geral194.452,51