MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 05/2026; SBC - 05/2026; SICRO3 - 01/2026; ORSE - 03/2026; SETOP - 01/2026; IOPES - 03/2026; CPOS - 04/2026; AGETOP CIVIL - 02/2026.

DATA BASE: JUNHO/2026

Leis sociais (Não Desoneradas)		B.D.I	
Horista:	118,19%	B.D.I:	22,88%
Mensalista:	72,66%	B.D.I (DIFERENCIADO):	15,28%

ORÇAMENTO SINTÉTICO - REFERÊNCIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTOS		
						UNITÁRIO	UNITÁRIO COM B.D.I.	TOTAL
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**1**		**29.511,95**	**29.511,95**
1.1	CP-C5.067	Próprio	GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA POR ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO	UN	1	24.016,89	29.511,95	29.511,95
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS**		**1**		**31.604,11**	**31.604,11**
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (INCLUSA PLACA PADRÃO SUDEMA).	m²	7	504,15	619,49	4.336,43
2.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	145,44	94,21	115,76	16.836,13
2.3	CP-C1.547	Próprio	REGISTRO DE OBRA NO CREA-PB	UN	1	285,59	350,93	350,93
2.4	CP-C1.220	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE (PGR E PCMSO), INCLUSIVE EMISSÃO DE ART.	UN	1	1.600,00	1.966,08	1.966,08
2.5	CP-C1.219	Próprio	MÓVEIS E UTENSÍLIOS, COMPOSTO POR (AR-CONDICIONADO, BUREAU, CADEIRA, ARQUIVO, COMPUTADOR, IMPRESSORA E ALUGUEL DE BEBEDOURO COLETIVO 40 LITROS)	MÊS	6	88,62	108,89	653,34
2.6	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	237,4	5,12	6,29	1.493,24
2.7	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6,97	27,50	33,79	235,51
2.8	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,1	10,65	13,08	27,46
2.9	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1	14,12	17,35	17,35
2.10	CP-C5.004	Próprio	RETIRADA DE CORRIMÃO, GUARDA-CORPO OU PEÇA LINEAR METÁLICA. CHUMBADAS.	M	5,5	12,97	15,93	87,61
2.11	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	5,57	63,43	77,94	434,12
2.12	CP-C5.015	Próprio	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRÁULICO, CERÂMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE.	m²	30,1	37,87	46,53	1.400,55
2.13	98530	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	2	158,91	195,26	390,52
2.14	98527	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	2	228,29	280,52	561,04

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 05/2026; SBC - 05/2026; SICRO3 - 01/2026; ORSE - 03/2026; SETOP - 01/2026; IOPES - 03/2026; CPOS - 04/2026; AGETOP CIVIL - 02/2026.

DATA BASE: JUNHO/2026

Leis sociais (Não Desoneradas)		B.D.I	
Horista:	118,19%	B.D.I:	22,88%
Mensalista:	72,66%	B.D.I (DIFERENCIADO):	15,28%

ORÇAMENTO SINTÉTICO - REFERÊNCIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTOS		
						UNITÁRIO	UNITÁRIO COM B.D.I.	TOTAL
2.15	CP-C5.002	Próprio	LOCAÇÃO DA OBRA COM USO DE GABARITO DE MADEIRA - APROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	249,23	9,19	11,29	2.813,80
3			**MOVIMENTO DE TERRA**		**1**		**9.769,57**	**9.769,57**
3.1	CP-C1.060	Próprio	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m³	74,07	72,15	88,65	6.566,30
3.2	CP-C5.100	Próprio	REATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA - APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	m³	63,37	38,20	46,94	2.974,58
3.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	66,87	2,79	3,42	228,69
4			**INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES**		**1**		**20.218,23**	**20.218,23**
4.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	22,41	44,19	54,30	1.216,86
4.2	CP-C5.094	Próprio	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS DE FUNDAÇÃO E SAPATAS - PREPARO EM BETONEIRA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO COM USO DE VIBRADOR E ACABAMENTO, FCK CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL. INCLUSAS ARMADURAS DE AÇO CA-50 E CA-60 E FÔRMAS - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	M³	5,84	2.647,84	3.253,66	19.001,37
5			**SUPERESTRUTURA**		**1**		**81.637,45**	**81.637,45**
5.1	CP-C5.096	Próprio	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS BALDRAME - PREPARO EM BETONEIRA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO COM USO DE VIBRADOR E ACABAMENTO, FCK CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL. INCLUSAS ARMADURAS DE AÇO CA-50 E CA-60 E FÔRMAS - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	M³	7,3	2.888,65	3.549,57	25.911,86
5.2	CP-C5.097	Próprio	CONCRETO ARMADO PARA PILARES - PREPARO EM BETONEIRA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO COM USO DE VIBRADOR E ACABAMENTO, FCK CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL. INCLUSAS ARMADURAS DE AÇO CA-50 E CA-60 E FÔRMAS - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	M³	3,76	3.333,10	4.095,71	15.399,86
5.3	CP-C5.098	Próprio	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS - PREPARO EM BETONEIRA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO COM USO DE VIBRADOR E ACABAMENTO, FCK CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL. INCLUSAS ARMADURAS DE AÇO CA-50 E CA-60 E FÔRMAS - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	M³	7,61	3.594,83	4.417,32	33.615,80

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 05/2026; SBC - 05/2026; SICRO3 - 01/2026; ORSE - 03/2026; SETOP - 01/2026; IOPES - 03/2026; CPOS - 04/2026; AGETOP CIVIL - 02/2026.
DATA BASE: JUNHO/2026

Leis sociais (Não Desoneradas)		B.D.I	
Horista:	118,19%	B.D.I:	22,88%
Mensalista:	72,66%	B.D.I (DIFERENCIADO):	15,28%

ORÇAMENTO SINTÉTICO - REFERÊNCIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTOS		
						UNITÁRIO	UNITÁRIO COM B.D.I.	TOTAL
5.4	CP-C5.099	Próprio	CONCRETO ARMADO PARA LAJES MACIÇAS - PREPARO EM BETONEIRA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO COM USO DE VIBRADOR E ACABAMENTO, FCK CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL. INCLUSAS ARMADURAS DE AÇO CA-50 E CA-60 E FÔRMAS - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	M³	3,02	1.639,64	2.014,78	6.084,63
5.5	CP-C5.102	Próprio	CONJUNTO DE CONECTORES DE PUNÇÃO PARA LAJE LISA - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	CJ	13	39,15	48,10	625,30
6			**ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIAS**		**1**		**30.234,30**	**30.234,30**
6.1	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	8,55	570,81	701,41	5.997,05
6.2	CP-C5.007	Próprio	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6)	m³	9,62	697,28	856,81	8.242,51
6.3	103364	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	170,88	54,13	66,51	11.365,22
6.4	93203	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024	M	57,58	13,03	16,01	921,85
6.5	105039	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	31,75	50,15	61,62	1.956,43
6.6	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	17	78,04	95,89	1.630,13
6.7	105022	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	4,6	21,43	26,33	121,11
7			**COBERTURA**		**1**		**22.276,23**	**22.276,23**
7.1	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	11,67	8,78	10,78	125,80
7.2	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	23,24	18,44	22,65	526,38
7.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	138,99	42,69	52,45	7.290,02
7.4	CP-C5.013	Próprio	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 01 ÁGUA, INCLINAÇÃO DE 25%, PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	138,99	83,93	103,13	14.334,03
8			**ESQUADRIAS**		**1**		**20.034,97**	**20.034,97**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 05/2026; SBC - 05/2026; SICRO3 - 01/2026; ORSE - 03/2026; SETOP - 01/2026; IOPES - 03/2026; CPOS - 04/2026; AGETOP CIVIL - 02/2026.

DATA BASE: JUNHO/2026

Leis sociais (Não Desoneradas)		B.D.I	
Horista:	118,19%	B.D.I:	22,88%
Mensalista:	72,66%	B.D.I (DIFERENCIADO):	15,28%

ORÇAMENTO SINTÉTICO - REFERÊNCIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTOS		
						UNITÁRIO	UNITÁRIO COM B.D.I.	TOTAL
8.1	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	84,88	21,73	26,70	2.266,29
8.2	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BANDEIRA, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	m²	29,46	405,00	497,66	14.661,06
8.3	CP-C5.006	Próprio	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA. INCLUSOS BATENTES, FECHADURA E FERRAGENS. EXCLUSO ALIZARES.	UND.	2	1.264,50	1.553,81	3.107,62
9			**VIDROS**		**1**		**3.575,52**	**3.575,52**
9.1	100674	SINAPI	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	3,68	790,70	971,61	3.575,52
10			**PISO**		**1**		**56.986,58**	**56.986,58**
10.1			**CALÇADAS E RAMPAS**		**1**		**10.973,29**	**10.973,29**
10.1.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	4,03	215,04	264,24	1.064,88
10.1.2	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	80,74	99,87	122,72	9.908,41
10.2			**PISO DE ALTA-RESISTÊNCIA**		**1**		**46.013,29**	**46.013,29**
10.2.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	179,19	40,91	50,27	9.007,88
10.2.2	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	135,04	25,39	31,19	4.211,89
10.2.3	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	44,15	35,38	43,47	1.919,20

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 05/2026; SBC - 05/2026; SICRO3 - 01/2026; ORSE - 03/2026; SETOP - 01/2026; IOPES - 03/2026; CPOS - 04/2026; AGETOP CIVIL - 02/2026.

DATA BASE: JUNHO/2026

Leis sociais (Não Desoneradas)		B.D.I	
Horista:	118,19%	B.D.I:	22,88%
Mensalista:	72,66%	B.D.I (DIFERENCIADO):	15,28%

ORÇAMENTO SINTÉTICO - REFERÊNCIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTOS		
						UNITÁRIO	UNITÁRIO COM B.D.I.	TOTAL
10.2.4	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	m²	179,19	111,42	136,91	24.532,90
10.2.5	CP-C5.103	Próprio	RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE POLIMENTO. SIMILAR AO EXISTENTE NO LOCAL.	m	95,92	43,69	53,68	5.148,98
10.2.6	CP-C5.101	Próprio	CONTENÇÃO PISO DO PERGOLADO (MEIO-FIO, GUIA) EM ALVENARIA, EMBOÇADO E PINTADO.	M	19,7	49,26	60,53	1.192,44
11			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		**1**		**13.239,29**	**13.239,29**
11.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	124,23	50,56	62,12	7.717,16
11.2	87735	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	18,83	48,64	59,76	1.125,28
11.3	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	20,28	133,16	163,62	3.318,21
11.4	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	m²	18,83	42,36	52,05	980,10
11.5	98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	m²	1,45	55,31	67,96	98,54
12			**REVESTIMENTOS**		**1**		**25.403,15**	**25.403,15**
12.1			**REVESTIMENTOS INTERNOS**		**1**		**12.569,49**	**12.569,49**
12.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	162,74	4,90	6,02	979,69
12.1.2	CP-C5.003	Próprio	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO SIMPLES E DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.	m²	162,74	43,38	53,30	8.674,04
12.1.3	CP-C5.064	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. TAMANHO SIMILAR AO JÁ EXISTENTE (APROX. 33x33 CM).	m²	29,68	79,95	98,24	2.915,76
12.2			**REVESTIMENTOS EXTERNOS**		**1**		**12.833,66**	**12.833,66**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 05/2026; SBC - 05/2026; SICRO3 - 01/2026; ORSE - 03/2026; SETOP - 01/2026; IOPES - 03/2026; CPOS - 04/2026; AGETOP CIVIL - 02/2026.
DATA BASE: JUNHO/2026

Leis sociais (Não Desoneradas)		B.D.I	
Horista:	118,19%	B.D.I:	22,88%
Mensalista:	72,66%	B.D.I (DIFERENCIADO):	15,28%

ORÇAMENTO SINTÉTICO - REFERÊNCIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTOS		
						UNITÁRIO	UNITÁRIO COM B.D.I.	TOTAL
12.2.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	162,74	8,80	10,81	1.759,21
12.2.2	104217	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	162,74	55,38	68,05	11.074,45
13			**FORRO**		**1**		**13.473,71**	**13.473,71**
13.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	139,22	78,76	96,78	13.473,71
14			**PINTURA**		**1**		**20.662,71**	**20.662,71**
14.1			**ÁREA INTERNA**		**1**		**13.866,98**	**13.866,98**
14.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	177,7	3,98	4,89	868,95
14.1.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	177,7	11,99	14,73	2.617,52
14.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	177,7	13,55	16,65	2.958,70
14.1.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	139,22	5,02	6,16	857,59
14.1.5	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	139,22	22,28	27,37	3.810,45
14.1.6	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	139,22	16,10	19,78	2.753,77
14.2			**ÁREA EXTERNA**		**1**		**6.611,26**	**6.611,26**
14.2.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	132,89	4,40	5,40	717,60
14.2.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	132,89	19,52	23,98	3.186,70
14.2.3	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	132,89	16,58	20,37	2.706,96
14.3			**CORRIMÃO**		**1**		**184,47**	**184,47**
14.3.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	1,74	10,36	12,73	22,15

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 05/2026; SBC - 05/2026; SICRO3 - 01/2026; ORSE - 03/2026; SETOP - 01/2026; IOPES - 03/2026; CPOS - 04/2026; AGETOP CIVIL - 02/2026.

DATA BASE: JUNHO/2026

Leis sociais (Não Desoneradas)		B.D.I	
Horista:	118,19%	B.D.I:	22,88%
Mensalista:	72,66%	B.D.I (DIFERENCIADO):	15,28%

ORÇAMENTO SINTÉTICO - REFERÊNCIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTOS		
						UNITÁRIO	UNITÁRIO COM B.D.I.	TOTAL
14.3.2	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	1,74	25,69	31,56	54,91
14.3.3	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	1,74	50,24	61,73	107,41
15			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		**1**		**14.318,39**	**14.318,39**
15.1			**BANCADAS E PIAS**		**1**		**1.825,08**	**1.825,08**
15.1.1	CP-C5.014	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESPESSURA 2CM	m²	0,8	582,52	715,80	572,64
15.1.2	CP-C5.104	Próprio	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, 1,80 X 0,55 M, COM 01 CUBA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CROMADOS E SUPORTE	UN	1	1.019,24	1.252,44	1.252,44
15.2			**REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL**		**1**		**5.341,03**	**5.341,03**
15.2.1	CP-C5.062	Próprio	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE	T	48,43	25,90	31,82	1.541,04
15.2.2	CP-C5.016	Próprio	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA COM TRECHOS EM LEITO NATURAL E TRECHOS PAVIMENTADOS	TxKM	619,96	2,65	3,25	2.014,87
15.2.3	CP-C5.017	Próprio	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA - COM COMPROVANTE DE DESTINAÇÃO E TÍQUETE DE PESAGEM	T	48,43	30,00	36,86	1.785,12
15.3			**OUTROS SERVIÇOS**		**1**		**7.152,28**	**7.152,28**
15.3.1	CP-C5.008	Próprio	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	3,74	195,65	240,41	899,13
15.3.2	CP-C5.010	Próprio	ANDAIME METÁLICO, TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1,5 M E ALTURA DE 1,00 M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM. A MEDIÇÃO DESTE ITEM SERÁ FEITA EM METRO QUADRADO (M²) DE FORRO COM ACABAMENTO FINAL, EXCLUSIVAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DE TODOS OS SERVIÇOS QUE REQUEIRAM O USO DO ANDAIME.	m²	128,61	36,59	44,96	5.782,30

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 05/2026; SBC - 05/2026; SICRO3 - 01/2026; ORSE - 03/2026; SETOP - 01/2026; IOPES - 03/2026; CPOS - 04/2026; AGETOP CIVIL - 02/2026.
DATA BASE: JUNHO/2026

Leis sociais (Não Desoneradas)		B.D.I	
Horista:	118,19%	B.D.I:	22,88%
Mensalista:	72,66%	B.D.I (DIFERENCIADO):	15,28%

ORÇAMENTO SINTÉTICO - REFERÊNCIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTOS		
						UNITÁRIO	UNITÁRIO COM B.D.I.	TOTAL
15.3.3	CP-C1.AUX1	Próprio	ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO, UMA VEZ MONTADO O ANDAIME ELE SÓ DEVERÁ SER DESMONTADO PÓS A CONCLUSÃO DE TODOS OS SERVIÇOS QUE DELE DEPENDAM (ALVENARIA, REVESTIMENTOS) - MEDIDO APÓS A CONCLUSÃO DE TODO REVESTIMENTO DA PAREDE	M²	162,74	0,22	0,27	43,93
15.3.4	CP-C5.001	Próprio	PLANTIO DE ÁRVORE NATIVA DA CAATINGA OU MATA ATLÂNTICA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.	UN.	4	86,86	106,73	426,92
16			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**28.182,63**	**28.182,63**
16.1			**CONDUTORES**		**1**		**12.862,34**	**12.862,34**
16.1.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	313	3,61	4,43	1.386,59
16.1.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	630	5,26	6,46	4.069,80
16.1.3	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	485	12,43	15,27	7.405,95
16.2			**CAIXAS DE PASSAGEM**		**1**		**1.405,42**	**1.405,42**
16.2.1	CP-L203	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8	139,55	171,47	1.371,76
16.2.2	CP-ECP021	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4" X 2" EMBUTIDA, COM SUPORTE, PLACA E TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	27,40	33,66	33,66
16.3			**PONTOS DE COMANDO**		**1**		**309,70**	**309,70**
16.3.1	CP-ELJ.088	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) A 1,20M DO PISO, 10A/250V, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE INTERRUPTOR, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	1	102,08	125,43	125,43
16.3.2	CP-ELA.073	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	1	149,96	184,27	184,27
16.4			**PONTOS DE TOMADAS**		**1**		**3.484,96**	**3.484,96**
16.4.1	CP-ELA.197	Próprio	TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V), 2 MODULOS DE TOMADA 10A , A 0,30M DO PISO, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	un	8	211,05	259,33	2.074,64

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 05/2026; SBC - 05/2026; SICRO3 - 01/2026; ORSE - 03/2026; SETOP - 01/2026; IOPES - 03/2026; CPOS - 04/2026; AGETOP CIVIL - 02/2026.
DATA BASE: JUNHO/2026

Leis sociais (Não Desoneradas)		B.D.I	
Horista:	118,19%	B.D.I:	22,88%
Mensalista:	72,66%	B.D.I (DIFERENCIADO):	15,28%

ORÇAMENTO SINTÉTICO - REFERÊNCIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTOS		
						UNITÁRIO	UNITÁRIO COM B.D.I.	TOTAL
16.4.2	CP-ELA.283	Próprio	TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V), 1 MODULO 10A , FIXADA NO FORRO, INCLUSO TOMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10	80,31	98,68	986,80
16.4.3	CP-ELA.282	Próprio	TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V), 1 MODULO 10A , A 2,20M DO PISO, INCLUSO TOMADA E QUEBRA DE CAIXA 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4	86,17	105,88	423,52
16.5			**DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO**		**1**		**3.072,28**	**3.072,28**
16.5.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6	10,91	13,40	80,40
16.5.2	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	11,87	14,58	29,16
16.5.3	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	70,19	86,24	172,48
16.5.4	CP-EDJ004	Próprio	DPS CLASSE I, 275VCA, COM CORRENTE DE IMPULSO (ONDA 10/350) MAIOR OU IGUAL A 60KA E CORRENTE MÁXIMA DE 120 kA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	UN	4	567,68	697,56	2.790,24
16.6			**ELETRODUTOS**		**1**		**5.929,78**	**5.929,78**
16.6.1	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10	14,98	18,40	184,00
16.6.2	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	26	20,47	25,15	653,90
16.6.3	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4	23,67	29,08	116,32
16.6.4	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	21	29,38	36,10	758,10
16.6.5	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150	18,39	22,59	3.388,50
16.6.6	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30	10,37	12,74	382,20

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 05/2026; SBC - 05/2026; SICRO3 - 01/2026; ORSE - 03/2026; SETOP - 01/2026; IOPES - 03/2026; CPOS - 04/2026; AGETOP CIVIL - 02/2026.

DATA BASE: JUNHO/2026

Leis sociais (Não Desoneradas)		B.D.I	
Horista:	118,19%	B.D.I:	22,88%
Mensalista:	72,66%	B.D.I (DIFERENCIADO):	15,28%

ORÇAMENTO SINTÉTICO - REFERÊNCIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTOS		
						UNITÁRIO	UNITÁRIO COM B.D.I.	TOTAL
16.6.7	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17	21,39	26,28	446,76
16.7			**LUMINÁRIAS**		**1**		**1.118,15**	**1.118,15**
16.7.1	CP-ELA.257	Próprio	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17	44,62	54,82	931,94
16.7.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	9	16,84	20,69	186,21
17			**CABEAMENTO ESTRUTURADO**		**1**		**19.716,75**	**19.716,75**
17.1			**ENTRADA DE TELECOMUNICAÇÕES**		**1**		**4.054,94**	**4.054,94**
17.1.1	CP-L801	Próprio	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) PARA USO INTERNO EM RACK 19" COM GAVETA DESLIZANTE, CAPACIDADE PARA 24 FIBRAS, CONECTORES SC/APC, PIGTAILS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA CORRETA INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1	1.054,17	1.295,36	1.295,36
17.1.2	CP-L005	Próprio	RACK DE PISO OU PAREDE 19" x 12u x 450mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	649,90	798,59	798,59
17.1.3	CP-L810	Próprio	PLACA CEGA FRONTAL 1U P/ RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	14,83	18,22	18,22
17.1.4	CP-L816	Próprio	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	1	26,99	33,16	33,16
17.1.5	CP-L802	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA CORRETA INSTALAÇÃO	un	1	847,24	1.041,08	1.041,08
17.1.6	CP-L805	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/ 1,50M PARA MONTAGEM DO RACK DE TELECOMUNICAÇÕES	un	16	35,65	43,80	700,80
17.1.7	13767	ORSE	Reguá p/Rack 19" com 8 x 2P+T	un	1	136,50	167,73	167,73
17.2			**INFRAESTRUTURA INTERNA PARA CABEAMENTO METÁLICO**		**1**		**1.613,06**	**1.613,06**
17.2.1	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	32	12,13	14,90	476,80
17.2.2	CP-L145	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13	38,76	47,62	619,06

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 05/2026; SBC - 05/2026; SICRO3 - 01/2026; ORSE - 03/2026; SETOP - 01/2026; IOPES - 03/2026; CPOS - 04/2026; AGETOP CIVIL - 02/2026.

DATA BASE: JUNHO/2026

Leis sociais (Não Desoneradas)		B.D.I	
Horista:	118,19%	B.D.I:	22,88%
Mensalista:	72,66%	B.D.I (DIFERENCIADO):	15,28%

ORÇAMENTO SINTÉTICO - REFERÊNCIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTOS		
						UNITÁRIO	UNITÁRIO COM B.D.I.	TOTAL
17.2.3	CP-ELD004	Próprio	ELETRODUTO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 1" (32MM) FIXADO EM TETO/ACIMA DO FORRO COM ABRAÇADEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20	21,05	25,86	517,20
17.3			**CAIXAS DE PASSAGEM**		**1**		**295,10**	**295,10**
17.3.1	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	3	31,66	38,90	116,70
17.3.2	CP-C5.063	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARA 4x4 (SOBREPOR) PARA ELETRODUTO RÍGIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	7	14,03	17,24	120,68
17.3.3	CP-ECP019	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4" X 4" EMBUTIDA, COM SUPORTE, PLACA E TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	46,98	57,72	57,72
17.4			**PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES**		**1**		**3.566,30**	**3.566,30**
17.4.1	CP-L406	Próprio	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA	un	1	118,47	145,57	145,57
17.4.2	CP-L407	Próprio	TOMADA SIMPLES PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA	un	6	76,61	94,13	564,78
17.4.3	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	205	10,02	12,31	2.523,55
17.4.4	00039606	SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	4	28,75	35,32	141,28
17.4.5	00039607	SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	UN	4	38,89	47,78	191,12
17.5			**CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO**		**1**		**232,72**	**232,72**
17.5.1	10322	ORSE	Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec)	un	8	23,68	29,09	232,72
17.6			**ENTRADA DE TELECOMUNICAÇÕES**		**1**		**7.784,32**	**7.784,32**
17.6.1	CP-M01-056	Próprio	CABO DE FIBRA ÓPTICA, 04 Fo - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO	M	250	18,62	22,88	5.720,00
17.6.2	000237	SBC	FIBRA OPTICA - SERVICOS DE FUSAO EM FIBRA OPTICA SM E MM	UN	8	155,00	190,46	1.523,68
17.6.3	012017	SBC	FIBRA OPTICA - CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA NI	UN	4	110,00	135,16	540,64
17.7			**ATERRAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES**		**1**		**2.170,31**	**2.170,31**
17.7.1	CP-ELA.521	Próprio	ATERRAMENTO EM RACK DE TELECOMUNICAÇÕES - fornecimento e instalação	UN	1	251,89	309,52	309,52
17.7.2	CP-L709	Próprio	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 2 FUROS PARA CABO 16 MM2	U	1	19,33	23,75	23,75

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 05/2026; SBC - 05/2026; SICRO3 - 01/2026; ORSE - 03/2026; SETOP - 01/2026; IOPES - 03/2026; CPOS - 04/2026; AGETOP CIVIL - 02/2026.
DATA BASE: JUNHO/2026

Leis sociais (Não Desoneradas)		B.D.I	
Horista:	118,19%	B.D.I:	22,88%
Mensalista:	72,66%	B.D.I (DIFERENCIADO):	15,28%

ORÇAMENTO SINTÉTICO - REFERÊNCIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTOS		
						UNITÁRIO	UNITÁRIO COM B.D.I.	TOTAL
17.7.3	CP-ELA.447	Próprio	CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABOS ATÉ 70mm2, LATÃO, COM RABICHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1	23,33	28,66	28,66
17.7.4	CP-L706	Próprio	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6	84,76	104,15	624,90
17.7.5	CP-ELA.328	Próprio	CONECTOR ESTRUTURAL COM REGULAGEM (REFERENCIA TEL-638) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1	71,74	88,15	88,15
17.7.6	CP-ELJ.068	Próprio	CONECTOR GRAMPO DUPLO GTDU, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	25,18	30,94	92,82
17.7.7	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3	101,88	125,19	375,57
17.7.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	49,35	60,64	181,92
17.7.9	7696	ORSE	Massa 3M p/calafetação	kg	1	32,66	40,13	40,13
17.7.10	CP-L712	Próprio	CABO DE COBRE NU 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	9	19,22	23,61	212,49
17.7.11	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8	19,58	24,05	192,40
18			**CLIMATIZAÇÃO**		**1**		**13.912,99**	**13.912,99**
18.1			**TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA**		**1**		**10.913,78**	**10.913,78**
18.1.1	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	68	44,78	55,02	3.741,36
18.1.2	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	10	27,26	33,49	334,90
18.1.3	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	50	71,03	87,28	4.364,00
18.1.4	CP-M02-0067	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SINAPI)	M	8	138,56	170,26	1.362,08

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 05/2026; SBC - 05/2026; SICRO3 - 01/2026; ORSE - 03/2026; SETOP - 01/2026; IOPES - 03/2026; CPOS - 04/2026; AGETOP CIVIL - 02/2026.
DATA BASE: JUNHO/2026

Leis sociais (Não Desoneradas)		B.D.I	
Horista:	118,19%	B.D.I:	22,88%
Mensalista:	72,66%	B.D.I (DIFERENCIADO):	15,28%

ORÇAMENTO SINTÉTICO - REFERÊNCIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTOS		
						UNITÁRIO	UNITÁRIO COM B.D.I.	TOTAL
18.1.5	103288	SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021	UN	8	16,45	20,21	161,68
18.1.6	CP-E001	Próprio	CAIXA DE PRÉ INSTALAÇÃO PARA AR CONDICIONADO, COM CAIXA DE PASSAGEM POLAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	96,62	118,72	949,76
18.2			**REDE DE DRENAGEM**		**1**		**2.999,21**	**2.999,21**
18.2.1	CP-M01-H1	Próprio	CAIXA DE DRENAGEM SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	3	202,89	249,31	747,93
18.2.2	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	18	18,10	22,24	400,32
18.2.3	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	7,55	9,27	74,16
18.2.4	CP-M02-0064	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	18	29,33	36,04	648,72
18.2.5	CP-M02-0065	Próprio	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	19,33	23,75	47,50
18.2.6	CP-M02-0066	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	5	13,34	16,39	81,95
18.2.7	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	27	8,54	10,49	283,23
18.2.8	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	27	16,78	20,61	556,47
18.2.9	90444	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	M	4	11,82	14,52	58,08
18.2.10	91191	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023	UN	5	16,42	20,17	100,85

Total sem BDI	**370.111,06**
Total do BDI	**84.647,47**
Total Geral	**454.758,53**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 05/2026; SBC - 05/2026; SICRO3 - 01/2026; ORSE - 03/2026; SETOP - 01/2026; IOPES - 03/2026; CPOS - 04/2026; AGETOP CIVIL - 02/2026.
DATA BASE: JUNHO/2026

Leis sociais (Não Desoneradas)		B.D.I	
Horista:	118,19%	B.D.I:	22,88%
Mensalista:	72,66%	B.D.I (DIFERENCIADO):	15,28%

ORÇAMENTO SINTÉTICO - REFERÊNCIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTOS		
						UNITÁRIO	UNITÁRIO COM B.D.I.	TOTAL

Para avaliar qual regime de contribuição previdenciária é mais vantajoso para a instituição, foram elaborados dois orçamentos e foi adotado como orçamento referência aquele que resultou em menor valor para a Instituição. Neste caso o mais vantajoso para a Administração é o regime previdenciário **não desonerado**, sendo esse adotado como **REFERÊNCIA DE CUSTOS.**
Caberá a cada licitante escolher o regime que lhe pareça mais adequado, entretanto, ganhará a licitação a empresa que ofertar o menor preço no certame, esse também deverá ser inferior ao **ORÇAMENTO REFERÊNCIA (ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO), não cabendo** nenhum
OBS: As Leis sociais estão embutidas nos preços unitários dos insumos de mão de obra.

CUSTOS TOTAIS	
Total sem BDI	**370.111,06**
Total do BDI	**84.647,47**
Total Geral	**454.758,53**

Importa a presente planilha no valor de
QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE ROBERTO LIMA PAIXAO FILHO
Data: 29/06/2026 15:04:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ ROBERTO LIMA PAIXÃO FILHO
ITENS 1.1 AO 15.3.4

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLAUDIO PEREIRA DA COSTA
Data: 30/06/2026 13:30:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLÁUDIO PEREIRA DA COSTA
ITENS 16.1.1 AO 17.7.11

Documento assinado digitalmente
gov.br
FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA
Data: 30/06/2026 10:56:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FELLIPE BRUNO BARBOSA BANDEIRA
ITENS 18.1.1 AO 18.2.10