

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA ALAMEDA BIANOR TEXEIRA NO BAIRRO COQUEIRO - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.

Composição:		Serviço:	Referência:		Unidade:	
V		Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30. Af_11/2019	Sinapi		m ²	
Item	Código	Discriminação	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Custo Total
A - Mão-de-obra						
1	88316	Servente com encargos complementares	H	0,01	22,50	0,13
Custo Total - A						0,13
B - Equipamentos						
1	5839	Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimto de 2,44 m - chp diurno.	CHP	0,002	9,33	0,02
2	5841	Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimto de 2,44 m - chi diurno.	CHI	0,004	4,69	0,02
3	83362	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra	CHP	0,001	274,73	0,27
4	89035	Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chp diurno. Af_06/2014	CHP	0,0017	130,92	0,22
5	89036	Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chi diurno. Af_06/2014	CHI	0,0041	43,09	0,18
6	91486	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra	CHI	0,0049	65,66	0,32
Custo Total - B						1,03
C - Materiais						
1	COTAÇÃO	EAI CM ECOIMPRIMA (ASFALTO DILUÍDO)	KG	1,20	7,87	9,44
Custo Total - C						9,44

Eco- Imprima E.A.I					
Data	Fonte	Quantidade	Unidade	\$ Unit.	Preço por kg
18/01/2023	CBAA - ASFALTOS LTDA	1,00	T	5300,00	5,30
19/01/2023	EMAM ASFALTOS (Acará/PA)	1,00	T	10500,00	10,50
23/01/2023	WBL - NKN	1,00	T	7810,00	7,81
Média:					7,87

Resumo da Composição do Custo Unitário	
A + B + C =	10,60
BDI	2,91
TOTAL + BDI	13,51