

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA ALAMEDA BIANOR TEXEIRA NO BAIRRO COQUEIRO - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.

Composição:		Serviço:	Referência:		Unidade:	
VI		Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C.	Sinapi		m²	
		AF_11/2019				
Item	Código	Discriminação	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Custo Total
A - Mão-de-obra						
1	88316	Servente com encargos complementares	H	0,0055	22,50	0,12
Custo Total - A						0,12
B - Equipamentos						
1	5839	Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - chp diurno.	CHP	0,0020	9,33	0,02
2	5841	Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m - chi diurno.	CHI	0,0040	4,69	0,02
3	83362	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra	CHP	0,0004	274,73	0,11
4	89035	Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chp diurno. Af_06/2014	CHP	0,0017	130,92	0,22
5	89036	Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chi diurno. Af_06/2014	CHI	0,0038	43,09	0,16
6	91486	Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra	CHI	0,0051	65,66	0,33
Custo Total - B						0,86
C - Materiais						
1	COTAÇÃO	Emulsao asfaltica cationica rr-2c para uso em pavimentacao asfaltica (coletado caixa na ann	KG	0,45	5,53	2,49
Custo Total - C						2,49

Eco- Imprima E.A.I					
Data	Fonte	Quantidade	Unidade	\$ Unit.	Preço por kg
18/01/2023	CBAA - ASFALTOS LTDA	1,00	T	5800,00	5,80
19/01/2023	EMAM ASFALTOS (Acará/PA)	1,00	T	5700,00	5,70
23/01/2023	WBL - NKN	1,00	T	5100,00	5,10
Média:					5,53

Resumo da Composição do Custo Unitário	
A + B + C =	3,47
BDI	0,95
TOTAL + BDI	4,42