



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INFRAESTRUTURA

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA ALAMEDA BIANOR TEIXEIRA NO BAIRRO COQUEIRO - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.

DADOS		EXTENSÃO (m)	LARGURA DE TERRAPLENAGEM (m)	TERRAPLENAGEM											CAIXA PRIMÁRIA									
															CAMADA PEDREGULHO					CAMADA ARENOSO				
				LIMPEZA MECANIZADA	ESPESSURA DE CORTE	ESCAVAÇÃO E CARGA (BF)	TRANSPORTE (BF)	ESCAVAÇÃO E CARGA (BT)	ESPESSURA DE ATERRO	COMPACTAÇÃO REFORÇO SUBLEITO	ESCAVAÇÃO E CARGA (ATERRO)	MATERIAL: REFORÇO SUBLEITO	TRANSPORTE ATERRO <30KM	TRANSPORTE ATERRO >30KM	ESPESSURA	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO	ESCAVAÇÃO E CARGA	TRANSPORTE <30KM	TRANSPORTE >30KM	ESPESSURA	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO	ESCAVAÇÃO E CARGA	TRANSPORTE <30KM	TRANSPORTE >30KM
				5.1		5.2	5.3	5.4		5.5	5.6	5.7	5.8	5.9		6.1	6.2	6.3	6.4		6.5	6.6	6.7	6.8
				(m²)	(m)	(m³)	(m³ x km)	(m³)	(m)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³ x km)	(m³ x km)	(m)	(m³)	(m³)	(m³ x km)	(m³ x km)	(m)	(m³)	(m³)	(m³ x km)	(m³ x km)
ITEM	VIAS				9,80						30,00	7,40				30,00	151,00			30,00	7,40			
		A	B	C = A x B	D	E = C x D	F = E x 1,3 x DMT	G = C x D	H	I = C x H	K = J	J = I	L = J x 1,3 x DMT	M = J x 1,3 x DMT	N	O = C x N	P = O	Q = O x 1,3 x DMT	R = O x 1,3 x DMT	S	T = C x S	U = T	V = T x 1,3 x DMT	X = T x 1,3 x DMT
1	AL. BIANOR TEIXEIRA	450,00	4,00	1.800,00	0,30	540,00	6.879,60	540,00	0,05	90,00	90,00	90,00	3.510,00	865,80	0,15	270,00	270,00	10.530,00	53.001,00	0,10	180,00	180,00	7.020,00	1.731,60
TOTAL		450,00		1.800,00		540,00	6.879,60	540,00		90,00	90,00	90,00	3.510,00	865,80		270,00	270,00	10.530,00	53.001,00		180,00	180,00	7.020,00	1.731,60