

OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

LOCAL: RUA PRESIDENTE VARGAS, BAIRRO: CENTRO, SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: SINAPI JANEIRO/2026 - DESONERADO

COTAÇÕES DE MERCADO

BDI: 24,69%

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT S/ BDI (R\$)	PREÇO UNIT C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								13.997,10
1.1	SINAPI	103689	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6,00	473,84	590,83	3.544,98
1.2	SINAPI	105009	Locação da obra a trena	m	76,10	84,42	105,26	8.010,28
1.3	SINAPI	98459	Tapume metálico	m²	19,88	98,54	122,86	2.441,84
2 MOVIMENTO DE TERRA								1.583,05
2.1	SINAPI	96523	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	4,65	110,25	137,47	639,23
2.2	SINAPI	105564	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	119,32	6,35	7,91	943,82
3 FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA								25.772,86
3.1	COMP.	1	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	4,54	1.146,38	1.429,42	6.489,56
3.2	COMP.	2	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	6,34	1.763,76	2.199,23	13.943,11
3.3	SINAPI	96536	Forma c/ madeira branca (incl. desforma)	m²	52,80	81,12	101,14	5.340,19
4 IMPERMEABILIZAÇÃO								2.654,49
4.1	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF _09/2023	m²	65,43	32,54	40,57	2.654,49
5 PAREDES E PAINÉIS								38.775,02
5.1	SINAPI	103364	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	305,00	57,71	71,95	21.944,75
5.2	SINAPI	96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES	m²	126,06	107,08	133,51	16.830,27
6 ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA								44.898,04
6.1	SINAPI	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA	und	6,00	1.965,43	2.450,69	14.704,14
6.2	SINAPI	92544	Trama composta por terças	m²	230,00	20,38	25,41	5.844,30
6.3	SINAPI	94207	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	m²	230,00	76,70	95,63	21.994,90
6.4	SINAPI	94227	Calha em chapa galvanizada	m	30,00	62,95	78,49	2.354,70
7 REVESTIMENTO								34.212,60
7.1	SINAPI	87879	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	610,00	5,42	6,75	4.117,50
7.2	SINAPI	87543	Reboco com argamassa 1:2:8	m²	610,00	28,02	34,93	21.307,30
7.3	SINAPI	87553	Emboço com argamassa 1:2:8	m²	70,00	28,57	35,62	2.493,40
7.4	SINAPI	87269	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	70,00	72,12	89,92	6.294,40
8 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS								188,39
8.1	SINAPI	98689	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	m²	1,05	143,90	179,42	188,39
9 FORRO								25.300,00
9.1	SINAPI	96486	Forro em lambrí de PVC, inclusive estrutura de fixação	m²	220,00	92,23	115,00	25.300,00
10 ESQUADRIAS								20.427,05
10.1	SINAPI	102180	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	9,50	545,67	680,39	6.463,70
10.2	SINAPI	91011	Porta mad. compens. c/ caix. simples	und	17,00	472,21	588,79	10.009,43
10.3	SINAPI	102179	Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm	m²	6,95	456,26	568,91	3.953,92
11 PISOS								58.225,30
11.1	SINAPI	87630	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	221,87	51,10	63,71	14.135,33
11.2	SINAPI	87251	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	207,00	61,21	76,32	15.798,24
11.3	SINAPI	87248	Cerâmica anti-derrapante	m²	14,87	60,94	75,98	1.129,82
11.4	SINAPI	94993	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	234,00	90,86	113,29	26.509,86
11.5	SINAPI	101094	Piso tátil 25x25 pré-moldado (16 unidades)	m²	3,00	174,32	217,35	652,05
12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								26.229,38
12.1	COMP.	3	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	40,00	159,09	198,36	7.934,40
12.2	COMP.	4	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	pt	20,00	387,22	482,82	9.656,40
12.3	SINAPI	101883	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento)	un	1,00	519,57	647,85	647,85
12.4	SINAPI	93654	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	un	5,00	12,06	15,03	75,15
12.5	SINAPI	93674	Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN	un	7,00	149,06	185,86	1.301,02
12.6	SINAPI	91996	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	un	8,00	37,01	46,14	369,12
12.7	SINAPI	91997	Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	un	7,00	39,00	48,62	340,34
12.8	SINAPI	91957	Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiação)	un	15,00	54,13	67,49	1.012,35
12.9	COMP.	5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30,00	48,74	60,77	1.823,10
12.10	COMP.	6	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	55,74	69,50	695,00
12.11	COMP.	7	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação)	pt	6,00	280,90	350,25	2.101,50
12.12	SINAPI	106027	Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V	un	1,00	76,80	95,76	95,76

OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

LOCAL: RUA PRESIDENTE VARGAS, BAIRRO: CENTRO, SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: SINAPI JANEIRO/2026 - DESONERADO

COTAÇÕES DE MERCADO

BDI: 24,69%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT S/ BDI (R\$)	PREÇO UNIT C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
12.13	SINAPI	96986	Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector	un	1,00	121,26	151,19	151,19
12.14	SINAPI	104749	Conector para haste de aterramento de 3/4"	un	1,00	21,02	26,20	26,20
13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA								31.193,03
13.1	COMP.	8	Ponto de água (incl. tubos e conexoes)	pt	6,00	438,95	547,32	3.283,92
13.2	COMP.	9	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	6,00	408,61	509,49	3.056,94
13.3	SINAPI	86932	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	und	3,00	651,48	812,33	2.436,99
13.4	SINAPI	95472	Bacia sifonada - PCD	und	1,00	958,93	1.195,68	1.195,68
13.5	COMP.	10	Assento PCD	und	1,00	124,06	154,69	154,69
13.6	SINAPI	100866	Barra em aço inox (PCD)	m	3,02	343,62	428,45	1.293,91
13.7	SINAPI	86903	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.	und	5,00	440,94	549,80	2.749,00
13.8	COMP.	11	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	und	2,00	268,89	335,27	670,54
13.9	COMP.	12	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 5,00 X 0,80 M, PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00	3.320,72	4.140,60	4.140,60
13.10	SINAPI	98054	Fossa septica em concreto armado - cap= 30 pessoas	und	1,00	4.746,85	5.918,84	5.918,84
13.11	SINAPI	98059	filtro anaeróbio	und	1,00	4.360,74	5.437,40	5.437,40
13.12	SINAPI	97901	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto	und	2,00	342,66	427,26	854,52
14 PINTURA								11.934,54
14.1	SINAPI	95626	Latex acrilica fosca int./ext.	m²	417,00	18,03	22,48	9.374,16
14.2	SINAPI	88415	Alpicação de fundo selador acrílico	m²	417,00	4,93	6,14	2.560,38
15 URBANIZAÇÃO								4.491,93
15.1	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	30,00	112,34	140,07	4.202,10
15.2	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	4,00	42,90	53,49	213,96
15.3	SINAPI	103946	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	3,00	20,29	25,29	75,87
16 DIVERSOS								17.537,53
16.1	COMP.	13	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	m²	27,00	341,69	426,05	11.503,35
16.2	COMP.	14	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1,00	443,49	552,98	552,98
16.3	COMP.	15	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO	UN	40,00	109,90	137,03	5.481,20
17 SERVIÇOS FINAIS								978,38
17.1	SINAPI	99813	Limpeza geral e entrega da obra	m²	238,63	3,29	4,10	978,38
TOTAL DA OBRA								358.398,69