

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ**

**LOCAL: RUA PRESIDENTE VARGAS, BAIRRO: CENTRO, SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ**

## COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

DATA BASE: SINAPI JANEIRO/2026 - DESONERADO  
COTAÇÕES DE MERCADO

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL
<b>COMP.</b>	<b>1</b>	<b>BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FORMAÇÃO (INCL. FORMA)</b>	<b>M³</b>	<b>1,00000</b>	<b>1.146,38</b>	<b>1.146,38</b>
SINAPI	4750	PEDREIRO	H	0,6000000	20,30	12,18
SINAPI	6111	SERVENTE	H	0,6000000	14,98	8,98
SINAPI	1355	CHAPA COMP. RESI. E= 14 MM	m²	4,0000000	42,60	170,40
CPU	COT	ARMAÇÃO P/ CONCRETO	Kg	40,0000000	4,00	160,00
SINAPI	38408	CONCRETO C/ SEIXO FCK=25 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADESAMENTO)	m³	1,0000000	794,82	794,82
FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL
<b>COMP.</b>	<b>2</b>	<b>CONCRETO ARMADO C/ SEIXO FCK=25 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADESAMENTO)</b>	<b>M³</b>	<b>1,00000</b>	<b>1.763,76</b>	<b>1.763,76</b>
SINAPI	4750	PEDREIRO	H	0,6000000	20,30	12,18
SINAPI	378	ARMADOR	H	0,6000000	20,30	12,18
SINAPI	6111	SERVENTE	H	0,6000000	14,98	8,98
SINAPI	1355	CHAPA COMP. RESI. E= 14 MM	M²	4,0000000	42,60	170,40
SINAPI	34	ARMAÇÃO 10MM	Kg	40,0000000	7,55	302,00
SINAPI	33	ARMAÇÃO 8MM	Kg	40,0000000	8,01	320,40
SINAPI	43059	ARMAÇÃO 5MM	Kg	20,0000000	7,14	142,80
SINAPI	38408	CONCRETO C/ SEIXO FCK=25 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADESAMENTO)	M³	1,0000000	794,82	794,82
FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL
<b>COMP.</b>	<b>3</b>	<b>Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W</b>	<b>UND</b>	<b>1,00000</b>	<b>159,09</b>	<b>159,09</b>
SINAPI	2436	ELETRICISTA	H	3,0000000	20,30	60,90
SINAPI	247	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	3,0000000	15,52	46,56
SINAPI	2673	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1/2"	M	3,0000000	5,21	15,63

SINAPI	2556	CAIXA DE DERIVAÇÃO 4"x2"	UND	1,0000000	1,29	1,29
SINAPI	1014	CABO DE COBRE 2,5MM 2 - 750V	M	12,0000000	2,82	33,84
SINAPI	39174	BUCHA DE 1/2	UND	0,7100000	1,20	0,85
SINAPI	39208	ARRUELA DE 1/2	UND	0,0370000	0,64	0,02
<b>FONTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COMP.</b>	<b>4</b>	<b>Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W</b>	<b>UND</b>	<b>1,00000</b>	<b>387,22</b>	<b>387,22</b>
SINAPI	2436	ELETRICISTA	H	6,0000000	20,30	121,80
SINAPI	247	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	6,0000000	15,52	93,12
SINAPI	2685	ELTRODUTO PVC RÍGIDO DE 1"	M	3,0000000	10,14	30,42
SINAPI	2556	CAIXA DE DERIVAÇÃO 4"x2" - PLÁSTICA	UND	1,0000000	1,29	1,29
SINAPI	982	CABO DE COBRE 6MM 2 - 750V	M	9,0000000	6,73	60,57
SINAPI	2392	DISJUNTOR 3P - 30A	UND	1,0000000	78,54	78,54
SINAPI	39210	ARRUELA DE 1"	UND	0,0600000	1,17	0,07
SINAPI	39176	BUCHA DE 1"	UND	0,9000000	1,57	1,41
<b>FONTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COMP.</b>	<b>5</b>	<b>LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>UN</b>	<b>1,00000</b>	<b>48,74</b>	<b>48,74</b>
SINAPI	2436	ELETRICISTA	H	0,3000000	20,30	6,09
SINAPI	247	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	0,3000000	15,52	4,65
CPU	COT	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *22 X 22* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 18W, BIVOLT	UN	1,0000000	38	38,00
<b>FONTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COMP.</b>	<b>6</b>	<b>LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>UN</b>	<b>1,00000</b>	<b>55,74</b>	<b>55,74</b>
SINAPI	2436	ELETRICISTA	H	0,3000000	20,30	6,09
SINAPI	247	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	0,3000000	15,52	4,65
CPU	COT	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT	UN	1,0000000	45,00	45,00
<b>FONTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>TOTAL</b>

<b>COMP.</b>	<b>7</b>	<b>Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação)</b>	<b>UND</b>	<b>1</b>	<b>280,9</b>	<b>280,9</b>
SINAPI	2436	ELETRICISTA	H	4	20,3	81,2
SINAPI	247	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	4	15,52	62,08
SINAPI	2674	Eletroduto PVC Rígido de 3/4"	M	3	6,49	19,47
SINAPI	2556	Caixa de derivação 4"x2"- Plástica	UND	1	1,29	1,29
SINAPI	981	Cabo de cobre 4mm2 -750V	M	12	4,68	56,16
SINAPI	34616	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UND	1	51,78	51,78
SINAPI	39209	Arruela de 3/4"	UND	4	0,76	3,04
SINAPI	39175	Te em PVC - JS - 25mm	UND	4	1,47	5,88
<b>FORTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COMP.</b>	<b>8</b>	<b>Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)</b>	<b>UND</b>	<b>1</b>	<b>438,95</b>	<b>438,95</b>
SINAPI	2696	ENCANADOR	H	4	20,3	81,2
SINAPI	246	AUXILIAR DE ENCANADOR	H	4	15,52	62,08
SINAPI	65	Adaptador curto em PVC 3/4"	UND	2	1,11	2,22
SINAPI	110	Adaptador curto em PVC 1 1/2	UND	2	7,79	15,58
SINAPI	3524	Joelho/Cotovelo 90o PVC SRM - 25mm X 3/4	UND	4	10,09	40,36
SINAPI	3529	Joelho/Cotovelo 90o em PVC - JS - 25mm	UND	8	0,91	7,28
SINAPI	9875	Tubo em PVC - JS - 50mm	M	4	19,33	77,32
SINAPI	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM,	M	12	5,2	62,4
SINAPI	122	ADESIVO PLÁSTICO 850G	UND	0,1	72,55	7,255
SINAPI	6010	REGISTRO DE GAVETA	UND	1	83,25	83,25
<b>FORTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COMP.</b>	<b>9</b>	<b>Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)</b>	<b>UND</b>	<b>1</b>	<b>408,61</b>	<b>408,61</b>
SINAPI	2696	ENCANADOR	H	4	20,3	81,2
SINAPI	246	AUXILIAR DE ENCANADOR	H	4	15,52	62,08
SINAPI	9838	Tubo em PVC - 50mm	M	2	12,21	24,42
SINAPI	9835	Tubo em PVC - 40mm	M	2	7,39	14,78
SINAPI	9837	Tubo em PVC - 75mm	M	1	16,02	16,02
SINAPI	9841	Tubo em PVC - 100mm	M	3	31,86	95,58
SINAPI	37949	Joelho/Cotovelo 90o em PVC - JS - 40mm	UND	2	2,52	5,04
SINAPI	3526	Joelho/Cotovelo 90o em PVC - JS - 50mm	UND	2	3,47	6,94
SINAPI	3520	Joelho/Cotovelo 90o em PVC - JS - 100mm	UND	3	9,43	28,29
SINAPI	5103	Caixa sifonada de PVC c/ grelha	UND	1	27,17	27,17
SINAPI	3660	JUNÇÃO SIMPLES 100X75	UND	1	27,46	27,46
SINAPI	20150	Joelho/Cotovelo 45o em PVC - JS - 75mm	UND	1	19,63	19,63
<b>FORTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>TOTAL</b>

<b>COMP.</b>	<b>10</b>	<b>ASSENTO PCD</b>	<b>UND</b>	<b>1</b>	<b>124,06</b>	<b>124,06</b>
SINAPI	2696	ENCANADOR	H	0,2	20,3	4,06
CPU	COTAÇÃO	ASSENTO PCD	UND	1	120,00	120,00
<b>FONTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COMP.</b>	<b>11</b>	<b>Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)</b>	<b>UND</b>	<b>1</b>	<b>268,89</b>	<b>268,89</b>
SINAPI	4750	PEDREIRO	H	0,5	20,3	10,15
SINAPI	6111	SERVENTE	H	0,5	14,98	7,49
SINAPI	371	ARAGAMASSA DE ASSENTAMENTO	KG	0,5	2,5	1,25
CPU	COTAÇÃO	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	UND	1	250	250
<b>FONTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COMP.</b>	<b>12</b>	<b>BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 5,00 X 0,80 M, PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>M</b>	<b>1,00000</b>	<b>3.320,72</b>	<b>3.320,72</b>
SINAPI	11795	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,0000000	830,18	3.320,72
<b>FONTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COMP.</b>	<b>13</b>	<b>PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO</b>	<b>m²</b>	<b>1,00000</b>	<b>341,69</b>	<b>341,69</b>
SINAPI	6110	SERRALHEIRO	H	0,75	20,3	15,22
SINAPI	44499	AJUDANTE	H	0,75	15,52	11,64
CPU	COTAÇÃO	PERFIL U .100X50X2MM	KG	5,5	20,58	113,19
CPU	COTAÇÃO	SOLDA OK GROSSA	KG	0,08	75	6,00
CPU	COTAÇÃO	METALON 50X30X2MM	M	4	17,66	70,64
CPU	COTAÇÃO	PAINEL ACM 3MM	M²	1	125	125,00
<b>FONTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COMP.</b>	<b>14</b>	<b>Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)</b>	<b>UND</b>	<b>1,00000</b>	<b>443,49</b>	<b>443,49</b>
SINAPI	6110	SERRALHEIRO	H	0,3000000	20,30	6,09
SINAPI	44499	AJUDANTE	H	0,3000000	15,52	4,66
CPU	COT	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO - (40X30CM)	UND	1,0000000	350,00	350,00
CPU	COT	PERFIL U 100X50X2MM	KG	3,0000000	27,58	82,74
<b>FONTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COMP.</b>	<b>15</b>	<b>LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO</b>	<b>UN</b>	<b>1,00000</b>	<b>109,90</b>	<b>109,90</b>
SINAPI	4750	PEDREIRO	H	0,5000000	20,30	10,15
CPU	COT	Letras aço inox 20 x 20cm	un	1,0000000	99,75	99,75

<b>FONTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COMP.</b>	<b>12</b>	<b>Ponto p/ar condicionado(tubul.,c.j.airstop e fiação)</b>	<b>UND</b>	<b>1,00000</b>	<b>424,18</b>	<b>424,18</b>
SINAPI	2436	ELETRICISTA	H	8,0000000	20,30	162,40
SINAPI	247	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	8,0000000	15,52	124,16
SINAPI	2685	ELTRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4"	M	3,0000000	6,49	19,47
SINAPI	2556	CAIXA DE DERIVAÇÃO 4"x2" - PLÁSTICA	UND	1,0000000	1,29	1,29
SINAPI	981	CABO DE COBRE 4MM 2 - 750V	M	12,0000000	4,68	56,16
SINAPI	34616	DISJUNTOR 2P - 6 a 32 - PADRÃO DIN	UND	1,0000000	51,78	51,78
SINAPI	39209	ARRUELA DE 3/4"	UND	4,0000000	0,76	3,04
SINAPI	39175	TE EM PVC - 25 MM	UND	4,0000000	1,47	5,88
<b>FONTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COMP.</b>	<b>13</b>	<b>Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)</b>	<b>UND</b>	<b>1,00000</b>	<b>424,22</b>	<b>424,22</b>
SINAPI	2636	ENCANADOR	H	5,0000000	20,30	101,50
SINAPI	246	AUXILIAR DE ENCANADOR	H	5,0000000	15,52	77,60
SINAPI	65	ADAPTADOR CURTO EM PVC 3/4"	UND	1,0000000	1,11	1,11
SINAPI	110	ADAPTADOR CURTO EM PVC 1 1/2	UND	1,0000000	7,79	7,79
SINAPI	3524	JOELHO/COTOVELO 90 EM PVC - SEM - 25MM X 3/4	UND	1,0000000	10,09	10,09
SINAPI	3529	JOELHO/COTOVELO 90 EM PVC - JS - 25MM	UND	2,0000000	0,91	1,82
SINAPI	9875	TUBO EM PVC - JS - 50 MM	M	3,0000000	19,33	57,99
SINAPI	9868	TUBO EM PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM	M	9,0000000	5,20	46,80
SINAPI	122	ADESIVO PLÁSTICO	UND	0,5000000	72,55	36,27
SINAPI	6010	REGISTRO DE GAVETA	UND	1,0000000	83,25	83,25
<b>FONTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COMP.</b>	<b>14</b>	<b>Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)</b>	<b>UND</b>	<b>1,00000</b>	<b>399,59</b>	<b>399,59</b>
SINAPI	2636	ENCANADOR	H	5,0000000	20,30	101,50
SINAPI	246	AUXILIAR DE ENCANADOR	H	5,0000000	15,52	77,60
SINAPI	9838	TUBO EM PVC - 50 MM	M	1,5000000	12,21	18,31
SINAPI	9835	TUBO EM PVC - 40 MM	M	4,0000000	7,39	29,56
SINAPI	9837	TUBO EM PVC - 75 MM	M	1,2000000	16,02	19,22
SINAPI	9841	TUBO EM PVC - 100 MM	M	2,0000000	31,86	63,72
SINAPI	37949	JOELHO/ COTOVELO 90 EM PVC - JS - 40MM	UND	1,0000000	2,52	2,52
SINAPI	3526	JOELHO/ COTOVELO 90 EM PVC - JS - 50MM	UND	1,0000000	3,47	3,47
SINAPI	3520	JOELHO/ COTOVELO 90 EM PVC - JS - 100MM	UND	1,0000000	9,43	9,43
SINAPI	5103	CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA	UND	1,0000000	27,17	27,17
SINAPI	3660	JUNÇÃO SIMPLES 100X75	UND	1,0000000	27,46	27,46
SINAPI	20150	JOELHO/ COTOVELO 45 EM PVC - JS - 75MM	UND	1,0000000	19,63	19,63
<b>FONTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>TOTAL</b>

<b>COMP.</b>	<b>15</b>	<b>ASSENTO PCD</b>	<b>UND</b>	<b>1,00000</b>	<b>157,16</b>	<b>157,16</b>
SINAPI	2696	ENCANADOR	H	0,2000000	20,30	4,06
SINAPI	246	AUXILIAR DE ENCANADOR	H	0,2000000	15,52	3,10
CPU	COT	ASSENTO PCD	UND	1,0000000	150,00	150,00
<b>FONTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COMP.</b>	<b>16</b>	<b>Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1.50m)</b>	<b>UND</b>	<b>1,00000</b>	<b>390,59</b>	<b>390,59</b>
SINAPI	4750	PEDREIRO	H	1,0000000	20,30	20,30
SINAPI	2696	ENCANADOR	H	0,2000000	20,30	4,06
SINAPI	6111	SERVENTE	H	1,0000000	14,98	14,98
SINAPI	371	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	KG	0,5000000	2,50	1,25
CPU	COT	PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN., SIFÃO E VALV. (1,50M)	UND	1,0000000	350,00	350,00
<b>FONTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COMP.</b>	<b>17</b>	<b>PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS)</b>	<b>M²</b>	<b>1,00000</b>	<b>341,70</b>	<b>341,70</b>
SINAPI	6110	SERRALHEIRO	H	0,5000000	20,30	10,15
SINAPI	44499	AJUDANTE	H	0,5000000	15,52	7,76
CPU	COT	PERFIL U 100X50X2MM	KG	3,0000000	27,58	82,74
CPU	COT	SOLDA OK GROSSA	KG	0,0500000	75,00	3,75
CPU	COT	METALON 50X30X2MM	M	4,0000000	17,66	70,64
CPU	COT	PAINEL ACM 3MM	M²	1,0000000	166,66	166,66
<b>FONTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COMP.</b>	<b>18</b>	<b>PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO - (40X30CM)</b>	<b>UND</b>	<b>1,00000</b>	<b>450,65</b>	<b>450,65</b>
SINAPI	6110	SERRALHEIRO	H	0,5000000	20,30	10,15
SINAPI	44499	AJUDANTE	H	0,5000000	15,52	7,76
CPU	COT	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO - (40X30CM)	UND	1,0000000	350,00	350,00
CPU	COT	PERFIL U 100X50X2MM	KG	3,0000000	27,58	82,74