



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA
CNPJ: 29.392.037/0001-94



Obra
COMTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE TOLDOS NA FEIRA MUNICIPAL COBERTA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Pará
SBC - 02/2026 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 10/2025 - Minas Gerais

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		1.797,12	1.797,12	1,44 %
1.1	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6	188,16	230,43	1.382,58	1,11 %
1.2	010269	SEDOP	Locação planimetrica de linha	m	126	2,69	3,29	414,54	0,33 %
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		4.432,14	4.432,14	3,56 %
2.1	CPU 05	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNI	1	3.618,96	4.432,14	4.432,14	3,56 %
3			ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO		1		49.268,82	49.268,82	39,52 %
3.1	011450	SEDOP	Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem edesmontagem)	m2/mês	52	29,74	36,42	1.893,84	1,52 %
3.2	PO08	Próprio	PERFIL DUPLICADO "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M)	M	254,8	136,44	167,09	42.574,53	34,15 %
3.3	ED-26416	SETOP	CHUMBAMENTO EM PISO PARA TUBO DE AÇO COM SEÇÃO REDONDA OU QUADRADA, DIMENSÃO DA SEÇÃO TRANSVERSAL DE ATÉ 4" (100MM), EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	23	20,02	24,51	563,73	0,45 %
3.4	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	127	27,24	33,36	4.236,72	3,40 %
4			TOLDO EM CORTINA		1		69.158,36	69.158,36	55,48 %
4.1	PO09	Próprio	TOLDO RETRÁTIL COM ESTRUTURA METÁLICA	m²	346,9	154,93	189,74	65.820,80	52,80 %
4.2	PO15	Próprio	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CHUMBADORES PARABOLT E CORRENTE EM ACO GALVANOZADO INCLUSIVE FIXACAO NO	UN	127	21,46	26,28	3.337,56	2,68 %
Total sem BDI								101.788,82	
Total do BDI								22.867,62	
Total Geral								124.656,44	

WELLINGTON DOS REIS MENDES
ENG.CIVIL CREA-PA 152.023.619-0