



MEMORIAL DESCRITIVO

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação de toldos na Feira Municipal Coberta de Conceição do Araguaia – PA.

Local: Avenida Intendente Norberto Lima, Centro, Feira Municipal Coberta, CEP 68540-000, Conceição do Araguaia – PA.

2. APRESENTAÇÃO

O presente **Memorial Descritivo** tem por finalidade estabelecer as condições técnicas, especificações de materiais, métodos executivos e demais informações necessárias para a **contratação de empresa especializada para instalação de toldos na Feira Municipal Coberta de Conceição do Araguaia – PA.**

Este documento orienta a execução dos serviços previstos no projeto, bem como estabelece critérios de qualidade, segurança e desempenho que deverão ser observados pela empresa contratada.

A execução dos serviços deverá obedecer às **normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)**, às especificações contidas no projeto, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos, além da legislação vigente aplicável.

3. CONCEPÇÃO DO PROJETO

A presente contratação tem como finalidade a **instalação de estruturas de proteção (toldos)** na Feira Municipal Coberta de Conceição do Araguaia, visando melhorar as condições de conforto, proteção climática e funcionalidade do espaço utilizado por comerciantes e pela população.

A área total da feira municipal possui aproximadamente:

- **Comprimento:** 74,30 metros
- **Largura:** 47,10 metros
- **Área total:** 3.499,53 m²

A área total dos toldos conforme projetos:

- **Comprimento:** 96,36 metros
- **Altura:** 3,6 metros
- **Área total:** 346,90 m²



A implantação dos toldos tem como objetivo:

- Proporcionar **proteção contra intempéries**, como sol e chuva;
- Melhorar as **condições de trabalho dos feirantes**;
- Garantir maior **conforto aos usuários e frequentadores da feira**;
- Contribuir para a **organização e valorização do espaço público**.

Todos os serviços deverão ser executados conforme os projetos técnicos e planilhas orçamentárias fornecidos pelo contratante.

A **CONTRATADA** será **responsável** por quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a execução dos serviços, bem como por eventuais danos causados ao patrimônio público ou a terceiros.

Todas as medidas deverão ser **conferidas previamente no local da obra**, sendo de responsabilidade das empresas licitantes a verificação das condições existentes e a correta quantificação dos serviços necessários à execução completa do objeto.

4. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

O prazo estimado para execução dos serviços será de:

30 (trinta) dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

O cronograma físico-financeiro deverá ser seguido conforme estabelecido no processo de contratação.

5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução da obra compreenderá as seguintes etapas principais:

5.1 Serviços Preliminares

Inicialmente serão realizados os serviços preliminares necessários ao início da obra, incluindo:

- Instalação de **placa de identificação da obra**, em lona plotada ou material similar, contendo as informações institucionais exigidas;
- **Locação e demarcação da área** onde serão instaladas as estruturas;
- Organização e preparação do local para execução dos serviços.

5.2 Estrutura Metálica para Fixação

Será executada a instalação da **estrutura metálica destinada à fixação dos toldos**, composta por:

- **Pilares metálicos retangulares em aço estrutural**;
- **Perfis metálicos horizontais**, funcionando como vigas de sustentação;



- Elementos de fixação e ancoragem necessários para garantir **estabilidade e segurança estrutural**.

Todos os componentes metálicos deverão possuir **tratamento anticorrosivo e acabamento adequado**, garantindo durabilidade e resistência às condições climáticas.

5.3 Instalação de Toldo Retrátil

Serão instalados **toldos retráteis em lona de PVC**, compostos por:

- Estrutura tubular metálica;
- Lona em PVC de alta resistência;
- Sistema de abertura e fechamento por **manivela manual**;
- Dispositivos de fixação adequados à estrutura metálica.

Os toldos deverão apresentar **boa resistência mecânica, durabilidade e proteção contra radiação solar e chuva**, garantindo eficiência no uso cotidiano da feira municipal.

6. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Compete à empresa contratada:

- Executar todos os serviços em conformidade com o projeto e este memorial;
- Fornecer **materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas** necessários à execução da obra;
- Cumprir todas as **normas de segurança do trabalho**;
- Manter o local da obra organizado e seguro durante toda a execução;
- Responsabilizar-se por quaisquer **danos a terceiros ou ao patrimônio público** decorrentes da execução dos serviços.

7. ENTREGA DA OBRA

A obra será considerada concluída somente após:

- Execução completa de todos os serviços previstos;
- Verificação pela **fiscalização designada pelo contratante**;
- Constatação do **perfeito funcionamento das estruturas instaladas**;
- Atendimento integral às especificações técnicas do projeto e deste memorial descritivo.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

Todos os materiais empregados deverão ser **de primeira qualidade**, atendendo às normas técnicas vigentes.

Qualquer alteração necessária durante a execução dos serviços deverá ser previamente **aprovada pela fiscalização do contratante**.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Av. JK, 899 – Centro - CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA
CNPJ: 29.392.037/0001-94



A fiscalização poderá solicitar ajustes ou correções sempre que identificar serviços executados em desacordo com as especificações estabelecidas.

Conceição do Araguaia, 13 de março de 2026

WELLINGTON DOS REIS MENDES
CREA: 152023619-0