PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
CNPJ 05.105.143/0001-81

Obra
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA PASSARELA QUADRA EMEIF PEDRO NOGUEIRAA

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Pará
SBC - 09/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**763,95**	**763,95**	**0,80 %**
1.1	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	207,93	254,65	763,95	0,80 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Placa de Obra: 2 x 1,5 m	2*1,5				**3,0000000**	
2			**FUNDAÇÕES**		**1**		**92.798,25**	**92.798,25**	**97,58 %**
2.1	031587	SBC	ESTACA BROCA CONCR.USIN.20MPA 25CM ESCV. MAN.TRADO+ARMADURA	M	276	139,01	170,24	46.986,24	49,41 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Estacas Passarela: 46 unidades X 6,00 m	46*6				**276,0000000**	
2.2	051294	SEDOP	Cimbramento de madeira p/ h até 4,00 m	m³	58,4	77,54	94,96	5.545,66	5,83 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Apoio as estruturas elevadas: vigas badrame	58,40*2,0*0,5				**58,4000000**	
2.3	050681	SEDOP	Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	8,704	3.777,41	4.626,19	40.266,35	42,34 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Bloco: 40x40x40 cm x 46 unidades	0,40*0,40*0,40*46				**2,9440000**	
			Viga Baldrame: 15x25 cm x 153,60 m	,15*,25*153,6				**5,7600000**	
3			**LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA**		**1**		**1.537,08**	**1.537,08**	**1,62 %**
3.1	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m²	116,8	10,75	13,16	1.537,08	1,62 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Área da Passarela	58,4*2				**116,8000000**	

Total sem BDI	**77.653,05**
Total do BDI	**17.446,23**
Total Geral	**95.099,28**

Assinado de forma digital por ALUIZIO TEIXEIRA FILHO
DN: c=BR, ou=ATF ENGENHARIA LTDA, cn=ALUIZIO TEIXEIRA FILHO, email=alute2004@gmail.com
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.002.21931

ALUIZIO TEIXEIRA FILHO

Aluizio Teixeira Filho
Eng. Civil Crea Pa 7.784/D