Obra
CONSTRUÇÃO DE MURO, PASSARELA E RESERVATÓRIO ELEVADO QUADRA MAGALHÃES BARATA

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Pará
SBC - 09/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 119,42%
Mensalista: Sinapi - 72,70%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
050038	SEDOP	Armação p/ concreto	0	kg	1.194,05063	17,28	20.633,19	13,06	13,06
PRÓPRIA - 213	Próprio	Alvenaria tijolo de barro a cutelo - Copia da SEDOP (060046)	SEDOP	m²	170,0	110,36	18.761,20	11,87	24,93
041473	SEDOP	Estaca raiz - 25cm	0	m	48,0	281,58	13.515,84	8,55	33,49
050258	SEDOP	Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento)	0	m³	11,76025	1.140,25	13.409,62	8,49	41,98
150180	SEDOP	Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador	0	m²	340,0	36,93	12.556,20	7,95	49,92
104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	340,0	34,18	11.621,20	7,36	57,28
050035	SEDOP	Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm(REAP 2x) - incl. desforma	0	m²	81,65375	142,19	11.610,34	7,35	64,63
102617	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	2,0	4.824,95	9.649,90	6,11	70,74
071360	SEDOP	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	0	kg	270,9	32,61	8.834,04	5,59	76,33
110143	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	0	m²	340,0	21,21	7.211,40	4,56	80,89
130492	SEDOP	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	0	m²	40,27	176,46	7.106,04	4,50	85,39

Assinado de forma digital por ALUIZIO TEIXEIRA FILHO ENGENHARIA S S LTDA:11732866000103
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA, l=Belem, ou=VideoConferencia, ou=30235201000139, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, cn=ALUIZIO TEIXEIRA FILHO ENGENHARIA S S LTDA:11732866000103
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.002.22031

ALUIZIO TEIXEIRA FILHO ENGENHARIA S S LTDA:11732866000103

Aluizio Teixeira Filho
Eng. Civil Crea Pa 7.784/D