PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

Memorial Descritivo para a Obra de

Construção de Estruturas Para Passarela Quadra Coberta da EMEF “Pedro Nogueira”

SETEMBRO – 2026

GENERALIDADES

1.1 INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo em conjunto com as especificações e desenhos técnicos estabelece às condições técnicas a serem obedecidas para a **Obra de Construção de Estruturas Para Passarela Quadra Coberta da EMEF "Pedro Nogueira",** fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para os serviços, que irão constituir o contrato.

Todas as informações constantes nestes documentos visam orientar e esclarecer as características dos materiais a serem utilizados, assim como os processos de execução da obra.

Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com as prescrições contidas nas peças técnicas, com as normas técnicas da ABNT e de segurança.

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

No caso de divergências sobre interpretação dos documentos contratuais para a execução dos serviços serão observadas as prescrições contidas nos Documentos de Licitação

1.2 JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

A contratação de serviços de engenharia**,** deve-se a necessidade de construir infraestrutura elevada de suporte para passarela em concreto armado, de acesso a quadra esportiva coberta.

1.3. ESCOPO DA LICITAÇÃO

A obra, escopo desta licitação, compreende:

Construção de Estruturas Para Passarela Quadra Coberta da EMEF "Pedro Nogueira"

A obra compreende a construção de infraestrutura elevada de suporte para passarela em concreto armado, de acesso a quadra esportiva coberta., obra em execução e com previsão de conclusão para o próximo mês de outubro/2026.

As estruturas serão executadas com fundações profundas em estaca escavada, com blocos de coroamento e viga baldrame, para suporte a laje de piso e estruturas complementares metálicas da cobertura da passarela, custeados por contrato de execução da quadra.

1.4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.4.1. Serviços Preliminares

Compreende instalação de placa indicativa de obra em lona sintética com plotagem gráfica, medidas 2,00 x 1,50 metros.

1.4.2. Fundações

Para estabilização das estruturas do reservatório elevado, serão construídas estacas escavadas tipo broca com 25 cm de diâmetro, à profundidade de 06 metros, coroadas com blocos em concreto aramado, dimensões 40x40 cm, ao nível do terreno natural.

1.4.3. Viga Baldrame

Construídas em concreto armado, para suporte das lajes de piso, com dimensões 15x25 cm.

Assinado de forma digital por ALUIZIO TEIXEIRA FILHO
DN: c=BR, ou=ATF ENGENHARIA LTDA, cn=ALUIZIO TEIXEIRA FILHO, email=alute2004@gmail.com
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.002.21931

ALUIZIO TEIXEIRA FILHO

ALUIZIO TEIXEIRA FILHO
ENG. CIVIL CREA 7.784/D PA