



Usuário: MARUZA NORONHA BAPTISTA AMORAS  
CPF: 458.742.552-49

Sair do Sistema  
20/04/2026 18:41 - v.3.10.14-b24766721

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade			

## Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 970116

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

05.105.168/0001-85 - MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

Voltar

Versão: 5









Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo










Dados Gerais Frentes de Obra **PO** PLQ CFF









VOLTAR










### Planilha Orçamentária











Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
<b>1</b>	—	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							R\$ 204.515,34	
1.1	Composição - 003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	R\$ 164.626,37	R\$ 164.626,37	24,23 %	R\$ 204.515,34	R\$ 204.515,34	
<b>2</b>	—	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							R\$ 76.705,67	
2.1	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	25,92	M2	R\$ 471,27	R\$ 471,27	24,23 %	R\$ 585,46	R\$ 15.175,12	
2.2	Composição - 009	BARRAÇÃO FECHADO PARA ESCRITÓRIO COM 1 BACIA SANITÁRIA (3mX4m = 12m²)	1,00	M2	R\$ 14.105,69	R\$ 912,05	24,23 %	R\$ 1.133,04	R\$ 1.133,04	
2.3	Composição - 014	BARRAÇÃO FECHADO COM 4 BACIAS SANITÁRIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO(5mx6,5m = 32m²)	1,00	UN	R\$ 34.156,32	R\$ 34.156,32	24,23 %	R\$ 42.432,40	R\$ 42.432,40	
2.4	Composição - 013	BARRAÇÃO - FECHADO PARA ALMOXARIFADO (8m x 3m = 24m²)	1,00	UN	R\$ 14.461,17	R\$ 14.461,17	24,23 %	R\$ 17.965,11	R\$ 17.965,11	
<b>3</b>	—	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>							R\$ 11.936,84	
3.1	Composição - 007	MOBILIZAÇÃO	1,00	UN	R\$ 4.804,33	R\$ 4.804,33	24,23 %	R\$ 5.968,42	R\$ 5.968,42	
3.2	Composição - 008	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	UN	R\$ 4.804,33	R\$ 4.804,33	24,23 %	R\$ 5.968,42	R\$ 5.968,42	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 1.921.327,66</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
4	—	<b>DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE</b>							R\$ 29.957,10	
4.1	SINAPI - 104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	220,37	M3	R\$ 109,43	R\$ 109,43	24,23 %	R\$ 135,94	R\$ 29.957,10	
5	—	<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÔNIO MORAES</b>							R\$ 259.111,72	
5.1	Composição - 001	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	224,94	M	R\$ 2,61	R\$ 2,61	24,23 %	R\$ 3,24	R\$ 728,81	
5.2	SINAPI - 92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	787,29	M2	R\$ 140,99	R\$ 140,99	24,23 %	R\$ 175,15	R\$ 137.893,84	
5.3	SINAPI - 94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	387,88	M	R\$ 70,59	R\$ 70,59	24,23 %	R\$ 87,69	R\$ 34.013,20	
5.4	SINAPI - 94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	99,80	M	R\$ 77,10	R\$ 77,10	24,23 %	R\$ 95,78	R\$ 9.558,84	
5.5	SINAPI - 94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	63,00	M	R\$ 222,43	R\$ 222,43	24,23 %	R\$ 276,32	R\$ 17.408,16	
5.6	SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	33,78	M3	R\$ 940,95	R\$ 940,95	24,23 %	R\$ 1.168,94	R\$ 39.486,79	
5.7	SINAPI - 105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK	43,20	M2	R\$ 156,84	R\$ 156,84	24,23 %	R\$ 194,84	R\$ 8.417,09	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 1.921.327,66</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macroserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024								
5.8	SINAPI - 104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	48,49	M2	R\$ 174,38	R\$ 174,38	24,23 %	R\$ 216,63	R\$ 10.504,39	
5.9	SINAPI - 102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	456,68	M	R\$ 1,94	R\$ 1,94	24,23 %	R\$ 2,41	R\$ 1.100,60	
<b>6</b>	—	<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARECHAL RONDON</b>							R\$ 315.809,01	
6.1	Composição - 001	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	274,32	M	R\$ 2,61	R\$ 2,61	24,23 %	R\$ 3,24	R\$ 888,80	
6.2	SINAPI - 92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	1.046,24	M2	R\$ 140,99	R\$ 140,99	24,23 %	R\$ 175,15	R\$ 183.248,94	
6.3	SINAPI - 94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	502,64	M	R\$ 70,59	R\$ 70,59	24,23 %	R\$ 87,69	R\$ 44.076,50	
6.4	SINAPI - 94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	31,50	M	R\$ 77,10	R\$ 77,10	24,23 %	R\$ 95,78	R\$ 3.017,07	
6.5	SINAPI - 94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	54,00	M	R\$ 222,43	R\$ 222,43	24,23 %	R\$ 276,32	R\$ 14.921,28	
6.6	SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	44,13	M3	R\$ 940,95	R\$ 940,95	24,23 %	R\$ 1.168,94	R\$ 51.585,32	
6.7	SINAPI - 105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN	32,40	M2	R\$ 156,84	R\$ 156,84	24,23 %	R\$ 194,84	R\$ 6.312,82	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 1.921.327,66</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024								
6.8	SINAPI - 104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	48,08	M2	R\$ 174,38	R\$ 174,38	24,23 %	R\$ 216,63	R\$ 10.415,57	
6.9	SINAPI - 102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	557,14	M	R\$ 1,94	R\$ 1,94	24,23 %	R\$ 2,41	R\$ 1.342,71	
<b>7</b>	<b>-</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA ONEZINHO RODRIGUES 1</b>							R\$ 805.208,15	
7.1	Composição - 001	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	740,79	M	R\$ 2,61	R\$ 2,61	24,23 %	R\$ 3,24	R\$ 2.400,16	
7.2	SINAPI - 92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	2.393,78	M2	R\$ 140,99	R\$ 140,99	24,23 %	R\$ 175,15	R\$ 419.270,57	
7.3	SINAPI - 94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	1.336,58	M	R\$ 70,59	R\$ 70,59	24,23 %	R\$ 87,69	R\$ 117.204,70	
7.4	SINAPI - 94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	90,68	M	R\$ 77,10	R\$ 77,10	24,23 %	R\$ 95,78	R\$ 8.685,33	
7.5	SINAPI - 94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	38,50	M	R\$ 222,43	R\$ 222,43	24,23 %	R\$ 276,32	R\$ 10.638,32	
7.6	SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	121,83	M3	R\$ 940,95	R\$ 940,95	24,23 %	R\$ 1.168,94	R\$ 142.411,96	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 1.921.327,66</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Material / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
7.7	SINAPI - 105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	54,00	M2	R\$ 156,84	R\$ 156,84	24,23 %	R\$ 194,84	R\$ 10.521,36	
7.8	SINAPI - 104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	167,05	M2	R\$ 174,38	R\$ 174,38	24,23 %	R\$ 216,63	R\$ 36.188,04	
7.9	SINAPI - 102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	1.456,23	M	R\$ 1,94	R\$ 1,94	24,23 %	R\$ 2,41	R\$ 3.509,51	
7.10	Composição - 015	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,00	UN	R\$ 4.377,22	R\$ 4.377,22	24,23 %	R\$ 5.437,82	R\$ 54.378,20	
<b>8</b>	<b>-</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA ONEZINHO RODRIGUES 2</b>							R\$ 87.607,43	
8.1	Composição - 001	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	100,32	M	R\$ 2,61	R\$ 1,05	24,23 %	R\$ 1,30	R\$ 130,42	
8.2	SINAPI - 92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	300,96	M2	R\$ 140,99	R\$ 140,99	24,23 %	R\$ 175,15	R\$ 52.713,14	
8.3	SINAPI - 94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	194,64	M	R\$ 70,59	R\$ 70,59	24,23 %	R\$ 87,69	R\$ 17.067,98	
8.4	SINAPI - 94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	29,25	M	R\$ 77,10	R\$ 77,10	24,23 %	R\$ 95,78	R\$ 2.801,57	
8.5	SINAPI - 94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	10,30	M	R\$ 222,43	R\$ 222,43	24,23 %	R\$ 276,32	R\$ 2.846,10	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 1.921.327,66</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macro serviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
8.6	SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	1,73	M3	R\$ 940,95	R\$ 940,95	24,23 %	R\$ 1.168,94	R\$ 2.022,27	
8.7	SINAPI - 105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	21,60	M2	R\$ 156,84	R\$ 156,84	24,23 %	R\$ 194,84	R\$ 4.208,54	
8.8	SINAPI - 104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	24,33	M2	R\$ 174,38	R\$ 174,38	24,23 %	R\$ 216,63	R\$ 5.270,61	
8.9	SINAPI - 102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	226,89	M	R\$ 1,94	R\$ 1,94	24,23 %	R\$ 2,41	R\$ 546,80	
<b>9</b>	—	<b>SINALIZAÇÃO</b>							R\$ 32.516,70	
9.1	Composição - 004	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO	7,00	UN	R\$ 872,49	R\$ 872,49	24,23 %	R\$ 1.083,89	R\$ 7.587,23	
9.2	Composição - 005	SINALIZAÇÃO VERTICAL - VIA DE SENTIDO ÚNICA	6,00	UN	R\$ 872,49	R\$ 872,49	24,23 %	R\$ 1.083,89	R\$ 6.503,34	
9.3	Composição - 006	SINALIZAÇÃO VERTICAL - NOME DE RUA	17,00	UN	R\$ 872,49	R\$ 872,49	24,23 %	R\$ 1.083,89	R\$ 18.426,13	
<b>10</b>	—	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							R\$ 97.959,70	
10.1	Composição - 010	DEMOLIÇÃO DO BARACÃO DE OBRA	1,00	UN	R\$ 10.263,87	R\$ 10.263,87	24,23 %	R\$ 12.750,81	R\$ 12.750,81	
10.2	SINAPI - 99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	2.848,64	M2	R\$ 4,14	R\$ 4,14	24,23 %	R\$ 5,14	R\$ 14.642,01	
10.3	Composição - 011	RETIRADA DE ENTULHO	220,37	M3	R\$ 257,76	R\$ 257,76	24,23 %	R\$ 320,22	R\$ 70.566,88	
<b>Total:</b>									<b>R\$ 1.921.327,66</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	