



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO AJURU-PA
ENDERÇO: TRAVESSA BENEDITO LIRA, S/N - CENTRO
IDENT.: CONTRATO DE REPASSE MC 793564/2013 - OPERAÇÃO 1010306-70
DATA: 06/04/2026

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
25,00%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 103,26%
Mensalista: 59,98%

Orçamento Sintético Reprogramado

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		Serviços Preliminares					2.367,80	0,36 %
1.1	103689 SINAPI	Placa da obra em chapa de aço galvanizado-padrão Governo Federal	m ²	4	473,56	591,95	2.367,80	0,36 %
2		Administração Local					41.983,75	6,30 %
2.4	Própria C 07 Própria	Administração Local	un	1	33.587,00	41.983,75	41.983,75	6,30 %
3		FUNDAÇÕES					94.323,33	14,16 %
3.4		Fundação área entre muros					70.768,94	10,63 %
3.4.1	010009 SEDOP	Locação da obra a trena	m ²	289,72	7,58	9,47	2.743,64	0,41 %
3.4.2	041473 SEDOP	Estaca ralz - 25cm	m	232	229,92	287,40	66.676,80	10,01 %
3.4.3	95601 SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	58	18,60	23,25	1.348,50	0,20 %
3.5		blocos de coroamento					23.554,39	3,54 %
3.5.1	96534 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m ²	63,8	93,27	116,58	7.437,80	1,12 %
3.5.2	96544 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	211,7	18,26	22,82	4.830,99	0,73 %
3.5.3	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	8,35	738,13	922,66	7.704,21	1,16 %
3.5.4	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m ³	8,35	343,13	428,91	3.581,39	0,54 %
4		Superestrutura (Estrutura entre muros)					140.258,69	21,06 %



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO AJURU-PA

ENDERÇO: TRAVESSA BENEDITO LIRA, S/N - CENTRO

IDENT.: CONTRATO DE REPASSE MC 793564/2013 - OPERAÇÃO 1010306-70

DATA: 06/04/2026

Bancos

SINAPI - 02/2026 - Pará

SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.

25,00%

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 103,26%

Mensalista: 59,98%

Orçamento Sintético Reprogramado

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.1		Pilares					18.016,05	2,71 %
4.1.1	92411 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	41,76	189,73	237,16	9.903,80	1,49 %
4.1.2	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	72,5	14,17	17,71	1.283,97	0,19 %
4.1.3	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	273,8	10,64	13,30	3.641,54	0,55 %
4.1.4	103669 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,09	1.219,81	1.524,76	3.186,74	0,48 %
4.2		Vigas					52.449,18	7,88 %
4.2.1	92265 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	138,88	140,03	175,03	24.308,16	3,65 %
4.2.2	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	252,2	14,17	17,71	4.466,46	0,67 %
4.2.3	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	749,9	10,64	13,30	9.973,67	1,50 %
4.2.4	103682 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	8,83	1.241,31	1.551,63	13.700,89	2,06 %
4.3		Lajes					69.793,46	10,48 %
4.3.1	92510 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	267,97	72,17	90,21	24.173,57	3,63 %
4.3.2	92768 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	779,6	13,55	16,93	13.198,62	1,98 %



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO AJURU-PA
ENDERÇO: TRAVESSA BENEDITO LIRA, S/N - CENTRO
IDENT.: CONTRATO DE REPASSE MC 793564/2013 - OPERAÇÃO 1010306-70
DATA: 06/04/2026

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
25,00%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 103,26%
Mensalista: 59,98%

Orçamento Sintético Reprogramado

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.3.3	103682 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	20,61	1.241,31	1.551,63	31.979,09	4,80 %
4.3.3	92769 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,4	12,46	15,57	442,18	0,07 %
5		Alvenaria de vedação (muro)					2.958,52	0,44 %
5.1	103365 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	40,5	58,44	73,05	2.958,52	0,44 %
6		Esquadrias					47.219,83	7,09 %
6.1		Portas de madeira e vidro					16.551,86	2,49 %
6.1.1	102183 SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1,39	2.664,21	3.330,26	4.629,06	0,70 %
6.1.2	102183 SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (PV2)	UN	1,1	2.664,21	3.330,26	3.663,28	0,55 %
6.1.3	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	8	423,27	529,08	4.232,64	0,64 %
6.1.4	90820 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2	386,69	483,36	966,72	0,15 %
6.1.5	90820 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (PM3)	UN	2	386,69	483,36	966,72	0,15 %
6.1.6	91307 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	4	112,07	140,08	560,32	0,08 %



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO AJURU-PA
ENDERÇO: TRAVESSA BENEDITO LIRA, S/N - CENTRO
IDENT.: CONTRATO DE REPASSE MC 793564/2013 - OPERAÇÃO 1010306-70
DATA: 06/04/2026


Bancos
SINAPI - 02/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
25,00%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 103,26%
Mensalista: 59,98%

Orçamento Sintético Reprogramado

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.1.7	90831 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	4	184,04	230,05	920,20	0,14 %
6.1.8	91307 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	112,07	140,08	280,16	0,04 %
6.1.9	91304 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2	133,11	166,38	332,76	0,05 %
6.2		Portas metálicas					5.837,52	0,88 %
6.2.1	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	m²	3,36	773,19	966,48	3.247,37	0,49 %
6.2.2	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (PF2)	m²	1,83	773,19	966,48	1.768,65	0,27 %
6.2.3	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (PF3)	m²	0,85	773,19	966,48	821,50	0,12 %
6.3		Janelas metálicas vidros					24.830,45	3,73 %
6.3.1	94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	6,8	553,25	691,56	4.702,60	0,71 %
6.3.8	091514 SEDOP	Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm	m²	16,5	975,90	1.219,87	20.127,85	3,02 %
7		Cobertura					41.310,05	6,20 %
7.1	92257 SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	UN	4	380,69	475,86	1.903,44	0,29 %



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO AJURU-PA
ENDERÇO: TRAVESSA BENEDITO LIRA, S/N - CENTRO
IDENT.: CONTRATO DE REPASSE MC 793564/2013 - OPERAÇÃO 1010306-70
DATA: 06/04/2026

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
25,00%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 103,26%
Mensalista: 59,98%

Orçamento Sintético Reprogramado

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.2	92255 SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	UN	2	220,39	275,48	550,96	0,08 %
7.3	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	m²	126,7	50,54	63,17	8.003,63	1,20 %
7.4	94216 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	126,7	180,03	225,03	28.511,30	4,28 %
7.5	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36	52,02	65,02	2.340,72	0,35 %
8		Impermeabilização					14.422,75	2,17 %
8.1	98546 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	63,57	135,45	169,31	10.763,03	1,62 %
8.2	98563 SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	m²	63,57	46,06	57,57	3.659,72	0,55 %
9		Revestimento de Paredes					48.142,28	7,23 %
9.1	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	150	5,94	7,42	1.113,00	0,17 %
9.2	87550 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	150	34,14	42,67	6.400,50	0,96 %
9.3	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	150	46,11	57,63	8.644,50	1,30 %



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO AJURU-PA
ENDERÇO: TRAVESSA BENEDITO LIRA, S/N - CENTRO
IDENT.: CONTRATO DE REPASSE MC 793564/2013 - OPERAÇÃO 1010306-70
DATA: 06/04/2026

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
25,00%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 103,26%
Mensalista: 59,98%

Orçamento Sintético Reprogramado

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.4	90409 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	149,53	47,53	59,41	8.883,57	1,33 %
9.5	90408 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	149,53	39,57	49,46	7.395,75	1,11 %
9.6	87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	131,95	80,12	100,15	13.214,79	1,98 %
9.7	101965 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	12,55	158,74	198,42	2.490,17	0,37 %
10		Pavimentação					55.442,89	8,32 %
10.1	87622 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	149,41	43,43	54,28	8.109,97	1,22 %
10.2	87259 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	149,41	139,40	174,25	26.034,69	3,91 %
10.3	101094 SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	M	32,84	205,01	256,26	8.415,57	1,26 %
10.4	130728 SEDOP	Piso tátil 25x25 pré-moldado (16 unidades)	m²	17,63	287,55	359,43	6.336,75	0,95 %
10.5	120770 SEDOP	Rodape em Porcelanato h= 9cm	m	94,83	35,16	43,95	4.167,77	0,63 %
10.6	98695 SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	14,5	131,21	164,01	2.378,14	0,36 %
11		Pintura					44.741,44	6,72 %



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO AJURU-PA
ENDERÇO: TRAVESSA BENEDITO LIRA, S/N - CENTRO
IDENT.: CONTRATO DE REPASSE MC 793564/2013 - OPERAÇÃO 1010306-70
DATA: 06/04/2026

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
25,00%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 103,26%
Mensalista: 59,98%

Orçamento Sintético Reprogramado

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.1	88497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	984,2	18,60	23,25	22.882,65	3,44 %
11.2	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	984,2	14,98	18,72	18.424,22	2,77 %
11.3	100721 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	29,36	26,41	33,01	969,17	0,15 %
11.4	102200 SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	52,5	19,75	24,68	1.295,70	0,19 %
11.5	102219 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	52,5	17,83	22,28	1.169,70	0,18 %
12		Instalação Elétrica					24.720,56	3,71 %
12.1		Quadro de Distribuição de Luz e Força (QDLF)					676,97	0,10 %
12.1.1	101879 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	541,58	676,97	676,97	0,10 %
12.2		Disjuntores					347,81	0,05 %
12.2.1	93673 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	98,85	123,56	123,56	0,02 %
12.2.2	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12	12,84	16,05	192,60	0,03 %
12.2.3	93659 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	25,32	31,65	31,65	0,00 %
12.3		Luminárias					3.727,80	0,56 %
12.3.1	97585 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9	118,21	147,76	1.329,84	0,20 %



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO AJURU-PA
ENDERÇO: TRAVESSA BENEDITO LIRA, S/N - CENTRO
IDENT.: CONTRATO DE REPASSE MC 793564/2013 - OPERAÇÃO 1010306-70
DATA: 06/04/2026

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
25,00%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 103,26%
Mensalista: 59,98%

Orçamento Sintético Reprogramado

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
12.3.2	97586 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12	159,87	199,83	2.397,96	0,36 %
12.4		Ponto de Luz					9.565,33	1,44 %
12.4.1	170081 SEDOP	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	21	345,00	431,25	9.056,25	1,36 %
12.4.2	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13	31,33	39,16	509,08	0,08 %
12.5		Ponto de tomadas					10.402,65	1,56 %
12.5.1	170701 SEDOP	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	pt	6	684,02	855,02	5.130,12	0,77 %
12.5.2	170955 SEDOP	Tomada 3P+T 63A/220V	un	3	221,20	276,50	829,50	0,12 %
12.5.3	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	37,14	46,42	139,26	0,02 %
12.5.4	91997 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	44	39,16	48,95	2.153,80	0,32 %
12.5.5	91866 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30	9,76	12,20	366,00	0,05 %
12.5.6	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	5,32	6,65	665,00	0,10 %
12.5.7	91941 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	51	12,92	16,15	823,65	0,12 %
12.5.8	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	47,55	59,43	118,86	0,02 %
12.5.9	231215 SEDOP	Conjunto Airstop de embutir completo	un	3	47,06	58,82	176,46	0,03 %



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO AJURU-PA
ENDERÇO: TRAVESSA BENEDITO LIRA, S/N - CENTRO
IDENT.: CONTRATO DE REPASSE MC 793564/2013 - OPERAÇÃO 1010306-70
DATA: 06/04/2026

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
25,00%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 103,26%
Mensalista: 59,98%

Orçamento Sintético Reprogramado

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13		Instalação Telefônica					1.184,48	0,18 %
13.1	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	26,9	10,27	12,83	345,12	0,05 %
13.2	98267 SINAPI	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	38,48	11,93	14,91	573,73	0,09 %
13.3	91944 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	16,06	20,07	80,28	0,01 %
13.4	100561 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1	148,28	185,35	185,35	0,03 %
14		Instalação Hidráulica					24.732,76	3,71 %
14.1	Própria 0040 Próprio	Caixa d' água e reservatório em polietileno, 1000 litros, com acessórios	un	1	1.916,89	2.396,11	2.396,11	0,36 %
14.2	250658 SEDOP	Torre em conc. armado p/ cx.d'água h=6,0m-base 2.0x2.0m	un	0,42	18.595,65	23.244,56	9.762,71	1,47 %
14.3	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24	36,94	46,17	1.108,08	0,17 %
14.4	89532 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	8,05	10,06	10,06	0,00 %
14.5	180299 SEDOP	Ponto de água (Incl. tubos e conexoes)	pt	18	502,76	628,45	11.312,10	1,70 %
14.6	89353 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	38,32	47,90	143,70	0,02 %
15		Instalação de Águas Pluviais					3.825,08	0,57 %
15.1		Tubulações e Conexões de PVC					3.825,08	0,57 %
15.1.1	89512 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	39,8	54,32	67,90	2.702,42	0,41 %



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO AJURU-PA
ENDERÇO: TRAVESSA BENEDITO LIRA, S/N - CENTRO
IDENT.: CONTRATO DE REPASSE MC 793564/2013 - OPERAÇÃO 1010306-70
DATA: 06/04/2026

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
25,00%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 103,26%
Mensalista: 59,98%

Orçamento Sintético Reprogramado

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
15.1.2	89511 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	21	42,77	53,46	1.122,66	0,17 %
16		Instalações Sanitária					18.816,73	2,83 %
16.1		Tubulações e Conexões de PVC					2.306,20	0,35 %
16.1.1	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	54	16,25	20,31	1.096,74	0,16 %
16.1.2	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	23	11,72	14,65	336,95	0,05 %
16.1.3	00009835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	3	7,10	8,87	26,61	0,00 %
16.1.4	00003528 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4	9,97	12,46	49,84	0,01 %
16.1.5	00003518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4	4,13	5,16	20,64	0,00 %
16.1.6	00037951 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	15	2,69	3,36	50,40	0,01 %
16.1.7	00038426 SINAPI	CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	6	18,50	23,12	138,72	0,02 %
16.1.8	00010765 SINAPI	CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM	UN	4	9,05	11,31	45,24	0,01 %
16.1.9	00010908 SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2	20,80	26,00	52,00	0,01 %
16.1.10	00020141 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5	22,90	28,62	143,10	0,02 %
16.1.11	00020170 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4	14,80	18,50	74,00	0,01 %
16.1.12	00020168 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6	11,04	13,80	82,80	0,01 %



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO AJURU-PA
ENDERÇO: TRAVESSA BENEDITO LIRA, S/N - CENTRO
IDENT.: CONTRATO DE REPASSE MC 793564/2013 - OPERAÇÃO 1010306-70
DATA: 06/04/2026

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
25,00%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 103,26%
Mensalista: 59,98%

Orçamento Sintético Reprogramado

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.1.13	00020167 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4	5,37	6,71	26,84	0,00 %
16.1.14	00011323 SINAPI	REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA	UN	4	32,47	40,58	162,32	0,02 %
16.2		Acessórios e Complementos					16.510,53	2,48 %
16.2.1	00005103 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	5	27,46	34,32	171,60	0,03 %
16.2.2	98104 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2	423,76	529,70	1.059,40	0,16 %
16.2.3	181295 SEDOP	Caixa de passagem em PVC d=300mm	un	6	565,79	707,23	4.243,38	0,64 %
16.2.4	00011735 SINAPI	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	UN	6	10,80	13,50	81,00	0,01 %
16.2.5	280008 SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	80	26,34	32,92	2.633,60	0,40 %
16.2.6	280016 SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	80	32,19	40,23	3.218,40	0,48 %
16.2.7	95463 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1	2.524,88	3.156,10	3.156,10	0,47 %
16.2.8	180350 SEDOP	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	un	1	1.557,64	1.947,05	1.947,05	0,29 %
17		Prevenção e Combate a Incêndio					1.864,94	0,28 %
17.1	101907 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	2	745,98	932,47	1.864,94	0,28 %
18		Louças e Metais					8.471,14	1,27 %



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO AJURU-PA
ENDERÇO: TRAVESSA BENEDITO LIRA, S/N - CENTRO
IDENT.: CONTRATO DE REPASSE MC 793564/2013 - OPERAÇÃO 1010306-70
DATA: 06/04/2026

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
25,00%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 103,26%
Mensalista: 59,98%

Orçamento Sintético Reprogramado

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
18.1		Louças					8.072,62	1,21 %
18.1.1	86888 SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	603,29	754,11	3.016,44	0,45 %
18.1.2	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	49,49	61,86	247,44	0,04 %
18.1.3	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	183,92	229,90	919,60	0,14 %
18.1.4	86923 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 20L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	691,33	864,16	864,16	0,13 %
18.1.5	93441 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	1.529,11	1.911,38	1.911,38	0,29 %
18.1.6	95544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	71,60	89,50	358,00	0,05 %
18.1.7	95547 SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	75,30	94,12	376,48	0,06 %
18.1.8	95542 SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	58,28	72,85	291,40	0,04 %
18.1.9	95545 SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	70,18	87,72	87,72	0,01 %
18.2		Metals					398,52	0,06 %
18.2.1	89972 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	53,14	66,42	398,52	0,06 %
19		Serviços Diversos					46.983,17	7,05 %



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO AJURU-PA
ENDERÇO: TRAVESSA BENEDITO LIRA, S/N - CENTRO
IDENT.: CONTRATO DE REPASSE MC 793564/2013 - OPERAÇÃO 1010306-70
DATA: 06/04/2026

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
25,00%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 103,26%
Mensalista: 59,98%

Orçamento Sintético Reprogramado

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
19.1	100866 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6	352,57	440,71	2.644,26	0,40 %
19.2	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 - Grade e Portão	m²	27	773,19	966,48	26.094,96	3,92 %
19.3	090071 SEDOP	Grade de ferro 1/2" (Incl. pint. anti-corrosiva)	m²	28,09	371,91	464,88	13.058,47	1,96 %
19.4	99855 SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS	M	24	93,96	117,45	2.818,80	0,42 %
19.5	240843 SEDOP	Placa de sinalização metálica	un	10	46,36	57,95	579,50	0,09 %
19.6	241318 SEDOP	Placa de inauguração em aço Inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	1.429,75	1.787,18	1.787,18	0,27 %
20		Serviços Diversos					2.219,97	0,33 %
20.1	270220 SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m²	165,3	10,75	13,43	2.219,97	0,33 %
Total sem BDI							532.815,20	
Total do BDI							133.174,96	
Total Geral							665.990,16	

ELIZEU MORAES Assinado de forma
SOUSA:0133283 digital por ELIZEU
MORAES
9258 SOUSA:01332839258

Elizeu Moraes Sousa
Eng. Civil CREA-PA: 1519503342