



OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO AJURU-PA
ENDEREÇO: RUA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA
IDENTIFICAÇÃO: CNPJ 05.105.168/0001-85

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 103,26%
Mensalista: 59,98%



SEMOB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DE LIMOEIRO DO AJURU

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS INICIAIS					8.525,90	2,93 %
1.1	Própria 005 Próprio	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos	UN	1	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,86 %
1.2	010009 SEDOP	Locação da obra a trena	m²	161,76	7,58	9,47	1.531,86	0,53 %
1.3	011340 SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	4	207,93	259,91	1.039,64	0,36 %
1.4	97621 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	20	138,18	172,72	3.454,40	1,19 %
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					20.219,20	6,94 %
2.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	137,06	171,32	13.705,60	4,70 %
2.2	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	32,57	40,71	6.513,60	2,24 %
3		PISO					58.800,40	20,18 %
3.1	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	24,7	87,34	109,17	2.696,49	0,93 %
3.2	97089 SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	239,32	15,41	19,26	4.609,30	1,58 %
3.3	102486 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	8,64	677,85	847,31	7.320,75	2,51 %
3.4	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	8,64	343,20	429,00	3.706,56	1,27 %
3.5	130110 SEDOP	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	90	43,60	54,50	4.905,00	1,68 %
3.6	104607 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	200	66,89	83,61	16.722,00	5,74 %
3.7	87269 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	60	73,59	91,98	5.518,80	1,89 %
3.8	95001 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	50	213,15	266,43	13.321,50	4,57 %
4		VEDAÇÕES E FECHAMENTO					10.222,80	3,51 %
4.1	060046 SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	60	136,31	170,38	10.222,80	3,51 %



Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5		PAREDES					7.267,50	2,49 %
5.1	87894 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	150	8,11	10,13	1.519,50	0,52 %
5.2	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	100	45,99	57,48	5.748,00	1,97 %
6		COBERTURA					61.611,50	21,15 %
6.1	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	m²	250	50,48	63,10	15.775,00	5,41 %
6.2	070030 SEDOP	Cobertura - telha alumínio trapezoidal e= 0,5mm	m²	250	109,48	136,85	34.212,50	11,74 %
6.3	141336 SEDOP	Forro em lambri de PVC	m²	200	46,50	58,12	11.624,00	3,99 %
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					34.880,00	11,97 %
7.1	91925 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	4,70	5,87	1.761,00	0,60 %
7.2	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	8,77	10,96	3.288,00	1,13 %
7.3	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	13,34	16,67	5.001,00	1,72 %
7.4	171491 SEDOP	Revisão de ponto de luz	pt	15	139,62	174,52	2.617,80	0,90 %
7.5	105921 SINAPI	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	30	82,61	103,26	3.097,80	1,06 %
7.6	170682 SEDOP	Ponto elétrico estabilizado (incl. eletr., cx., fiação e tomada)	pt	20	764,58	955,72	19.114,40	6,56 %
8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					8.777,29	3,01 %
8.1	95546 SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	236,14	295,17	590,34	0,20 %
8.2	180844 SEDOP	Revisão de ponto de água	pt	5	150,82	188,52	942,60	0,32 %
8.3	180845 SEDOP	Revisão de ponto de esgoto	pt	5	224,36	280,45	1.402,25	0,48 %



OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.
MUNICÍPIO: LIMOEIRO DO AJURU-PA
ENDEREÇO: RUA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA
IDENTIFICAÇÃO: CNPJ 05.105.168/0001-85

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 103,26%
Mensalista: 59,98%



SEMOB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DE LIMOEIRO DO AJURU

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.4	190609 SEDOP	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	4	707,68	884,60	3.538,40	1,21 %
8.5	190232 SEDOP	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	un	2	921,48	1.151,85	2.303,70	0,79 %
9		ESQUADRIAS					52.849,84	18,14 %
9.1	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	11	423,27	529,08	5.819,88	2,00 %
9.2	102181 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	m²	39,68	666,08	832,60	33.037,56	11,34 %
9.3	100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	m²	26,7	419,25	524,06	13.992,40	4,80 %
10		PINTURA					25.532,00	8,76 %
10.1	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	650	4,24	5,30	3.445,00	1,18 %
10.2	88495 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	650	12,21	15,26	9.919,00	3,40 %
10.3	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	650	14,98	18,72	12.168,00	4,18 %
11		DIVERSOS E SERVIÇOS FINAIS					2.686,00	0,92 %
11.1	270220 SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m²	200	10,75	13,43	2.686,00	0,92 %

Total sem BDI 233.112,08
Total do BDI 58.260,35
Total Geral 291.372,43

LUAN SANTANA Assinado de forma
PINHEIRO:0314 digital por LUAN
9505240 SANTANA
PINHEIRO:03149505240

Luan Santana Pinheiro
Engenheiro Civil