

	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
	Composição	MP01	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO PARAFUSADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SEDOP/071360-10-2025)	KG		23,36	24,52
	SINAPI - I	43082	PERFIL "I" OU "W" EM AÇO LAMINADO, QUALQUER DIMENSÕES	KG	1,05	10,00	10,00
	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	29,54	31,89
	SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,25	14,85	16,62
	SINAPI-I	11953	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2", COM PORCA E ARRUELA	UN	0,07	4,13	4,13
	Composição	MP02	SOLDA EM FILETE ELETRODO REVESTIDO AWS - E - 70XX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC/040350-12-2025)	M		60,28	62,40
	SINAPI - I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,62	51,84	51,84
	SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,505	30,48	32,83
	SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,505	25,24	27,09
	Composição	MC07	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		35,44	37,77
	SINAPI-I	1871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1	5,00	5,00
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	30,07	32,48
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	25,27	27,11
	Composição	MC09	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		107,23	108,88
	SINAPI-I	41474	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)	UN	1	89,68	89,68
	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	29,02	31,38
	SINAPI-I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,4	14,85	16,62
	Composição	MC14	PORTA BALCÃO EM ALUMÍNIO 7 X 1,45 M - 6 FOLHAS MÓVEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		7.010,52	7.010,52
	SBC	112226	PORTA DE ALUMINIO BALCAO 215x200 4 FOLHAS COM VIDRO	UN	2,36	2.970,56	2.970,56
	Composição	MC19	DISPOSITIVO DPS 175 V 8KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		76,44	77,01
	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	76,44	77,01
	Composição	MC23	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		68,63	68,63
	ORSE	13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	1	68,63	68,63
	Composição	MC25	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11-30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		2.471,19	2.471,19
	SINAPI-I	41203	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B	UN	1	1.829,84	1.829,84
	ORSE	3243	Assentamento de poste circular de concreto	un	1	641,35	641,35
	Composição	MC26	CINTA METÁLICA PARA POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		77,79	79,45
	SINAPI-I	12327	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO	UN	1	56,43	56,43
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,27	27,11
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	30,07	32,48
	Composição	MC31	BARRA CHATA DE COBRE ELETROLÍTICO 1/4 X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		148,07	148,07
	ORSE	11850	Vergalhão de cobre eletrolítico de 1/4"	kg	0,62	238,82	238,82
	Composição	MC32	DISJUNTOR UNIPOLAR TIPO DIN 70A 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		52,68	52,68
	ORSE	11141	Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1	52,68	52,68
	Composição	MC33	SUPORTE VERTICAL 70 X 96 PARA ELETROCALHA METÁLICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		13,97	13,97
	ORSE	8695	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)	un	1	13,97	13,97
	Composição	MC34	SUPORTE VERTICAL 70X81 MM PARA ELETROCALHA METALICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		13,97	13,97
	ORSE	8695	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)	un	1	13,97	13,97
	Composição	MP035	ESCADA EM ALVENARIA ESTRUTURAL 1,95 x 2,13 x 1,11	UN		2.230,48	2.251,78
	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	5,43	98,12	100,06
	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,23	1.086,30	1.108,48
	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	2,98	112,14	114,04
	SEDOP	50681	Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	0,27	4.124,66	4.124,66
	Composição	MP039	CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DIMENSÕES INTERNAS 60 X 60 X 125 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		916,79	955,37
	SINAPI	98109	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	1	916,79	955,37
	Composição	MP041	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,7 X 0,7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		884,16	921,29
	SINAPI	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1	884,16	921,29

01/04/2026

Responsável Técnico:	PEDRO VINÍCIUS RODRIGUES
CREA/CAU:	1521065039