RELAÇÃO DO AÇO

16xB16 V1 V2
V3 V4

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	504	107	53928
	2	5.0	16	1105	17680
	3	5.0	16	1108	17728
CA50	4	8.0	80	256	20480
	5	8.0	32	212	6784
	6	10.0	2	1104	2208
	7	10.0	6	1108	6648
	8	10.0	8	1099	8792
	9	10.0	2	1105	2210
	10	10.0	6	1108	6648
	11	10.0	8	1198	9584
	12	10.0	8	1200	9600
	13	10.0	4	1085	4340
	14	10.0	4	1091	4364
	15	10.0	8	986	7888
	16	10.0	4	1198	4792
	17	10.0	4	853	3412

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	272.6	118.3
	10.0	704.9	478
CA60	5.0	893.4	151.5

PESO TOTAL (kg)	
CA50	596.4
CA60	151.5

Aço das estacas
não calculado.
Ausência de sondagem do Solo

Volume de concreto (C-25) = 13.14 m³
Área de forma = 158.83 m²

19

Lista de Material da Fundação

Escala --- (folha A3)

Mega Estrutura

Cliente:
Prefeitura Municipal de Oriximiná

Endereço:
Avenida Pedro Carlos de Oliveira

Engenheiro:
Adriano Ferreira do Nascimento

CREA: 29474/D-DF

Conteúdo:
Indicado em prancha

Folha:
Indicada em prancha