


Ver Detalhe-"A"

- Área de pavimentação= $600,00 \times 7,10 = 4.260,00 \text{ m}^2$


Ver Detalhe-"A"

VIAS A PAVIMENTAR - SEÇÃO A

VIAS	TRECHO
TRAVESSA IDELFONSO DE ALMEIDA	RUA PRESIDENTE VARGAS E RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA
TRAVESSA PAULO MATOS	RUA PRESIDENTE VARGAS E AV. NELSON SOUZA
RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA	TRAV. ARTHUR DE CARVALHO CRUZ E TRAV. HORÁCIO DE AZEVEDO
TRAVESSA 11 DE JUNHO	TRAV. PAULO MATOS E TRAVESSA CARLOS SIMÕES




Esc. 1:12,5



Esc. 1:12.5



Esc. 1:12,5



NOTA - Piso Da Calçada
Piso da calçada em concreto Fck>15 Mpa; Desempenado
Largura conforme indicado em planta; Distância máxima entre juntas transversais
3,00 metros; Bordas Boledas; Espessura 8 cm. Executado sobre camada
de regularização em concreto magro espessura mínima 2 cm.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS		ANO	2021	TIPO	PAV	FOLHA	03/05	MODIFICAÇÃO
		LOCAL		BAIRRO SANTA TEREZINHA-ÓBIDOS -PÁ				A
COMENDANTE				MUNICÍPIO DE ÓBIDOS				B
OBRA				PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS		ÁREAS		C
						Total= 57.293,40m²		D
								E
Responsável Técnico				PROJETO		DATA		F
				J. S.O		08/2021		G
V. PREFEITO MUNICIPAL				JAIME BARBOSA DA SILVA		COMPROMISSO		H
B. SECRETARIO						Metron= 9.284,00 m		
R. AUTOR						ESCALA		
O						Indicadas		I