

REGIONAL:			BAIXO AMAZONAS					23,17%		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
BDI:			23,17%			RODOVIA E ACESSO AO BAIRRO			SINAPI SET/2025 BASE: SICRO JUL/2025 SEDOP OUT/2025	
ITEM			DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. (SEM BDI)	PREÇO UNIT. (COM BDI)	PREÇO TOTAL (R\$)		
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						183.976,41	
1.1	1	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PARA REGIONAL	UND	1,00	149.364,00	183.976,41	183.976,41		
2			SERVIÇOS PRELIMINARES						33.425,37	
2.1	11340	SEDOP	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M2	12,00	469,57	578,38	6.940,61		
2.2	2	CPU	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO/VESTIÁRIOS E ALMOXARIFADO	MÊS	4,00	2.471,86	3.044,67	12.178,68		
2.3	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	11.061,53	1,05	1,29	14.306,08		
3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						240.541,10	
3.1	3	CPU	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	UND	1,00	195.286,89	240.541,10	240.541,10		
4			TERRAPLENAGEM (PREPARAÇÃO DA PLATAFORMA)						645.889,14	
4.1	101126	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (LIMPEZA CAMADA INSERVIVEL)	M3	5.821,86	13,89	17,11	99.604,75		
4.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 10 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	36.386,61	2,61	3,21	116.976,42		
4.3	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (LIMPEZA DA JAZIDA)	M2	29.109,29	0,68	0,84	24.381,29		
4.4	101126	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (MATERIAL DA JAZIDA)	M3	5.821,86	13,89	17,11	99.604,75		
4.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 10 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	36.386,61	2,61	3,21	116.976,42		
4.6	105558	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2.910,93	52,53	64,70	188.345,49		
5			PAVIMENTAÇÃO						4.851.111,69	
5.1			REGULARIZAÇÃO DA SUB-BASE						681.618,49	
5.1.1	101126	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (MATERIAL DA JAZIDA)	M3	5.821,86	13,89	17,11	99.604,75		

5.1.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	36.386,61	2,61	3,21	116.976,42
5.1.3	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	5.821,86	64,85	79,88	465.037,31
5.2			REGULARIZAÇÃO DA BASE					681.618,49
5.2.1	101126	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (MATERIAL DA JAZIDA)	M3	5.821,86	13,89	17,11	99.604,75
5.2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	36.386,61	2,61	3,21	116.976,42
5.2.3	101768	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	5.821,86	64,85	79,88	465.037,31
5.3			REVESTIMENTO ASFÁLTICO					3.487.874,72
5.3.1	102470	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	29.109,29	8,88	10,94	258.490,50
5.3.2	104375	SINAPI	EXECUÇÃO DE DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA RR-2C, PARA PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	29.109,29	4,29	5,28	124.878,85
5.3.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 10 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.526,49	2,61	3,21	11.814,15
5.3.4	95995	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2020	M3	905,30	3.416,21	4.207,86	3.092.691,22
6			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					0,00
6.1	5213401	SICRO	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	1.247,54	29,30	36,09	45.023,44
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO								5.999.967,15

MATHEUS GONCALVES
BAZAN:00913411248

Assinado de forma digital por MATHEUS
GONCALVES BAZAN:00913411248

MATHEUS GONÇALVES BAZAN
RNP 1518459730