

ALMEIRIM - RODOVIA E ACESSO AO BAIRRO - MEMÓRIA DE CALCULO

SERVIÇO	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PARA REGIONAL			
CPU-1		QUANT.		TOTAL	OBSERVAÇÃO
EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL		1,00		1,00	
TOTAL				1,00	

SERVIÇO	2.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA				
SEDOP-11340		COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (UNIDADE)	ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
DADOS GEOMÉTRICOS		3,00	2,00	2,00	12,00	
TOTAL				2,00	12,00	

SERVIÇO	2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO/VESTIÁRIOS E ALMOXARIFADO			
CPU-2		QUANTIDADE UNIDADE	TEMPO (MES)	DURAÇÃO (MÊS)	OBSERVAÇÃO
DADOS DO ORÇAMENTO		1,00	4,00	4,00	
TOTAL				4,00	

SERVIÇO	2.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018			
SINAPI - 105137		EXTENSÃO (M)	Nº MOVIMENTO (SEGUIMENTOS)	QAUNTIDADE (M)	OBSERVAÇÃO
Rov. Almeirim Panaíca		1.320,00	2,66	3.511,20	
Rua Castanheira (acesso a capadócia)		200,00	2,66	532,00	
Rua São Benedito (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)		294,21	2,66	782,60	
Tv. Primeiro de Maio (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)		242,35	2,66	644,65	
Rua Adolfo Macedo (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)		234,78	2,66	624,51	
Rua Capitão Pantoja (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)		291,16	2,66	774,49	
Rua Capitão Pantoja (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)		94,06	2,66	250,20	
Rua São Benedito (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)		105,14	2,66	279,67	
Rua Tumucumaque		315,68	2,66	839,71	
Tv. Palmeiras		319,43	2,66	849,68	
Tv. Alberto U de Fonseca		326,38	2,66	868,17	
Rua Vereador Pedro Caldas Batista		213,10	2,66	566,85	
Rua Gabriel Vieira de Lima		202,18	2,66	537,80	
TOTAL				11.061,53	

SERVIÇO	3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA			
CPU-3		QUANT.		TOTAL	OBSERVAÇÃO
CONJUNTO DE IDA E VOLTA		1,00		1,00	

TOTAL	1,00
--------------	-------------

SERVIÇO	4.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (LIMPEZA CAMADA INSERVIVEL)				
SINAPI 101126	EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	ÁREA ESCAVADA (M2)	ESPESSURA MÉDIA (M)	VOLUME (M3)	OBSERVAÇÃO
Rov. Almeirim Panaíca	1.320,00	7,00	9.240,00	0,2000	1.848,00	10cm base e 10cm sub base
Rua Castanheira (acesso a capadócia)	200,00	7,00	1.400,00	0,2000	280,00	10cm base e 10cm sub base
Rua São Benedito (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)	294,21	7,00	2.059,47	0,2000	411,89	10cm base e 10cm sub base
Tv. Primeiro de Maio (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)	242,35	7,00	1.696,45	0,2000	339,29	10cm base e 10cm sub base
Rua Adolfo Macedo (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)	234,78	7,00	1.643,46	0,2000	328,69	10cm base e 10cm sub base
Rua Capitão Pantoja (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)	291,16	7,00	2.038,12	0,2000	407,62	10cm base e 10cm sub base
Rua Capitão Pantoja (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)	94,06	7,00	658,42	0,2000	131,68	10cm base e 10cm sub base
Rua São Benedito (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)	105,14	7,00	735,98	0,2000	147,20	10cm base e 10cm sub base
Rua Tumucumaque	315,68	7,00	2.209,76	0,2000	441,95	10cm base e 10cm sub base
Tv. Palmeiras	319,43	7,00	2.236,01	0,2000	447,20	10cm base e 10cm sub base
Tv. Alberto U de Fonseca	326,38	7,00	2.284,66	0,2000	456,93	10cm base e 10cm sub base
Rua Vereador Pedro Caldas Batista	213,10	7,00	1.491,70	0,2000	298,34	10cm base e 10cm sub base
Rua Gabriel Vieira de Lima	202,18	7,00	1.415,26	0,2000	283,05	10cm base e 10cm sub base
TOTAL			10.640,00		5.821,86	

SERVIÇO	4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 10 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				
SINAPI CÓD. 95875		VOLUME ESC. (m³)	EMPOLAM. (%)	DMT (Km)	QUANT (m³ x km)	OBSERVAÇÃO
DADOS DO DMT		5.821,86	25,00%	5,00	36.386,61	
TOTAL					36.386,61	

SERVIÇO	4.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (LIMPEZA DA JAZIDA)			
SINAPI - 98525		EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)	OBSERVAÇÃO
Rov. Almeirim Panaíca		1.320,00	7,00	9.240,00	
Rua Castanheira (acesso a capadócia)		200,00	7,00	1.400,00	
Rua São Benedito (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)		294,21	7,00	2.059,47	
Tv. Primeiro de Maio (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)		242,35	7,00	1.696,45	

Rua Adolfo Macedo (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)		234,78	7,00	1.643,46	
Rua Capitão Pantoja (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)		291,16	7,00	2.038,12	
Rua Capitão Pantoja (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)		94,06	7,00	658,42	
Rua São Benedito (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)		105,14	7,00	735,98	
Rua Tumucumaque		315,68	7,00	2.209,76	
Tv. Palmeiras		319,43	7,00	2.236,01	
Tv. Alberto U de Fonseca		326,38	7,00	2.284,66	
Rua Vereador Pedro Caldas Batista		213,10	7,00	1.491,70	
Rua Gabriel Vieira de Lima		202,18	7,00	1.415,26	
	TOTAL			29.109,29	

SERVIÇO	4.4	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M³). AF_07/2020 (MATERIAL DA JAZIDA)				
SINAPI 101126	EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	ÁREA ESCAVADA (M²)	ESPESSURA MÉDIA (M)	VOLUME (M³)	OBSERVAÇÃO
Rov. Almeirim Panaíca	1.320,00	7,00	9.240,00	0,2000	1.848,00	
Rua Castanheira (acesso a capadócia)	200,00	7,00	1.400,00	0,2000	280,00	
Rua São Benedito (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)	294,21	7,00	2.059,47	0,2000	411,89	
Tv. Primeiro de Maio (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)	242,35	7,00	1.696,45	0,2000	339,29	
Rua Adolfo Macedo (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)	234,78	7,00	1.643,46	0,2000	328,69	
Rua Capitão Pantoja (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)	291,16	7,00	2.038,12	0,2000	407,62	
Rua Capitão Pantoja (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)	94,06	7,00	658,42	0,2000	131,68	
Rua São Benedito (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)	105,14	7,00	735,98	0,2000	147,20	
Rua Tumucumaque	315,68	7,00	2.209,76	0,2000	441,95	
Tv. Palmeiras	319,43	7,00	2.236,01	0,2000	447,20	
Tv. Alberto U de Fonseca	326,38	7,00	2.284,66	0,2000	456,93	
Rua Vereador Pedro Caldas Batista	213,10	7,00	1.491,70	0,2000	298,34	
Rua Gabriel Vieira de Lima	202,18	7,00	1.415,26	0,2000	283,05	
	TOTAL		10.640,00		5.821,86	

SERVIÇO	4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 10 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020
---------	-----	--

SINAPI CÔD. 95875	VOLUME ESC. (m³)	EMPOLAM. (%)	DMT (Km)	QUANT (m³ x km)	OBSERVAÇÃO
DADOS DO DMT	5.821,86	25,00%	5,00	36.386,61	
TOTAL				36.386,61	

SERVIÇO	4.6	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (LIMPEZA DA JAZIDA)					
SINAPI - 98525		EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)	ESPESSURA MÉDIA (M)	VOLUME (M3)	
Rov. Almeirim Panaíca		1.320,00	7,00	9.240,00	0,1000	924,00	
Rua Castanheira (acesso a capadócia)		200,00	7,00	1.400,00	0,1000	140,00	
Rua São Benedito (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)		294,21	7,00	2.059,47	0,1000	205,95	
Tv. Primeiro de Maio (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)		242,35	7,00	1.696,45	0,1000	169,65	
Rua Adolfo Macedo (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)		234,78	7,00	1.643,46	0,1000	164,35	
Rua Capitão Pantoja (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)		291,16	7,00	2.038,12	0,1000	203,81	
Rua Capitão Pantoja (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)		94,06	7,00	658,42	0,1000	65,84	
Rua São Benedito (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)		105,14	7,00	735,98	0,1000	73,60	
Rua Tumucumaque		315,68	7,00	2.209,76	0,1000	220,98	
Tv. Palmeiras		319,43	7,00	2.236,01	0,1000	223,60	
Tv. Alberto U de Fonseca		326,38	7,00	2.284,66	0,1000	228,47	
Rua Vereador Pedro Caldas Batista		213,10	7,00	1.491,70	0,1000	149,17	
Rua Gabriel Vieira de Lima		202,18	7,00	1.415,26	0,1000	141,53	
TOTAL						2.910,93	

SERVIÇO	5.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (MATERIAL DA JAZIDA)				
SINAPI 101126	EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	ÁREA ESCAVADA (M2)	ESPESSURA MÉDIA (M)	VOLUME (M3)	OBSERVAÇÃO
Rov. Almeirim Panaíca	1.320,00	7,00	9.240,00	0,2000	1.848,00	
Rua Castanheira (acesso a capadócia)	200,00	7,00	1.400,00	0,2000	280,00	
Rua São Benedito (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)	294,21	7,00	2.059,47	0,2000	411,89	
Tv. Primeiro de Maio (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)	242,35	7,00	1.696,45	0,2000	339,29	
Rua Adolfo Macedo (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)	234,78	7,00	1.643,46	0,2000	328,69	
Rua Capitão Pantoja (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)	291,16	7,00	2.038,12	0,2000	407,62	
Rua Capitão Pantoja (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)	94,06	7,00	658,42	0,2000	131,68	
Rua São Benedito (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)	105,14	7,00	735,98	0,2000	147,20	
Rua Tumucumaque	315,68	7,00	2.209,76	0,2000	441,95	
Tv. Palmeiras	319,43	7,00	2.236,01	0,2000	447,20	

Tv. Alberto U de Fonseca	326,38	7,00	2.284,66	0,2000	456,93	
Rua Vereador Pedro Caldas Batista	213,10	7,00	1.491,70	0,2000	298,34	
Rua Gabriel Vieira de Lima	202,18	7,00	1.415,26	0,2000	283,05	
TOTAL			10.640,00		5.821,86	

SERVIÇO	5.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 10 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				
SINAPI CÓD. 95875		VOLUME ESC. (m³)	EMPOLAM. (%)	DMT (Km)	QUANT (m³ x km)	OBSERVAÇÃO
DADOS DO DMT		5.821,86	25,00%	5,00	36.386,61	
TOTAL					36.386,61	

SERVIÇO	5.1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE				
SINAPI 101768	EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	ÁREA ESCAVADA (M2)	ESPESSURA MÉDIA (M)	VOLUME (M3)	OBSERVAÇÃO
Rov. Almeirim Panaíca	1.320,00	7,00	9.240,00	0,2000	1.848,00	
Rua Castanheira (acesso a capadócia)	200,00	7,00	1.400,00	0,2000	280,00	
Rua São Benedito (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)	294,21	7,00	2.059,47	0,2000	411,89	
Tv. Primeiro de Maio (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)	242,35	7,00	1.696,45	0,2000	339,29	
Rua Adolfo Macedo (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)	234,78	7,00	1.643,46	0,2000	328,69	
Rua Capitão Pantoja (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)	291,16	7,00	2.038,12	0,2000	407,62	
Rua Capitão Pantoja (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)	94,06	7,00	658,42	0,2000	131,68	
Rua São Benedito (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)	105,14	7,00	735,98	0,2000	147,20	
Rua Tumucumaque	315,68	7,00	2.209,76	0,2000	441,95	
Tv. Palmeiras	319,43	7,00	2.236,01	0,2000	447,20	
Tv. Alberto U de Fonseca	326,38	7,00	2.284,66	0,2000	456,93	
Rua Vereador Pedro Caldas Batista	213,10	7,00	1.491,70	0,2000	298,34	
Rua Gabriel Vieira de Lima	202,18	7,00	1.415,26	0,2000	283,05	
TOTAL			10.640,00		5.821,86	

SERVIÇO	5.2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (MATERIAL DA JAZIDA)				
SINAPI 101126	EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	ÁREA ESCAVADA (M2)	ESPESSURA MÉDIA (M)	VOLUME (M3)	OBSERVAÇÃO
Rov. Almeirim Panaíca	1.320,00	7,00	9.240,00	0,2000	1.848,00	
Rua Castanheira (acesso a capadócia)	200,00	7,00	1.400,00	0,2000	280,00	
Rua São Benedito (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)	294,21	7,00	2.059,47	0,2000	411,89	
Tv. Primeiro de Maio (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)	242,35	7,00	1.696,45	0,2000	339,29	
Rua Adolfo Macedo (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)	234,78	7,00	1.643,46	0,2000	328,69	
Rua Capitão Pantoja (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)	291,16	7,00	2.038,12	0,2000	407,62	
Rua Capitão Pantoja (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)	94,06	7,00	658,42	0,2000	131,68	
Rua São Benedito (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)	105,14	7,00	735,98	0,2000	147,20	
Rua Tumucumaque	315,68	7,00	2.209,76	0,2000	441,95	
Tv. Palmeiras	319,43	7,00	2.236,01	0,2000	447,20	

Tv. Alberto U de Fonseca	326,38	7,00	2.284,66	0,2000	456,93	
Rua Vereador Pedro Caldas Batista	213,10	7,00	1.491,70	0,2000	298,34	
Rua Gabriel Vieira de Lima	202,18	7,00	1.415,26	0,2000	283,05	
TOTAL			10.640,00		5.821,86	

SERVIÇO	5.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 10 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				
SINAPI CÓD. 95875		VOLUME ESC. (m³)	EMPOLAM. (%)	DMT (Km)	QUANT (m³ x km)	OBSERVAÇÃO
DADOS DO DMT		5.821,86	25,00%	5,00	36.386,61	
TOTAL					36.386,61	

SERVIÇO	5.2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE				
SINAPI 101768	EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	ÁREA ESCAVADA (M2)	ESPESSURA MÉDIA (M)	VOLUME (M3)	OBSERVAÇÃO
Rov. Almeirim Panaíca	1.320,00	7,00	9.240,00	0,2000	1.848,00	
Rua Castanheira (acesso a capadócia)	200,00	7,00	1.400,00	0,2000	280,00	
Rua São Benedito (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)	294,21	7,00	2.059,47	0,2000	411,89	
Tv. Primeiro de Maio (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)	242,35	7,00	1.696,45	0,2000	339,29	
Rua Adolfo Macedo (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)	234,78	7,00	1.643,46	0,2000	328,69	
Rua Capitão Pantoja (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)	291,16	7,00	2.038,12	0,2000	407,62	
Rua Capitão Pantoja (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)	94,06	7,00	658,42	0,2000	131,68	
Rua São Benedito (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)	105,14	7,00	735,98	0,2000	147,20	
Rua Tumucumaque	315,68	7,00	2.209,76	0,2000	441,95	
Tv. Palmeiras	319,43	7,00	2.236,01	0,2000	447,20	
Tv. Alberto U de Fonseca	326,38	7,00	2.284,66	0,2000	456,93	
Rua Vereador Pedro Caldas Batista	213,10	7,00	1.491,70	0,2000	298,34	
Rua Gabriel Vieira de Lima	202,18	7,00	1.415,26	0,2000	283,05	
TOTAL			10.640,00		5.821,86	

SERVIÇO	5.3.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024			
SINAPI - 102470		EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)	OBSERVAÇÃO
Rov. Almeirim Panaíca		1.320,00	7,00	9.240,00	
Rua Castanheira (acesso a capadócia)		200,00	7,00	1.400,00	
Rua São Benedito (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)		294,21	7,00	2.059,47	
Tv. Primeiro de Maio (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)		242,35	7,00	1.696,45	
Rua Adolfo Macedo (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)		234,78	7,00	1.643,46	
Rua Capitão Pantoja (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)		291,16	7,00	2.038,12	
Rua Capitão Pantoja (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)		94,06	7,00	658,42	
Rua São Benedito (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)		105,14	7,00	735,98	
Rua Tumucumaque		315,68	7,00	2.209,76	
Tv. Palmeiras		319,43	7,00	2.236,01	

Tv. Alberto U de Fonseca		326,38	7,00	2.284,66	
Rua Vereador Pedro Caldas Batista		213,10	7,00	1.491,70	
Rua Gabriel Vieira de Lima		202,18	7,00	1.415,26	
TOTAL				29.109,29	

SERVIÇO	5.3.2	EXECUÇÃO DE DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA RR-2C, PARA PAVIMENTOS. AF_09/2024			
SINAPI - 104375		EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)	OBSERVAÇÃO
Rov. Almeirim Panaíca		1.320,00	7,00	9.240,00	
Rua Castanheira (acesso a capadócia)		200,00	7,00	1.400,00	
Rua São Benedito (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)		294,21	7,00	2.059,47	
Tv. Primeiro de Maio (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)		242,35	7,00	1.696,45	
Rua Adolfo Macedo (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)		234,78	7,00	1.643,46	
Rua Capitão Pantoja (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)		291,16	7,00	2.038,12	
Rua Capitão Pantoja (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)		94,06	7,00	658,42	
Rua São Benedito (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)		105,14	7,00	735,98	
Rua Tumucumaque		315,68	7,00	2.209,76	
Tv. Palmeiras		319,43	7,00	2.236,01	
Tv. Alberto U de Fonseca		326,38	7,00	2.284,66	
Rua Vereador Pedro Caldas Batista		213,10	7,00	1.491,70	
Rua Gabriel Vieira de Lima		202,18	7,00	1.415,26	
TOTAL				29.109,29	

SERVIÇO	5.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 10 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				
SINAPI CÓD. 95875		VOLUME CBUQ. (m³)	EMPOLAM. (%)	DMT (Km)	QUANT (m³ x km)	OBSERVAÇÃO
DADOS DO DMT		905,30	0,00%	5,00	4.526,49	
TOTAL					4.526,49	

SERVIÇO	5.3.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2020				
SINAPI 95995	EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)	ESPESSURA MÉDIA (M)	VOLUME (M3)	OBSERVAÇÃO
Rov. Almeirim Panaíca	1.320,00	7,00	9.240,00	0,0311	287,36	
Rua Castanheira (acesso a capadócia)	200,00	7,00	1.400,00	0,0311	43,54	
Rua São Benedito (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)	294,21	7,00	2.059,47	0,0311	64,05	
Tv. Primeiro de Maio (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)	242,35	7,00	1.696,45	0,0311	52,76	
Rua Adolfo Macedo (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)	234,78	7,00	1.643,46	0,0311	51,11	
Rua Capitão Pantoja (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)	291,16	7,00	2.038,12	0,0311	63,39	
Rua Capitão Pantoja (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)	94,06	7,00	658,42	0,0311	20,48	
Rua São Benedito (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)	105,14	7,00	735,98	0,0311	22,89	

Rua Tumucumaque	315,68	7,00	2.209,76	0,0311	68,72	
Tv. Palmeiras	319,43	7,00	2.236,01	0,0311	69,54	
Tv. Alberto U de Fonseca	326,38	7,00	2.284,66	0,0311	71,05	
Rua Vereador Pedro Caldas Batista	213,10	7,00	1.491,70	0,0311	46,39	
Rua Gabriel Vieira de Lima	202,18	7,00	1.415,26	0,0311	44,01	
TOTAL			10.640,00		905,30	

SERVIÇO	6.1	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM				
SICRO-5213401		COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	QUANTIDADE (UNID)	ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
Rov. Almeirim Panaíca		1.320,00	0,10	3,00	396,00	
Rua Castanheira (acesso a capadócia)		200,00	0,10	3,00	60,00	
Rua São Benedito (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)		294,21	0,10	3,00	88,26	
Tv. Primeiro de Maio (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)		242,35	0,10	3,00	72,71	
Rua Adolfo Macedo (Rua Padre Armândio Pantoja até 07 de Setembro)		234,78	0,10	3,00	70,43	
Rua Capitão Pantoja (Presidente Vargas até Nossa Senhora da Conceição)		291,16	0,10	3,00	87,35	
Rua Capitão Pantoja (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)		94,06	0,10	3,00	28,22	
Rua São Benedito (Nossa Senhora da Conceição até Jutai)		105,14	0,10	3,00	31,54	
Rua Tumucumaque		315,68	0,10	3,00	94,70	
Tv. Palmeiras		319,43	0,10	3,00	95,83	
Tv. Alberto U de Fonseca		326,38	0,10	3,00	97,91	
Rua Vereador Pedro Caldas Batista		213,10	0,10	3,00	63,93	
Rua Gabriel Vieira de Lima		202,18	0,10	3,00	60,65	
TOTAL					1.247,54	

MATHEUS
GONCALVES
BAZAN:00913411248

Assinado de forma digital
por MATHEUS GONCALVES
BAZAN:00913411248

MATHEUS GONÇALVES BAZAN
RNP 1518459730