

 Almeirim GOVERNO MUNICIPAL <i>Reconstruindo Almeirim</i>			Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais			
			Contratação de Pessoa Jurídica para execução dos serviços de Recapeamento asfáltico no Município de Almeirim.	SINAPI - 04/25 - Pará SICRO3 - 01/25 - Pará SEDOP - 02/25 - Pará	23,38%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		19.100,85	19.100,85	1,61 %
1.1	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6	180,96	223,26	1.339,56	0,11 %
Local			Descrição	Fórmula		Quantidade			
			3m por 2m	3*2				6,0000000	
1.2	010000	SEDOP	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)	cj	1	14.395,60	17.761,29	17.761,29	1,50 %
Local			Descrição	Fórmula		Quantidade			
				1				1,0000000	
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		1		55.631,26	55.631,26	4,68 %
2.1	MOB BEL- Al M	Próprio	MOBILIZAÇÃO	CJ	1	22.544,69	27.815,63	27.815,63	2,34 %
Local			Descrição	Fórmula		Quantidade			
				1				1,0000000	
2.2	DESMOB Al M - RFI	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO	CJ	1	22.544,69	27.815,63	27.815,63	2,34 %
Local			Descrição	Fórmula		Quantidade			
				1				1,0000000	
3			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		1		76.120,41	76.120,41	6,41 %
3.1	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,5	21.449,62	26.464,54	39.696,81	3,34 %
Local			Descrição	Fórmula		Quantidade			
			1,5 mes	1,5				1,5000000	
3.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,5	4.106,99	5.067,20	7.600,80	0,64 %
Local			Descrição	Fórmula		Quantidade			
			1,5 mes	1,5				1,5000000	
3.3	200007	SEDOP	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	540	30,98	38,22	20.638,80	1,74 %
Local			Descrição	Fórmula		Quantidade			
			12 horas x 45 dias	12*45				540,0000000	
3.4	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	264	25,13	31,00	8.184,00	0,69 %
Local			Descrição	Fórmula		Quantidade			
			8 horas x 22 dias por mes x 1,5 mes	8*22*1,5				264,0000000	
4			PAVIMENTAÇÃO		1		992.397,34	992.397,34	83,54 %
4.1			FREZAGEM		1		62.831,85	62.831,85	5,29 %
4.1.1	96001	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	5615	9,07	11,19	62.831,85	5,29 %
Local			Descrição	Fórmula		Quantidade			
			segundo proROD. ALMEIRIM PANAÍCA TRECHO 01jeto	266*7				1.862,0000000	
			ROD. ALMEIRIM PANAÍCA TRECHO 02	126*10				1.260,0000000	
			RUA LAMEIRA BITENCOURT 1	86*13				1.118,0000000	
			RUA LAMEIRA BITENCOURT 2	125*11				1.375,0000000	
4.2			CBUQ		1		929.565,49	929.565,49	78,25 %
4.2.1	105757	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	5615	4,38	5,40	30.321,00	2,55 %
Local			Descrição	Fórmula		Quantidade			
			ROD. ALMEIRIM PANAÍCA TRECHO 01	266*7				1.862,0000000	
			ROD. ALMEIRIM PANAÍCA TRECHO 02	126*10				1.260,0000000	
			RUA LAMEIRA BITENCOURT 1	86*13				1.118,0000000	
			RUA LAMEIRA BITENCOURT 2	125*11				1.375,0000000	
4.2.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	224,6	3.245,07	4.003,76	899.244,49	75,69 %
Local			Descrição	Fórmula		Quantidade			
			segundo projeto camada de 3,5 cm	5615*0,04				224,6000000	
5			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		1		30.028,06	30.028,06	2,53 %
5.1	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	271,35	33,59	41,44	11.244,74	0,95 %
Local			Descrição	Fórmula		Quantidade			
			3 faixas de 15 cm pelo perímetro	(0,15+0,15+0,15)*603				271,3500000	
5.2	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	24	87,87	108,41	2.601,84	0,22 %
Local			Descrição	Fórmula		Quantidade			
				24				24,0000000	
5.3	COMPOSIÇ ÃO 02.	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA, TIPO DE REGULAMENTAÇÃO R-1 LADO 0,414 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	14	936,80	1.155,82	16.181,48	1,36 %
Local			Descrição	Fórmula		Quantidade			
			Und.	14				14,0000000	
6			LIMPEZA		1		14.722,07	14.722,08	1,24 %
6.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	5555,5	2,15	2,65	14.722,08	1,24 %
Local			Descrição	Fórmula		Quantidade			
			Área Total do Projeto	4595,5				4.595,5000000	
			trecho 03	960				960,0000000	

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

962.916,45
225.083,55
1.188.000,00

MATHEUS
GONCALVES
BAZAN00913411248

Assinado de forma
digital por MATHEUS
GONCALVES
BAZAN00913411248

Matheus Gonçalves Bazan
Engenheiro Civil
CREA 1518459730 PA