

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

			Obra	Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
			Contratação de Pessoa Jurídica para execução dos serviços de Recapeamento asfáltico no Município de Almeirim.	SINAPI - 04/25 - Pará SICRO3 - 01/25 - Pará SEDOP - 02/25 - Pará		23,38%		Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
							Valor Final do Orçamento	1.188.000,00	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		19.100,85	19.100,85	1,61 %
1.1	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6	180,96	223,26	1.339,56	0,11 %
1.2	010000	SEDOP	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)	cj	1	14.395,60	17.761,29	17.761,29	1,50 %
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		1		55.631,26	55.631,26	4,68 %
2.1	MOB BEL-ALM	Próprio	MOBILIZAÇÃO	CJ	1	22.544,69	27.815,63	27.815,63	2,34 %
2.2	DESMOB ALM - BEL	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO	CJ	1	22.544,69	27.815,63	27.815,63	2,34 %
3			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		1		76.120,41	76.120,41	6,41 %
3.1	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,5	21.449,62	26.464,54	39.696,81	3,34 %
3.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,5	4.106,99	5.067,20	7.600,80	0,64 %
3.3	200007	SEDOP	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	540	30,98	38,22	20.638,80	1,74 %
3.4	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	264	25,13	31,00	8.184,00	0,69 %
4			PAVIMENTAÇÃO		1		992.397,34	992.397,34	83,54 %
4.1			FREZAGEM		1		62.831,85	62.831,85	5,29 %
4.1.1	96001	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	5615	9,07	11,19	62.831,85	5,29 %
4.2			CBUQ		1		929.565,49	929.565,49	78,25 %
4.2.1	105757	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	5615	4,38	5,40	30.321,00	2,55 %
4.2.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	224,6	3.245,07	4.003,76	899.244,49	75,69 %
5			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		1		30.028,06	30.028,06	2,53 %
5.1	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	271,35	33,59	41,44	11.244,74	0,95 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

5.2	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	24	87,87	108,41	2.601,84	0,22 %
5.3	COMPOSIÇÃO 02.	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA, TIPO DE REGULAMENTAÇÃO R-1 LADO 0,414 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	14	936,80	1.155,82	16.181,48	1,36 %
6			LIMPEZA		1		14.722,08	14.722,08	1,24 %
6.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	5555,5	2,15	2,65	14.722,08	1,24 %

Total sem BDI

962.916,45

Total do BDI

225.083,55

Total Geral

1.188.000,00

MATHEUS
GONCALVES
BAZAN:009134112
48

Assinado de forma
digital por MATHEUS
GONCALVES
BAZAN:00913411248

Matheus Gonçalves Bazan
Engenheiro Civil
CREA 1518459730 PA