OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DA COMUNIDADE SANTA CRUZ - CAPANEMA/PA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 001

LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SEDOP - D00322	LIGAÇÃO PROVISÓRIA - LUZ	unid.	1,0000000	R$ 261,74	R$ 261,74
SEDOP - D00321	LIGAÇÃO PROVISÓRIA - ÁGUA/ESGOTO	unid.	1,0000000	R$ 552,55	R$ 552,55
PREFEITURA	TAXA PREFEITURA	unid.	1,0000000	R$ 1.515,06	R$ 1.515,06
SEDOP - D00389	CREA/PA	unid.	1,0000000	R$ 1.174,64	R$ 1.174,64
				TOTAL	R$ 3.503,99

COMPOSIÇÃO 002

MOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	8,0000000	R$ 190,14	R$ 1.521,12
SINAPI - 4093	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,0000000	R$ 24,28	R$ 194,24
				TOTAL	R$ 1.715,36

COMPOSIÇÃO 003

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	h	24,0000000	R$ 137,42	R$ 3.298,08
				TOTAL	R$ 3.298,08

COMPOSIÇÃO 005

DESMOBILIZAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	Coef.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI - 73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	8,0000000	R$ 190,14	R$ 1.521,12
SINAPI - 4093	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,0000000	R$ 24,28	R$ 194,24
				TOTAL	R$ 1.715,36

Comp. 006

PLAYGROUND MÉDIO DE MADEIRA 12 FUNÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SIURB - 18014041	PLAYGROUND MÉDIO DE MADEIRA 12 FUNÇÕES	unid.	1,00	R$ 8.878,81	R$ 8.878,81
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,13	R$ 106,33	R$ 13,29
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,13	R$ 685,46	R$ 85,68
				TOTAL	R$ 8.977,78

Comp. 007

GANGORRA TRIPLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SIURB - 18014011	GANGORRA TRIPLA	unid.	1,00	R$ 2.984,92	R$ 2.984,92
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,13	R$ 106,33	R$ 13,29
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,13	R$ 685,46	R$ 85,68
				TOTAL	R$ 3.083,89

Comp. 008

GIRA GIRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cot. 003	GIRA GIRA	unid.	1,00	R$ 2.252,67	R$ 2.252,66
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,13	R$ 106,33	R$ 13,29
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,13	R$ 685,46	R$ 85,68
				TOTAL	R$ 2.351,63

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DA COMUNIDADE SANTA CRUZ - CAPANEMA/PA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Comp. 009					
MURETA DE ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA 2 FACES (h=60 CM)					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
60046	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A CUTELO	m²	0,600	R$ 136,31	R$ 81,78
40285	BALDRAME EM CONCRETO SIMPLES COM SEIXO INCLUSIVE FORMA DE MADEIRA BRANCA	m³	0,014	R$ 2.102,80	R$ 29,01
110143	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m²	1,260	R$ 17,32	R$ 21,82
50729	CONCRETO ARMADO FCK=20MPA COM FORMA MAD. BRANCA (INCL.	m³	0,005	R$ 3.804,12	R$ 20,54
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,054	R$ 106,33	R$ 5,74
40025	Fundação corrida com seixo	m³	0,054	R$ 1.067,39	R$ 57,63
150125	LATEX ACRÍLICA FOSCA INT./EXT. SEM SUPERFICIE PREPARADA	m²	1,260	R$ 20,44	R$ 25,75
10269	LOCAÇÃO PLANIMETRICA DE LINHA	m	0,600	R$ 2,77	R$ 1,66
110763	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6: ADIT. PLAST.	m²	1,260	R$ 51,80	R$ 65,26
20174	RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCL. CAIXA COLETORA)	m³	0,054	R$ 103,35	R$ 5,58
TOTAL					R$ 314,77

ANTONIO OSVALDO CRISTO DOS SANTOS:00270299211

Assinado de forma digital por ANTONIO OSVALDO CRISTO DOS SANTOS:00270299211