

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	Comp. 001	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UN		0,00	2.976,80
SINAPI	92144	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	8	0,00	40,67
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8	0,00	287,42
SINAPI	88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	0,00	22,23
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	0,00	21,78
COMPOSIÇÃO	Comp. 002	LUMINARIA TIPO:SOLAR, TIPO LAMPADA:LED, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PLACA FOTOVOLTAICA, SENSOR RESISTENTE ÁGUA, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA:400 W	UND		341,99	571,12
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,5	0,00	287,42
COTAÇÃO	001	LUMINARIA TIPO:SOLAR, TIPO LAMPADA:LED, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PLACA FOTOVOLTAICA, SENSOR RESISTENTE ÁGUA, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA:400 W	UNIDADE	1	341,99	341,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7	0,00	22,65
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7	0,00	27,60
COMPOSIÇÃO	Comp. 003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES		0,00	6.118,86
SINAPI	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	0,00	4.057,06
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,1	0,00	20.618,09
COMPOSIÇÃO	Comp. 004	PLACA DE INAUGURAÇÃO	UN		0,00	2.004,49
SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1	0,00	1.206,01
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,12	0,00	86,16
SINAPI	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,12	0,00	755,06
SINAPI-I	7694	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	M	4,4	0,00	84,79
SINAPI	98749	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16". AF_06/2018	M	0,6096	0,00	93,73
SINAPI-I	567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	M	2	0,00	11,31
SINAPI-I	13246	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	4	0,00	0,52
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	8,8	0,00	24,50
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	27,05
COMPOSIÇÃO	Comp. 005	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UN		0,00	2.976,80
SINAPI	92144	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	8	0,00	40,67
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8	0,00	287,42
SINAPI	88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	0,00	22,23
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	0,00	21,78

06/11/2024

Data

 Responsável Técnico: RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA
 CREA/CAU: 1517031290