

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA  
CNPJ: 05.149.141/0001-94



**Obra**  
**RECUPERAÇÃO E MANUNTEÇÃO DE VICINAIS NO MUNICÍPIO DE**  
**PRIMAVERA/PA 2026**

**Bancos**  
**SINAPI - 03/2026 - Pará**  
**SICRO3 - 01/2026 - Pará**  
**SEDOP - 03/2026 - Pará**

**B.D.I.**  
**29,77%**

**Encargos**  
**Não**  
**Desonerado:**  
**Horista: 95,00%**  
**Mensalista:**  
**53,45%**

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>108.718,02</b>
1.1	002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Mês	2	41.888,74	54.359,01	108.718,02
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>171.031,57</b>
2.1	010004	SEDOP	Placa da obra em chapa galvanizada	m <sup>2</sup>	18	738,89	958,85	17.259,30
2.2	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m <sup>2</sup>	20	964,41	1.251,51	25.030,20
2.3	004	Próprio	DETALHAMENTO DE PROJETOS	UN	1	99.207,89	128.742,07	128.742,07
<b>3</b>			<b>MOBILIZAÇÃO /DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL</b>					<b>102.667,37</b>
3.2	003	Próprio	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	UN	1	79.114,88	102.667,37	102.667,37
<b>4</b>			<b>TERRAPLENAGEM</b>					<b>4.667.522,27</b>
4.1	007	Próprio	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	m <sup>2</sup>	258800	0,79	1,02	263.976,00
4.2	008	Próprio	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	97005	15,53	20,15	1.954.650,75
4.3	009	Próprio	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 112 KW E CARREGADEIRA DE 3,3 M <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	97005	6,20	8,04	779.920,20
4.4	93592	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	145575	2,81	3,64	529.893,00
4.5	011	Próprio	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO	m <sup>2</sup>	388200	0,28	0,36	139.752,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA  
CNPJ: 05.149.141/0001-94

4.6	012	Próprio	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	97050	6,20	8,04	780.282,00
4.7	013	Próprio	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (BIGODES)	m³	20704	8,16	10,58	219.048,32
<b>5</b>			<b>OBRAS DE ARTE</b>					<b>795.571,64</b>
5.1	014	Próprio	BUEIRO SIMPLES (CORPO) BSTC $\Phi= 0,60M$	m	100	342,76	444,79	44.479,00
5.2	015	Próprio	BUEIRO SIMPLES (CORPO) BSTC $\Phi= 0,80M$	m	50	569,94	739,61	36.980,50
5.3	016	Próprio	BUEIRO SIMPLES (CORPO) BSTC $\Phi= 1,00M$	m	40	910,71	1.181,82	47.272,80
5.4	017	Próprio	BUEIRO DUPLO (CORPO) BSTC $\Phi= 0,80M$	m	30	1.083,02	1.405,43	42.162,90
5.5	018	Próprio	BUEIRO DUPLO (CORPO) BSTC $\Phi= 1,00M$	m	30	1.747,10	2.267,21	68.016,30
5.6	040257	SEDOP	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	63	975,51	1.265,91	79.752,33
5.7	019	Próprio	BOCA DE BUEIRO SIMPLES BSTC $\Phi= 0,60M$ , EM CONCRETO CICLÓPICO	UN	34	2.040,71	2.648,22	90.039,48
5.8	021	Próprio	BOCA DE BUEIRO SIMPLES BSTC $\Phi= 0,80M$ , EM CONCRETO CICLÓPICO	UN	23	3.432,25	4.454,03	102.442,69
5.9	022	Próprio	BOCA DE BUEIRO SIMPLES BSTC $\Phi= 1,00M$ , EM CONCRETO CICLÓPICO	UN	17	3.451,78	4.479,37	76.149,29
5.10	023	Próprio	BOCA DE BUEIRO DUPLO BSTC $\Phi= 0,80M$ , EM CONCRETO CICLÓPICO	UN	17	4.227,03	5.485,41	93.251,97
5.11	024	Próprio	BOCA DE BUEIRO DUPLO BSTC $\Phi= 1,00M$ , EM CONCRETO CICLÓPICO	UN	17	5.213,95	6.766,14	115.024,38
<b>6</b>			<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>					<b>1.116.463,20</b>
6.1	026	Próprio	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 112 KW E CARREGADEIRA DE 3,3 M³	m³	48525	6,20	8,04	390.141,00
6.2	93592	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	194100	2,81	3,64	706.524,00
6.3	027	Próprio	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M²	38820	0,40	0,51	19.798,20

**Tipo de Licitação**  
**Abertura da Licitação**  
**Número do Processo Licitatório**

**Total sem BDI**  
**Total do BDI**  
**Total Geral**

**5.370.344,45**  
**1.591.629,62**  
**6.961.974,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA  
CNPJ: 05.149.141/0001-94

---

MAYCON LEONAN DA SILVA MATOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/PA: 1518018386PA

Avenida General Moura Carvalho - Centro - Primavera/ PA  
CEP: 68707-000