

PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS/ OBRA  
DESONERADA

CONVÊNIO				MUNICÍPIO/UF	PRIMAVERA		
PROponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA			BDI	24,67%	BDI DIF.	13,00%
Objeto	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS VICINAIS			BASE DE DADOS SINAPI - 04/2025 - Pa / SICRO3 - 01/2025 - Pa SICRO2 - 11/2016 - Pa / SEDOP - 02/2025 - Pa - Com Leis Sociais			
Endereço Obra	VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA						

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>R\$ 54.480,11</b>	<b>1,13%</b>
1.1	010000	SEDOP	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)	cj	1,00	R\$ 14.713,30	R\$ 18.343,07	R\$ 18.343,07	0,38%
1.2	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	12,00	R\$ 400,00	R\$ 498,68	R\$ 5.984,16	0,12%
1.3	74210/001	SINAPI	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	36,00	R\$ 671,84	R\$ 837,58	R\$ 30.152,88	0,63%
2			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>R\$ 139.567,20</b>	<b>2,90%</b>
2.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00	R\$ 124,10	R\$ 154,71	R\$ 111.391,20	2,31%
2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	R\$ 23,55	R\$ 29,35	R\$ 28.176,00	0,59%
3			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 9.862,20</b>	<b>0,20%</b>
	Comp_002	PRÓPRIA	<b>MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS OBRA DE TERRAPLENAGEM</b>	UND	2,00	R\$ 3.955,33	R\$ 4.931,10	R\$ 9.862,20	0,20%
4			<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO DAS VICINAIS - EXT.: 17,01 Km</b>					<b>R\$ 4.270.286,29</b>	<b>88,70%</b>
4.1			<b>LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>R\$ 8.845,20</b>	<b>0,18%</b>
4.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	17.010,00	R\$ 0,42	R\$ 0,52	R\$ 8.845,20	0,18%
4.2			<b>VICINAL DO JABAROCA - EXT.: 3,32 KM</b>					<b>R\$ 978.698,16</b>	<b>20,33%</b>
4.2.1			<b>LIMPEZA</b>					<b>R\$ 74.909,16</b>	<b>1,56%</b>
4.2.1.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 - 2,0 M PARA CADA LADO DA VIA	m²	9.960,00	R\$ 0,66	R\$ 0,82	R\$ 8.167,20	0,17%
4.2.1.2	100975	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1.992,00	R\$ 9,25	R\$ 11,53	R\$ 22.967,76	0,48%
4.2.1.3	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.470,00	R\$ 2,91	R\$ 3,62	R\$ 27.041,40	0,56%
4.2.1.4	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	26.560,00	R\$ 0,51	R\$ 0,63	R\$ 16.732,80	0,35%
4.2.2			<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO DA VIA</b>					<b>R\$ 903.789,00</b>	<b>18,77%</b>
4.2.2.1			<b>SUB BASE</b>					<b>R\$ 631.695,08</b>	<b>13,12%</b>
4.2.2.1.1	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 - CORTE DE MATERIAL	m³	440,92	R\$ 16,09	R\$ 20,05	R\$ 8.840,44	0,18%
4.2.2.1.2	100975	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	440,92	R\$ 9,25	R\$ 11,53	R\$ 5.083,80	0,11%
4.2.2.1.3	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.653,45	R\$ 2,91	R\$ 3,62	R\$ 5.985,48	0,12%
4.2.2.1.4	105559	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	26.560,00	R\$ 10,83	R\$ 13,50	R\$ 358.560,00	7,45%
4.2.2.1.5	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 - MATERIAL DE EMPRÉSTIMO EM JAZIDA	m³	4.317,20	R\$ 16,09	R\$ 20,05	R\$ 86.559,86	1,80%
4.2.2.1.6	100975	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	4.317,20	R\$ 9,25	R\$ 11,53	R\$ 49.777,31	1,03%
4.2.2.1.7	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16.189,50	R\$ 2,91	R\$ 3,62	R\$ 58.605,99	1,22%
4.2.2.1.8	105559	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	4.317,20	R\$ 10,83	R\$ 13,50	R\$ 58.282,20	1,21%
4.2.2.1.9	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³		R\$ 38,76	R\$ 43,79	R\$ -	0,00%
4.2.2.2			<b>BASE</b>					<b>R\$ 272.093,92</b>	<b>5,65%</b>

PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS/ OBRA												
DESONERADA												
CONVÊNIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA					MUNICÍPIO/UF PRIMAVERA						
PROPOSTANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA					BDI 24,67% BDI DIF. 13,00%						
OBJETO	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS VICINAIS					SINAPI - 04/2025 - Pa / SICRO3 - 01/2025 - Pa						
ENDEREÇO OBRA	VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA					SICRO2 - 11/2016 - Pa / SEDOP - 02/2025 - Pa - Com Leis Sociais						
4.2.2.2.1	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 - MATERIAL DE EMPRÉSTIMO EM JAZIDA	m³	2.656,00	R\$	16,09	R\$	20,05	R\$	53.252,80	1,11%
4.2.2.2.2	100975	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	2.656,00	R\$	9,25	R\$	11,53	R\$	30.623,68	0,64%
4.2.2.2.3	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.960,00	R\$	2,91	R\$	3,62	R\$	36.055,20	0,75%
4.2.2.2.4	105559	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	2.656,00	R\$	10,83	R\$	13,50	R\$	35.856,00	0,74%
4.2.2.2.5	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	2.656,00	R\$	38,76	R\$	43,79	R\$	116.306,24	2,42%
<b>4.3</b>			<b>VICINAL DO CIMENTO - EXT.:11,46 Km</b>							<b>R\$</b>	<b>2.318.510,54</b>	<b>48,16%</b>
<b>4.3.1</b>			<b>LIMPEZA</b>							<b>R\$</b>	<b>258.571,98</b>	<b>5,37%</b>
4.3.1.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 - 2,0 M PARA CADA LADO DA VIA	m²	34.380,00	R\$	0,66	R\$	0,82	R\$	28.191,60	0,59%
4.3.1.2	100975	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	6.876,00	R\$	9,25	R\$	11,53	R\$	79.280,28	1,65%
4.3.1.3	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25.785,00	R\$	2,91	R\$	3,62	R\$	93.341,70	1,94%
4.3.1.4	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	91.680,00	R\$	0,51	R\$	0,63	R\$	57.758,40	1,20%
<b>4.3.2</b>			<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO DA VIA</b>							<b>R\$</b>	<b>2.059.938,56</b>	<b>42,79%</b>
<b>4.3.2.1</b>			<b>SUB BASE</b>							<b>R\$</b>	<b>1.120.722,80</b>	<b>23,28%</b>
4.3.2.1.1	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 - <b>CORTE DE MATERIAL</b>	m³	4.204,18	R\$	16,09	R\$	20,05	R\$	84.293,80	1,75%
4.3.2.1.2	100975	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - MATERIAL DE EMPRÉSTIMO - JAZIDA	m³	4.204,18	R\$	9,25	R\$	11,53	R\$	48.474,19	1,01%
4.3.2.1.3	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE EMPRÉSTIMO - JAZIDA	M3XKM	15.765,68	R\$	2,91	R\$	3,62	R\$	57.071,74	1,19%
4.3.2.1.4	105559	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	4.204,18	R\$	10,83	R\$	13,50	R\$	56.756,43	1,18%
4.3.2.1.5	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 - REGULARIZAÇÃO - MATERIAL DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA	m³	14.902,85	R\$	16,09	R\$	20,05	R\$	298.802,14	6,21%
4.3.2.1.6	100975	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - MATERIAL JAZIDA	m³	14.902,85	R\$	9,25	R\$	11,53	R\$	171.829,86	3,57%
4.3.2.1.7	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL JAZIDA	M3XKM	55.885,69	R\$	2,91	R\$	3,62	R\$	202.306,17	4,20%
4.3.2.1.8	105559	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	14.902,85	R\$	10,83	R\$	13,50	R\$	201.188,47	4,18%
4.3.2.1.9	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³		R\$	38,76	R\$	43,79	R\$	-	0,00%
<b>4.3.2.2</b>			<b>BASE - ESP.:20 Cm</b>							<b>R\$</b>	<b>939.215,76</b>	<b>19,51%</b>
4.3.2.2.1	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 - MATERIAL DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA	m³	9.168,00	R\$	16,09	R\$	20,05	R\$	183.818,40	3,82%
4.3.2.2.2	100975	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	9.168,00	R\$	9,25	R\$	11,53	R\$	105.707,04	2,20%
4.3.2.2.3	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	34.380,00	R\$	2,91	R\$	3,62	R\$	124.455,60	2,59%

PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS/ OBRA										
DESONERADA										
CONVÊNIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA				MUNICÍPIO/UF		PRIMAVERA			
PROPOSTANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA				BDI		24,67%	BDI DIF.		13,00%
OBJETO	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS VICINAIS				BASE DE DADOS		SINAPI - 04/2025 - Pa / SICRO3 - 01/2025 - Pa SICRO2 - 11/2016 - Pa / SEDOP - 02/2025 - Pa - Com Leis Sociais			
ENDEREÇO OBRA	VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA									
4.3.2.2.4	105559	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_ 09/2024	m³	9.168,00	R\$ 10,83	R\$ 13,50	R\$ 123.768,00	2,57%	
1.2.3.3.3.6	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	9.168,00	R\$ 38,76	R\$ 43,79	R\$ 401.466,72	8,34%	
4.4			VICINAL DO BASÍLIO - EXT.: 2,23 KM					R\$ 964.232,39	20,03%	
4.4.1			LIMPEZA					R\$ 279.889,53	5,81%	
4.4.1.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 - 2,0 M PARA CADA LADO DA VIA	m²	6.690,00	R\$ 0,66	R\$ 0,82	R\$ 5.485,80	0,11%	
4.4.1.2	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	m³	1.338,00	R\$ 9,24	R\$ 11,51	R\$ 15.400,38	0,32%	
4.4.1.3	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.017,50	R\$ 2,91	R\$ 3,62	R\$ 18.163,35	0,38%	
4.4.1.4	105559	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_ 09/2024	m³	17.840,00	R\$ 10,83	R\$ 13,50	R\$ 240.840,00	5,00%	
4.4.2			REVESTIMENTO PRIMÁRIO DA VIA					R\$ 684.342,86	14,22%	
4.4.2.1			SUB BASE					R\$ 501.580,98	10,42%	
4.4.2.1.1	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_ 07/2020 - CORTE DE MATERIAL	m³	518,02	R\$ 16,09	R\$ 20,05	R\$ 10.386,30	0,22%	
4.4.2.1.2	100975	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	m³	518,02	R\$ 9,25	R\$ 11,53	R\$ 5.972,77	0,12%	
4.4.2.1.3	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.942,58	R\$ 2,91	R\$ 3,62	R\$ 7.032,12	0,15%	
4.4.2.1.4	105559	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_ 09/2024	m³	17.840,00	R\$ 10,83	R\$ 13,50	R\$ 240.840,00	5,00%	
4.4.2.1.5	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 - MATERIAL DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA	m³	4.046,54	R\$ 16,09	R\$ 20,05	R\$ 81.133,12	1,69%	
4.4.2.1.6	100975	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020 - MATERIAL DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA	m³	4.046,54	R\$ 9,25	R\$ 11,53	R\$ 46.656,60	0,97%	
4.4.2.1.7	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15.174,53	R\$ 2,91	R\$ 3,62	R\$ 54.931,78	1,14%	
4.4.2.1.8	105559	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_ 09/2024	m³	4.046,54	R\$ 10,83	R\$ 13,50	R\$ 54.628,29	1,13%	
4.4.2.1.9	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³		R\$ 38,76	R\$ 43,79	R\$ -	0,00%	
4.4.2.2			BASE - ESP.:20 Cm					R\$ 182.761,88	3,80%	
4.4.2.2.1	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 - MATERIAL DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA	m³	1.784,00	R\$ 16,09	R\$ 20,05	R\$ 35.769,20	0,74%	
4.4.2.2.2	100975	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - MATERIAL DE EMPRÉSTIMO DE JAZIDA	m³	1.784,00	R\$ 9,25	R\$ 11,53	R\$ 20.569,52	0,43%	
4.4.2.2.3	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.690,00	R\$ 2,91	R\$ 3,62	R\$ 24.217,80	0,50%	
4.4.2.2.4	105559	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_ 09/2024	m³	1.784,00	R\$ 10,83	R\$ 13,50	R\$ 24.084,00	0,50%	
4.4.2.2.5	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1.784,00	R\$ 38,76	R\$ 43,79	R\$ 78.121,36	1,62%	
5			DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA					R\$ 339.879,79	7,06%	

PLANILHA DE PREÇOS UNITARIOS/ OBRA  
DESONERADA

CONVÊNIO		MUNICÍPIO/UF		PRIMAVERA					
PROPOSTANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA			BDI	24,67%	BDI DIF.	13,00%		
OBJETO	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS VICINAIS			BASE DE DADOS					
ENDEREÇO OBRA	VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA			SINAPI - 04/2025 - Pa / SICRO3 - 01/2025 - Pa / SICRO2 - 11/2016 - Pa / SEDOP - 02/2025 - Pa - Com Leis Sociais					
5.1	90082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 - CANALETAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	m³	3.402,00	R\$ 9,72	R\$ 12,11	R\$ 41.198,22	0,86%
5.2	90082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 - ESCAVAÇÃO DRENAGEM PROFUNDA	m³	1.392,00	R\$ 9,72	R\$ 12,11	R\$ 16.857,12	0,35%
5.3	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.700,00	R\$ 2,91	R\$ 3,62	R\$ 31.494,00	0,65%
5.4	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	63,80	R\$ 203,04	R\$ 253,12	R\$ 16.149,05	0,34%
5.5	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	398,75	R\$ 2,91	R\$ 3,62	R\$ 1.443,47	0,03%
5.6	100975	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	63,80	R\$ 9,25	R\$ 11,53	R\$ 735,61	0,02%
5.7	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	88,00	R\$ 291,42	R\$ 363,31	R\$ 31.971,28	0,66%
5.8	804383	SICRO3	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas	und	6,00	R\$ 1.871,88	R\$ 2.333,67	R\$ 14.002,02	0,29%
5.9	92214	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	110,00	R\$ 470,37	R\$ 586,41	R\$ 64.505,10	1,34%
5.10	804119	SICRO3	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas	und	6,00	R\$ 1.649,29	R\$ 2.056,16	R\$ 12.336,96	0,26%
5.11	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	121,00	R\$ 561,23	R\$ 699,68	R\$ 84.661,28	1,76%
5.12	804399	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas	und	4,00	R\$ 4.918,12	R\$ 6.131,42	R\$ 24.525,68	0,51%
<b>Total Geral DA OBRA</b>								<b>R\$ 4.814.075,59</b>	<b>100,00%</b>

MAYCON LEONAN DA SILVA MATOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/PA: 1518018386PA