

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
CNPJ: 05.149.141/0001-94



Obra
SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ALGUNS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COM EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO, REFORMAS, ADAPTAÇÕES, CONSTRUÇÕES

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Pará
SEDOP - 02/2025 - Pará

B.D.I.
28,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 91,02%
Mensalista: 50,49%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva			
EC373700	SEDOP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)	Material	h	146.984,096343		6,70		984.793,45		7,38%	984.793,45	7,38%
MO611100	SEDOP	SERVENTE	Mão de Obra	h	49.425,5319557		18,95		936.613,83		7,01%	1.921.407,28	14,39%
J00003	SEDOP	Cimento	Material	SC	10.533,1556718		70,40		741.534,16		5,55%	2.662.941,44	19,94%
D00428	SEDOP	Madeira Plástico e=15mm	Material	m²	3.923,8080000		129,68		508.839,42		3,81%	3.171.780,86	23,75%
MO478300	SEDOP	PINTOR	Mão de Obra	h	18.917,3377148		26,18		495.255,90		3,71%	3.667.036,76	27,46%
MO121400	SEDOP	CARPINTEIRO	Mão de Obra	h	18.189,4351268		26,18		476.199,41		3,57%	4.143.236,17	31,03%
MO475000	SEDOP	PEDREIRO	Mão de Obra	h	13.628,3241315		26,18		356.789,53		2,67%	4.500.025,70	33,70%
D00414	SEDOP	Perfil aço estrutural em "U"	Material	kg	31.230,1739000		11,03		344.468,82		2,58%	4.844.494,51	36,28%
J00007	SEDOP	Seixo lavado	Material	m³	1.017,0771552		294,40		299.427,51		2,24%	5.143.922,03	38,52%
MO611700	SEDOP	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	h	15.246,8672940		18,95		288.928,14		2,16%	5.432.850,16	40,69%
EC373720	SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	146.984,096343		1,83		268.980,90		2,01%	5.701.831,06	42,70%
E00777	SEDOP	Luminária completa de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	Material	un	597,0000000		433,35		258.709,95		1,94%	5.960.541,01	44,64%
0000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	22.300,8276000		10,80		240.848,94		1,80%	6.201.389,95	46,44%
00034494	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	265,9233500		894,16		237.778,02		1,78%	6.439.167,97	48,23%
J00005	SEDOP	Areia	Material	m³	1.405,4437628		153,60		215.876,16		1,62%	6.655.044,13	49,84%
0000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	19.723,5900000		10,86		214.198,19		1,60%	6.869.242,32	51,45%
D00199	SEDOP	Telha de alumínio trapezoidal 1056E - e=0.5mm	Material	m²	2.226,4330000		93,18		207.459,03		1,55%	7.076.701,35	53,00%
EC373710	SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)	Material	h	146.984,096343		1,28		188.139,64		1,41%	7.264.840,99	54,41%
D00210	SEDOP	Telha de barro - plan	Material	un	79.752,6800000		2,29		182.633,64		1,37%	7.447.474,63	55,78%
D00021	SEDOP	Régua 3"x7/8" 4 m apar.	Material	Dz	485,5440000		354,93		172.334,13		1,29%	7.619.808,76	57,07%
00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.065,4980000		153,65		163.713,77		1,23%	7.783.522,53	58,29%
D00013	SEDOP	Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m apar.	Material	Dz	632,9865000		254,00		160.778,57		1,20%	7.944.301,10	59,50%
D00425	SEDOP	Aço CA 50/60 - Preço médio	Material	kg	13.515,0298800		10,67		144.205,37		1,08%	8.088.506,47	60,58%
MO243600	SEDOP	ELETRICISTA	Mão de Obra	h	5.309,7383616		26,18		139.008,95		1,04%	8.227.515,42	61,62%
00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3.276,0096000		40,83		133.759,47		1,00%	8.361.274,89	62,62%
P00036	SEDOP	Acrílica para piso	Material	GL	883,0581950		140,67		124.219,80		0,93%	8.485.494,69	63,55%
P00024	SEDOP	Latex acrílica - Fosca	Material	GL	1.069,9147000		115,17		123.222,08		0,92%	8.608.716,76	64,47%
00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	403,0000000		303,37		122.258,11		0,92%	8.730.974,87	65,39%
00040440	SINAPI	GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZINAL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M	Material	m³	155,0000000		783,05		121.372,75		0,91%	8.852.347,62	66,30%
H00269	SEDOP	Tubo fo go 2" - (sem costura com rosca)	Material	m	1.287,1600000		91,23		117.427,61		0,88%	8.969.775,23	67,18%
D00281	SEDOP	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	457,9884248		256,00		117.245,04		0,88%	9.087.020,26	68,06%
D00170	SEDOP	Ponto de solda	Material	un	12.871,6000000		8,72		112.240,35		0,84%	9.199.260,62	68,90%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
CNPJ: 05.149.141/0001-94

00043127	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4.48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	2.135,1227520	52,05	111.133,14	111.133,14	0,83%	9.310.393,76	69,73%
MO611000	SEDOP	SERRALHEIRO	Mão de Obra	h	4.178,9001740	26,18	109.403,61	109.403,61	0,82%	9.419.797,36	70,55%
00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	4.349,9728060	23,41	101.832,86	101.832,86	0,76%	9.521.630,23	71,31%
MO612700	SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO	Mão de Obra	h	5.117,8019454	18,95	96.982,35	96.982,35	0,73%	9.618.612,57	72,04%
D00012	SEDOP	Ripão em madeira de lei 2"x1" serr.	Material	Dz	300,1275824	320,00	96.040,83	96.040,83	0,72%	9.714.653,40	72,76%
MO247000	SEDOP	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	h	5.062,9803216	18,95	95.943,48	95.943,48	0,72%	9.810.596,88	73,47%
D00010	SEDOP	Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte	Material	Dz	157,2753000	558,64	87.860,27	87.860,27	0,66%	9.898.457,15	74,13%
EC434910	SEDOP	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	48.784,1252644	1,77	86.347,90	86.347,90	0,65%	9.984.805,05	74,78%
00000253	SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra	H	3.224,3287200	25,93	83.606,84	83.606,84	0,63%	10.068.411,90	75,41%
00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	557,6106200	146,38	81.623,04	81.623,04	0,61%	10.150.034,94	76,02%
D00016	SEDOP	Tábua de madeira branca 4m	Material	Dz	544,5764568	145,15	79.045,27	79.045,27	0,59%	10.229.080,21	76,61%
00040441	SINAPI	GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZINAL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M	Material	m³	155,0000000	499,92	77.487,60	77.487,60	0,58%	10.306.567,81	77,19%
D00482	SEDOP	Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel	Material	m	312,3017390	248,05	77.466,45	77.466,45	0,58%	10.384.034,26	77,77%
P00019	SEDOP	Tinta esmalte	Material	GL	406,0620800	186,75	75.832,09	75.832,09	0,57%	10.459.866,35	78,34%
D00453	SEDOP	Caixa Coletora	Material	m³	688,3600000	106,24	73.131,37	73.131,37	0,55%	10.532.997,72	78,89%
A00056	SEDOP	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	Material	m²	1.448,8005000	49,79	72.135,78	72.135,78	0,54%	10.605.133,49	79,43%
MO252000	SEDOP	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	h	3.556,1580803	18,95	67.389,20	67.389,20	0,50%	10.672.522,69	79,93%
EC434830	SEDOP	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	34.434,2506928	1,83	63.014,68	63.014,68	0,47%	10.735.537,37	80,40%
D00086	SEDOP	Prego 2 1/2"x12	Material	kg	2.589,5680000	24,00	62.149,63	62.149,63	0,47%	10.797.687,00	80,87%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	9.080,8185404	6,70	60.841,48	60.841,48	0,46%	10.858.528,48	81,32%
00042406	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	2.040,5246400	29,06	59.297,65	59.297,65	0,44%	10.917.826,13	81,77%
MO444970	SEDOP	MONTADOR	Mão de Obra	h	2.210,3656740	26,18	57.867,37	57.867,37	0,43%	10.975.693,50	82,20%
D00034	SEDOP	Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m)	Material	Ch	405,1400000	134,11	54.333,33	54.333,33	0,41%	11.030.026,83	82,61%
A00024	SEDOP	Forno em lambri de PVC	Material	m²	1.617,9000000	33,28	53.843,71	53.843,71	0,40%	11.083.870,54	83,01%
A00200	SEDOP	Entarugamento em metalon	Material	m²	1.617,9000000	32,61	52.759,72	52.759,72	0,40%	11.136.630,26	83,41%
J00001	SEDOP	Aterro arenoso	Material	m³	407,5000000	128,00	52.160,00	52.160,00	0,39%	11.188.790,26	83,80%
00045153	SINAPI	LOCACAO DE RECEPTOR GNSS, INCLUINDO ACESSORIOS	Material	H	1.584,0000000	31,36	49.674,24	49.674,24	0,37%	11.238.464,50	84,17%
00007592	SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.597,1630400	30,74	49.096,79	49.096,79	0,37%	11.287.561,29	84,54%
MO269600	SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	h	1.871,6182251	26,18	48.998,97	48.998,97	0,37%	11.336.560,26	84,90%
EC434660	SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	18.628,5945000	2,62	48.806,92	48.806,92	0,37%	11.385.367,17	85,27%
P00028	SEDOP	Líquido selador acrílico	Material	GL	796,9985000	58,30	46.465,01	46.465,01	0,35%	11.431.832,19	85,62%
EC434890	SEDOP	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	27.399,9229610	1,67	45.757,87	45.757,87	0,34%	11.477.590,06	85,96%
D00311	SEDOP	Estrutura em alumínio anodizado natural para esquadria c/ venezianasincl.ferragens	Material	m²	33,5000000	1.364,36	45.706,06	45.706,06	0,34%	11.523.296,12	86,30%
D00036	SEDOP	Tijolo de barro 14x19x9	Material	un	41.831,4600000	1,08	45.177,98	45.177,98	0,34%	11.568.474,10	86,64%
D00009	SEDOP	Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. forte	Material	Dz	56,3127400	784,05	44.152,00	44.152,00	0,33%	11.612.626,10	86,97%
D00255	SEDOP	Tela alambrado arame galvanizado fio 12 # 2"	Material	m²	643,5800000	68,48	44.072,36	44.072,36	0,33%	11.656.698,46	87,30%
EC434900	SEDOP	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	18.628,5945000	2,36	43.963,48	43.963,48	0,33%	11.700.661,94	87,63%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
CNPJ: 05.149.141/0001-94

MO128690	SEDOP	TELHADISTA	Mão de Obra	h	1.526,5509361		26,18		39.965,10		39.965,10	0,30%	11.740.627,04	87,93%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	4.829,3393220		8,15		39.359,12		39.359,12	0,29%	11.779.986,16	88,22%
E00127	SEDOP	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 32 disjuntores (c/ barramento)	Material	un	35,0000000		1.102,56		38.589,60		38.589,60	0,29%	11.818.575,76	88,51%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	20.863,9185404		1,83		38.180,97		38.180,97	0,29%	11.856.756,73	88,80%
EC434670	SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	48.784,1252644		0,78		38.051,62		38.051,62	0,28%	11.894.808,35	89,08%
MO246000	SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	h	1.945,2398635		18,95		36.862,30		36.862,30	0,28%	11.931.670,64	89,36%
MO378000	SEDOP	ARMADOR	Mão de Obra	h	1.403,3892604		26,18		36.740,73		36.740,73	0,28%	11.968.411,37	89,64%
00042407	SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	Material	M	4.296,9316046		8,29		35.621,56		35.621,56	0,27%	12.004.032,94	89,90%
E00043	SEDOP	Cabo de cobre 16mm2 - 750V	Material	m	1.504,5000000		21,84		32.858,28		32.858,28	0,25%	12.036.891,22	90,15%
D00200	SEDOP	Acessórios de fixação p/ telha de alumínio	Material	CJ	4.048,0600000		7,87		31.858,23		31.858,23	0,24%	12.068.749,45	90,39%
P00048	SEDOP	Resina Acrílica	Material	GL	116,4640000		272,51		31.737,60		31.737,60	0,24%	12.100.487,05	90,62%
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	1.090,2144360		28,12		30.656,83		30.656,83	0,23%	12.131.143,88	90,85%
00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0277702		1.068.800,00		29.680,79		29.680,79	0,22%	12.160.824,67	91,08%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.236,3888357		23,41		28.943,86		28.943,86	0,22%	12.189.768,54	91,29%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.680,8006650		17,21		28.926,58		28.926,58	0,22%	12.218.695,12	91,51%
EC434650	SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	27.399,9229610		0,99		27.125,92		27.125,92	0,20%	12.245.821,04	91,71%
00042404	SINAPI	ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	Material	KG	1.918,2800000		13,41		25.724,13		25.724,13	0,19%	12.271.545,17	91,91%
00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0256283		970.539,78		24.873,28		24.873,28	0,19%	12.296.418,46	92,09%
D00135	SEDOP	Junta plástica p/ dilatação (2x0.02x0.003m)	Material	m	2.984,3900000		8,25		24.621,22		24.621,22	0,18%	12.321.039,68	92,28%
A00013	SEDOP	Granitina	Material	kg	20.381,2000000		1,15		23.438,38		23.438,38	0,18%	12.344.478,06	92,45%
A00067	SEDOP	Porcelanato (natural) - Padrão Médio	Material	m²	248,0474000		91,31		22.649,21		22.649,21	0,17%	12.367.127,26	92,62%
006	Próprio	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos	Equipamento	UN	1,0000000	0,0000000	22.543,11	22.543,12	22.543,11	0,00	22.543,11	0,17%	12.389.670,37	92,79%
00000244	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.597,1630400		13,82		22.072,79		22.072,79	0,17%	12.411.743,17	92,96%
E00008	SEDOP	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750V	Material	m	6.543,6000000		3,37		22.051,93		22.051,93	0,17%	12.433.795,10	93,12%
00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	2.101,7603534		10,24		21.522,03		21.522,03	0,16%	12.455.317,13	93,28%
D00092	SEDOP	Porta em compensado (preço medio)	Material	m²	59,1000000		342,24		20.226,38		20.226,38	0,15%	12.475.543,51	93,43%
D00093	SEDOP	Porta em madeira trabalhada	Material	m²	34,0200000		585,56		19.920,75		19.920,75	0,15%	12.495.464,26	93,58%
MO444990	SEDOP	AJUDANTE DE MONTADOR	Mão de Obra	h	1.035,1050330		18,95		19.615,24		19.615,24	0,15%	12.515.079,50	93,73%
00000532	SINAPI	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)	Mão de Obra	H	604,5826760		31,98		19.334,55		19.334,55	0,14%	12.534.414,06	93,87%
EC434590	SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	34.434,2506928		0,56		19.283,18		19.283,18	0,14%	12.553.697,24	94,02%
H00032	SEDOP	Sifao metalico de 1 1/2 "	Material	un	31,0000000		606,65		18.806,15		18.806,15	0,14%	12.572.503,39	94,16%
D00082	SEDOP	Prego 2"x11	Material	kg	685,6069560		26,06		17.866,92		17.866,92	0,13%	12.590.370,30	94,29%
I00002	SEDOP	Impermeabilizante flexível à base de asfalto com elastômeros	Material	L	415,5200000		42,49		17.655,44		17.655,44	0,13%	12.608.025,75	94,43%
E00042	SEDOP	Cabo de cobre 10mm2 - 750V	Material	m	1.221,0600000		13,24		16.166,83		16.166,83	0,12%	12.624.192,58	94,55%
EC434840	SEDOP	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	9.981,4460000		1,61		16.070,13		16.070,13	0,12%	12.640.262,71	94,67%
H00021	SEDOP	Bacia sanitaria de louca	Material	un	50,0000000		309,72		15.486,00		15.486,00	0,12%	12.655.748,71	94,78%
D00342	SEDOP	Taxas da PMB (I)	Taxas	CJ	1,0000000		14.704,80		14.704,80		14.704,80	0,11%	12.670.453,51	94,89%
EC373730	SEDOP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	146.984,0963433		0,10		14.698,41		14.698,41	0,11%	12.685.151,92	95,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
CNPJ: 05.149.141/0001-94

E00010	SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 2 1/2"	Material	m	389,0000000	37,78	14.696,42	14.696,42	0,11%	12.699.848,34	95,11%
D00119	SEDOP	Estrutura em alumínio para esquadria de correr incl. ferragens	Material	m²	16,0000000	791,96	12.671,36	12.671,36	0,09%	12.712.519,70	95,21%
D00361	SEDOP	Aluguel de andaime metálico	Material	m2/mês	625,0000000	20,16	12.600,00	12.600,00	0,09%	12.725.119,70	95,30%
00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	684,1389470	17,84	12.205,04	12.205,04	0,09%	12.737.324,74	95,39%
00004229	SINAPI	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	Material	KG	199,2841900	60,72	12.100,54	12.100,54	0,09%	12.749.425,27	95,48%
MO376660	SEDOP	OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR	Mão de Obra	h	451,7254402	26,18	11.826,17	11.826,17	0,09%	12.761.251,45	95,57%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	9.080,8185404	1,28	11.623,45	11.623,45	0,09%	12.772.874,89	95,66%
H00031	SEDOP	Aparelho misturador (jogo de torneiras)	Material	un	30,0000000	384,93	11.547,90	11.547,90	0,09%	12.784.422,79	95,75%
00042409	SINAPI	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	Material	KG	669,2000000	17,06	11.416,55	11.416,55	0,09%	12.795.839,35	95,83%
D00097	SEDOP	Alizar em madeira de lei	Material	m	558,7200000	19,95	11.146,46	11.146,46	0,08%	12.806.985,81	95,92%
EC434600	SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	9.981,4460000	1,10	10.979,59	10.979,59	0,08%	12.817.965,40	96,00%
E00105	SEDOP	Cabo de cobre nú 50mm2	Material	m	180,3360000	59,66	10.758,85	10.758,85	0,08%	12.828.724,25	96,08%
H00018	SEDOP	Pia de aço inoxidavel c/ 01 cuba de 1,50m	Material	un	24,0000000	447,87	10.748,88	10.748,88	0,08%	12.839.473,13	96,16%
D00141	SEDOP	Lixa p/ ferro	Material	un	2.889,1480000	3,71	10.718,74	10.718,74	0,08%	12.850.191,87	96,24%
D00085	SEDOP	Prego 1"x16	Material	kg	232,5961000	45,03	10.473,80	10.473,80	0,08%	12.860.665,67	96,32%
D00173	SEDOP	Cumeeira de barro	Material	un	2.051,1300000	5,04	10.337,70	10.337,70	0,08%	12.871.003,36	96,40%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	6.187,4023950	1,67	10.332,96	10.332,96	0,08%	12.881.336,33	96,47%
00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	3.774,2880000	2,72	10.266,06	10.266,06	0,08%	12.891.602,39	96,55%
D00227	SEDOP	Extintor de incendio CO2-6kg	Material	un	10,0000000	998,40	9.984,00	9.984,00	0,07%	12.901.586,39	96,62%
H00034	SEDOP	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio	Material	m²	17,7600000	541,31	9.613,67	9.613,67	0,07%	12.911.200,05	96,70%
D00080	SEDOP	Argamassa AC-II	Material	kg	5.519,2400000	1,72	9.493,09	9.493,09	0,07%	12.920.693,15	96,77%
MO616000	SEDOP	SOLDADOR	Mão de Obra	h	359,4979200	26,18	9.411,66	9.411,66	0,07%	12.930.104,80	96,84%
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	33.117,1266000	0,28	9.272,80	9.272,80	0,07%	12.939.377,60	96,91%
E00007	SEDOP	Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V	Material	m	1.632,0000000	5,59	9.122,88	9.122,88	0,07%	12.948.500,48	96,98%
00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	346,6284580	25,93	8.988,08	8.988,08	0,07%	12.957.488,55	97,04%
H00168	SEDOP	Registro de pressao c/ canopla 3/4"	Material	un	55,0000000	160,58	8.831,90	8.831,90	0,07%	12.966.320,45	97,11%
D00096	SEDOP	Caixilho em madeira de lei	Material	m²	38,1420000	230,40	8.787,92	8.787,92	0,07%	12.975.108,37	97,18%
E00012	SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 1/2"	Material	m	1.756,2000000	5,00	8.781,00	8.781,00	0,07%	12.983.889,37	97,24%
E00559	SEDOP	Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector	Material	un	66,0000000	132,72	8.759,52	8.759,52	0,07%	12.992.648,89	97,31%
MO242000	SEDOP	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	h	442,0245540	19,66	8.690,20	8.690,20	0,07%	13.001.339,09	97,37%
00034345	SINAPI	VIGIA DIURNO (HORISTA)	Mão de Obra	H	482,1215712	17,21	8.297,31	8.297,31	0,06%	13.009.636,41	97,43%
H00001	SEDOP	Tube em PVC - 100mm (LS)	Material	m	381,9300000	21,28	8.127,47	8.127,47	0,06%	13.017.763,88	97,49%
D00005	SEDOP	Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar.	Material	un	25,7079900	306,00	7.866,64	7.866,64	0,06%	13.025.630,52	97,55%
D00045	SEDOP	Vidro liso e=4mm	Material	m²	25,0530000	308,53	7.729,60	7.729,60	0,06%	13.033.360,12	97,61%
P00030	SEDOP	Liquido selador p/madeira	Material	GL	52,2424000	147,13	7.686,42	7.686,42	0,06%	13.041.046,55	97,67%
00042403	SINAPI	ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	Material	KG	565,6580300	13,49	7.630,73	7.630,73	0,06%	13.048.677,27	97,73%
D00345	SEDOP	Argamassa AC-III	Material	kg	2.007,0084000	3,78	7.586,49	7.586,49	0,06%	13.056.263,77	97,78%
H00030	SEDOP	Lavatorio de louca com coluna	Material	un	30,0000000	230,29	6.908,70	6.908,70	0,05%	13.063.172,47	97,83%
D00118	SEDOP	Estrutura em alumínio anodizado natural para esquadria basculante	Material	m²	7,8600000	862,52	6.779,41	6.779,41	0,05%	13.069.951,87	97,89%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
CNPJ: 05.149.141/0001-94

00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	260,7399613	25,88	6.747,95	6.747,95	0,05%	13.076.699,82	97,94%
00004011	SINAPI	GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRACAO = 10 KN/M	Material	m²	589,0000000	11,36	6.691,04	6.691,04	0,05%	13.083.390,86	97,99%
D00062	SEDOP	Dobradiça 3"x3" com parafuso	Material	un	201,6500000	32,99	6.652,43	6.652,43	0,05%	13.090.043,30	98,04%
00043614	SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	Material	M	327,6235900	19,67	6.444,36	6.444,36	0,05%	13.096.487,65	98,08%
P00027	SEDOP	Aguarraz	Material	GL	77,7754000	82,59	6.423,47	6.423,47	0,05%	13.102.911,12	98,13%
H00016	SEDOP	Sifão metálico de 2"	Material	un	24,0000000	266,81	6.403,44	6.403,44	0,05%	13.109.314,56	98,18%
D00043	SEDOP	Arame recozido No. 18	Material	kg	365,9013948	17,26	6.315,46	6.315,46	0,05%	13.115.630,02	98,23%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	6.187,4023950	0,99	6.125,53	6.125,53	0,05%	13.121.755,55	98,27%
P00007	SEDOP	Lixa para parede	Material	un	4.025,9275000	1,40	5.636,30	5.636,30	0,04%	13.127.391,85	98,32%
00004460	SINAPI	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	Material	M	465,0000000	11,95	5.556,75	5.556,75	0,04%	13.132.948,60	98,36%
D00131	SEDOP	Fechadura externa	Material	un	42,0000000	130,79	5.493,18	5.493,18	0,04%	13.138.441,78	98,40%
EC434850	SEDOP	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	3.746,0576000	1,44	5.394,32	5.394,32	0,04%	13.143.836,10	98,44%
H00063	SEDOP	Tanque inox (0.60x0.60x0.30m)	Material	un	10,0000000	537,17	5.371,70	5.371,70	0,04%	13.149.207,80	98,48%
E00299	SEDOP	Quadro p/ medição bifásico - padrão CELPA	Material	un	5,0000000	1.066,57	5.332,85	5.332,85	0,04%	13.154.540,65	98,52%
00043487	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.208,0000000	1,63	5.229,04	5.229,04	0,04%	13.159.769,69	98,56%
H00061	SEDOP	Fossa séptica cap= 10 pessoas	Material	un	5,5000000	938,81	5.163,46	5.163,46	0,04%	13.164.933,15	98,60%
D00214	SEDOP	Braçadeira em ch. ferro 1/8"x1" (p/ condutores)	Material	un	392,0000000	13,06	5.119,52	5.119,52	0,04%	13.170.052,67	98,64%
E00372	SEDOP	Cabo de cobre 6,00 mm2 - 1 KV	Material	m	561,0000000	9,04	5.071,44	5.071,44	0,04%	13.175.124,11	98,67%
H00076	SEDOP	Valvula Hydra (água fria)	Material	un	14,0000000	357,76	5.008,64	5.008,64	0,04%	13.180.132,75	98,71%
D00084	SEDOP	Prego 1 1/2"x13	Material	kg	207,1325000	23,83	4.935,97	4.935,97	0,04%	13.185.068,71	98,75%
E00081	SEDOP	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	Material	un	108,0000000	43,11	4.655,88	4.655,88	0,03%	13.189.724,59	98,78%
D00048	SEDOP	Teiha brasilil ondulada (1.83x1.10m) e=6mm	Material	un	36,2880000	127,87	4.640,15	4.640,15	0,03%	13.194.364,74	98,82%
D00349	SEDOP	Aditivo plastificante	Material	L	176,2169840	25,47	4.488,25	4.488,25	0,03%	13.198.852,99	98,85%
H00157	SEDOP	Tubo em PVC - JS - 50mm (LH)	Material	m	105,0000000	41,11	4.316,55	4.316,55	0,03%	13.203.169,54	98,88%
EC434880	SEDOP	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	3.654,4993251	1,13	4.129,58	4.129,58	0,03%	13.207.299,12	98,91%
H00042	SEDOP	Parafuso niquelado para loucas sanitarias	Material	un	342,0000000	12,03	4.114,26	4.114,26	0,03%	13.211.413,38	98,94%
H00004	SEDOP	Tubo em PVC - 40mm (LS)	Material	m	395,2000000	10,07	3.979,66	3.979,66	0,03%	13.215.393,05	98,97%
D00038	SEDOP	Cobogó de cimento 20x20x10cm	Material	un	240,0000000	16,32	3.916,80	3.916,80	0,03%	13.219.309,85	99,00%
H00006	SEDOP	Tubo em PVC - JS - 25mm (LH)	Material	m	345,3000000	11,34	3.915,70	3.915,70	0,03%	13.223.225,55	99,03%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	165,3044911	23,41	3.869,78	3.869,78	0,03%	13.227.095,33	99,06%
I00001	SEDOP	Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e concreto	Material	L	196,2528000	19,45	3.817,12	3.817,12	0,03%	13.230.912,44	99,09%
00037734	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0363272	104.575,61	3.798,94	3.798,94	0,03%	13.234.711,38	99,12%
00043491	SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.125,5874274	1,77	3.762,29	3.762,29	0,03%	13.238.473,67	99,15%
E00134	SEDOP	Disjuntor 3P-63A a 100A - PADRÃO DIN	Material	un	18,0000000	200,93	3.616,74	3.616,74	0,03%	13.242.090,41	99,17%
D00083	SEDOP	Prego 3"x9	Material	kg	149,7860000	23,68	3.546,93	3.546,93	0,03%	13.245.637,34	99,20%
D00079	SEDOP	Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas	Material	kg	487,6557000	7,15	3.486,74	3.486,74	0,03%	13.249.124,08	99,23%
H00022	SEDOP	Assento plástico	Material	un	50,0000000	67,07	3.353,50	3.353,50	0,03%	13.252.477,58	99,25%
00043482	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.208,0000000	1,03	3.304,24	3.304,24	0,02%	13.255.781,82	99,28%
H00028	SEDOP	Valv. p/ lavat. d = 1" - cromada	Material	un	31,0000000	96,76	2.999,56	2.999,56	0,02%	13.258.781,38	99,30%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
CNPJ: 05.149.141/0001-94

00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.168,0000000	0,94	2.977,92	2.977,92	0,02%	13.261.759,30	99,32%
H00059	SEDOP	Tubo em PVC - 150mm (LS)	Material	m	46,0700000	62,36	2.872,93	2.872,93	0,02%	13.264.632,23	99,34%
E00063	SEDOP	Interruptor 1 tecla e 1 tomada 10A - 250V	Material	un	110,0000000	25,81	2.839,10	2.839,10	0,02%	13.267.471,33	99,36%
E00020	SEDOP	Fita isolante	Material	m	629,1400000	4,39	2.761,92	2.761,92	0,02%	13.270.233,25	99,39%
E00065	SEDOP	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	Material	un	158,0000000	17,48	2.761,84	2.761,84	0,02%	13.272.995,09	99,41%
E00052	SEDOP	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	Material	un	242,0000000	11,18	2.705,56	2.705,56	0,02%	13.275.700,65	99,43%
H00085	SEDOP	Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH)	Material	un	49,4000000	50,06	2.472,96	2.472,96	0,02%	13.278.173,62	99,44%
D00068	SEDOP	Parafuso de 1/2"x8"	Material	un	296,0000000	8,30	2.456,80	2.456,80	0,02%	13.280.630,42	99,46%
D00427	SEDOP	Desmoldante	Material	L	161,8480000	14,82	2.398,59	2.398,59	0,02%	13.283.029,00	99,48%
A00053	SEDOP	Granito p/ soleira/peitoril e=2cm	Material	m²	2,2672000	1.051,05	2.382,94	2.382,94	0,02%	13.285.411,94	99,50%
H00003	SEDOP	Tubo em PVC - 50mm (LS)	Material	m	148,2000000	15,28	2.264,50	2.264,50	0,02%	13.287.676,44	99,52%
D00550	SEDOP	Fita crepe 25mm x 50m	Material	un	220,4800000	10,22	2.253,31	2.253,31	0,02%	13.289.929,75	99,53%
E00106	SEDOP	Cordoalha de cobre nú 50mm2	Material	m	46,0000000	47,64	2.191,44	2.191,44	0,02%	13.292.121,19	99,55%
H00019	SEDOP	Torneira longa metalica de 3/4"	Material	un	24,0000000	90,90	2.181,60	2.181,60	0,02%	13.294.302,79	99,57%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.199,1000000	0,98	2.155,12	2.155,12	0,02%	13.296.457,90	99,58%
H00088	SEDOP	Joelho/Cotovelo 90o em PVC - JS - 40mm-LH	Material	un	254,4000000	8,39	2.134,42	2.134,42	0,02%	13.298.592,32	99,60%
D00081	SEDOP	Prego 2 1/2"x10	Material	kg	87,5000000	23,91	2.092,13	2.092,13	0,02%	13.300.684,44	99,61%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	20.863,9185404	0,10	2.086,39	2.086,39	0,02%	13.302.770,84	99,63%
M00009	SEDOP	Politriz	Equipamento	h	189,2540000	10,47	1.981,49	1.981,49	0,01%	13.304.752,33	99,64%
E00033	SEDOP	Bucha de 1/2"	Material	un	1.170,8000000	1,61	1.884,99	1.884,99	0,01%	13.306.637,31	99,66%
H00020	SEDOP	Valvula p/ pia d = 2" - inox	Material	un	24,0000000	74,22	1.781,28	1.781,28	0,01%	13.308.418,59	99,67%
D00124	SEDOP	Fechadura p/ banheiro - livre-ocupado	Material	un	21,0000000	82,76	1.737,96	1.737,96	0,01%	13.310.156,55	99,68%
D00343	SEDOP	Taxa de Incêndio	Taxas	un	1,0000000	1.691,07	1.691,07	1.691,07	0,01%	13.311.847,62	99,70%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.125,5874274	0,78	1.657,96	1.657,96	0,01%	13.313.505,58	99,71%
D00002	SEDOP	Massa de vedação	Material	kg	72,3583000	22,69	1.641,81	1.641,81	0,01%	13.315.147,39	99,72%
M00008	SEDOP	Betoneira eletrica - 320l	Equipamento	h	447,8293251	3,48	1.558,45	1.558,45	0,01%	13.316.705,84	99,73%
M00013	SEDOP	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifá potênciade2 cv	Equipamento	h	621,0400170	2,38	1.478,08	1.478,08	0,01%	13.318.183,91	99,74%
EC434610	SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	3.746,0576000	0,39	1.460,96	1.460,96	0,01%	13.319.644,88	99,76%
D00015	SEDOP	Tábua de madeira forte 4m	Material	Dz	4,9000000	294,40	1.442,56	1.442,56	0,01%	13.321.087,44	99,77%
D00323	SEDOP	Taxa do CREA (I)	Taxas	un	1,0000000	1.439,34	1.439,34	1.439,34	0,01%	13.322.526,78	99,78%
P00022	SEDOP	Massa acrílica	Material	GL	18,0114000	74,11	1.334,82	1.334,82	0,01%	13.323.861,60	99,79%
E00034	SEDOP	Arruela de 1/2"	Material	un	1.170,8000000	1,13	1.323,00	1.323,00	0,01%	13.325.184,60	99,80%
E00019	SEDOP	Caixa de derivação 4"x2"- Plástica	Material	un	585,4000000	2,26	1.323,00	1.323,00	0,01%	13.326.507,61	99,81%
00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	262,1089100	4,91	1.286,95	1.286,95	0,01%	13.327.794,56	99,82%
H00238	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla 3/4"	Material	un	8,0000000	156,32	1.250,56	1.250,56	0,01%	13.329.045,12	99,83%
H00014	SEDOP	Torneira de tanque/pia cromada de 1/2"	Material	un	10,0000000	121,03	1.210,30	1.210,30	0,01%	13.330.255,42	99,83%
D00335	SEDOP	Barra em aço inox - 1 1/4"	Material	m	3,0000000	368,51	1.105,53	1.105,53	0,01%	13.331.360,95	99,84%
D00467	SEDOP	Placa de sinalização fotoluminescente	Material	un	20,0000000	52,55	1.051,00	1.051,00	0,01%	13.332.411,95	99,85%
E00521	SEDOP	Curva 90° p/ elet F°G° 1/2" (IE)	Material	un	188,0000000	5,55	1.043,40	1.043,40	0,01%	13.333.455,35	99,86%
H00025	SEDOP	Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS)	Material	un	50,0000000	20,46	1.023,00	1.023,00	0,01%	13.334.478,35	99,87%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
CNPJ: 05.149.141/0001-94

E00023	SEDOP	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	Material	un	67,0000000	14,47	969,49	969,49	0,01%	13.335.447,84	99,87%
H00008	SEDOP	Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	Material	un	27,2000000	34,17	929,42	929,42	0,01%	13.336.377,27	99,88%
D00019	SEDOP	Régua 3"x1" 4 m apar.	Material	Dz	2,2396000	412,16	923,07	923,07	0,01%	13.337.300,34	99,89%
H00024	SEDOP	Anel de borracha de 1"	Material	un	50,0000000	17,79	889,50	889,50	0,01%	13.338.189,84	99,89%
EC434920	SEDOP	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	355,2000000	2,32	824,06	824,06	0,01%	13.339.013,90	99,90%
P00014	SEDOP	Lixa para madeira	Material	un	522,4240000	1,40	731,39	731,39	0,01%	13.339.745,30	99,91%
M00006	SEDOP	Compactador de solo CM-13	Equipamento	h	102,9420000	6,97	717,51	717,51	0,01%	13.340.462,80	99,91%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	602,0935160	1,13	680,37	680,37	0,01%	13.341.143,17	99,92%
D00321	SEDOP	Ligação provisória - agua/esgoto	Taxas	un	1,0000000	677,06	677,06	677,06	0,01%	13.341.820,23	99,92%
H00033	SEDOP	Cabide de louca	Material	un	10,0000000	63,53	635,30	635,30	0,00%	13.342.455,53	99,93%
H00062	SEDOP	Sumidouro cap=10 pessoas	Material	un	0,5000000	1.251,26	625,63	625,63	0,00%	13.343.081,16	99,93%
D00223	SEDOP	Adesivo p/ PVC - 75g	Material	TB	48,9920000	12,73	623,67	623,67	0,00%	13.343.704,83	99,94%
M00014	SEDOP	Esmerilhadeira angular 4 1/2" - elétrica e manual	Equipamento	h	355,2000000	1,75	621,60	621,60	0,00%	13.344.326,43	99,94%
H00023	SEDOP	Bolsa plastica (vaso sanitario)	Material	un	50,0000000	12,04	602,00	602,00	0,00%	13.344.928,43	99,94%
D00049	SEDOP	Telha fibrotex (1.22x0,55m) e=4mm	Material	un	28,7000000	19,84	569,41	569,41	0,00%	13.345.497,84	99,95%
H00307	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - polipropileno	Material	un	6,0000000	91,32	547,92	547,92	0,00%	13.346.045,76	99,95%
EC434680	SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	355,2000000	1,54	547,01	547,01	0,00%	13.346.592,76	99,96%
H00084	SEDOP	Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS)	Material	un	24,7000000	21,99	543,15	543,15	0,00%	13.347.135,92	99,96%
H00054	SEDOP	Chuveiro cromado	Material	un	4,0000000	113,80	455,20	455,20	0,00%	13.347.591,12	99,96%
E00083	SEDOP	Disjuntor 2P-40A e 50A	Material	un	5,0000000	88,29	441,45	441,45	0,00%	13.348.032,57	99,97%
H00400	SEDOP	Joelho/Cotovelo 90o PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH)	Material	un	35,0000000	11,66	408,10	408,10	0,00%	13.348.440,67	99,97%
D00475	SEDOP	Lona com plotagem de gráfica	Material	m²	4,0000000	96,00	384,00	384,00	0,00%	13.348.824,67	99,97%
H00086	SEDOP	Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm	Material	un	24,7000000	14,54	359,14	359,14	0,00%	13.349.183,80	99,98%
H00035	SEDOP	Porta papel de louca c/ rolete plastico	Material	un	6,0000000	54,01	324,06	324,06	0,00%	13.349.507,86	99,98%
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.208,0000000	0,10	320,80	320,80	0,00%	13.349.828,66	99,98%
D00322	SEDOP	Ligação provisória - luz	Taxas	un	1,0000000	320,72	320,72	320,72	0,00%	13.350.149,38	99,98%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	163,4186400	1,83	299,06	299,06	0,00%	13.350.448,44	99,99%
E00356	SEDOP	Curva 90o p/ elet. PVC 1" (IE)	Material	un	55,0000000	5,29	290,95	290,95	0,00%	13.350.739,39	99,99%
H00089	SEDOP	Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS)	Material	un	24,7000000	11,39	281,33	281,33	0,00%	13.351.020,72	99,99%
D00209	SEDOP	Gancho chato p/ telha fibrocimento	Material	un	90,7200000	3,07	278,51	278,51	0,00%	13.351.299,23	99,99%
H00266	SEDOP	Luva PVC 50mm x 1 1/2"	Material	un	14,0000000	19,63	274,82	274,82	0,00%	13.351.574,05	99,99%
D00220	SEDOP	Ferrolho p/ porta	Material	un	4,0000000	67,58	270,32	270,32	0,00%	13.351.844,37	100,00%
00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	10,0000000	25,07	250,70	250,70	0,00%	13.352.095,07	100,00%
E00109	SEDOP	Suporte simples c/roldana p/cordoalha	Material	un	23,0000000	10,38	238,74	238,74	0,00%	13.352.333,81	100,00%
00043458	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.208,0000000	0,07	224,56	224,56	0,00%	13.352.558,37	100,00%
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	26,9805097	8,20	221,24	221,24	0,00%	13.352.779,61	100,00%
00005069	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	9,0342000	22,79	205,89	205,89	0,00%	13.352.985,50	100,01%
00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.168,0000000	0,06	190,08	190,08	0,00%	13.353.175,58	100,01%
H00075	SEDOP	Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH)	Material	un	26,2500000	6,75	177,19	177,19	0,00%	13.353.352,77	100,01%
D00001	SEDOP	Parafuso fo go 5/16" c= 110mm	Material	un	92,1200000	1,89	174,11	174,11	0,00%	13.353.526,88	100,01%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
CNPJ: 05.149.141/0001-94

E00267	SEDOP	Eletroduto - ferro galvanizado 1"	Material	m	15,0000000	10,89	163,35	163,35	0,00%	13.353.690,23	100,01%
D00555	SEDOP	Disco abrasivo para corte e desbaste de aço 4 1/2"	Material	un	8,8800000	16,65	147,85	147,85	0,00%	13.353.838,08	100,01%
H00052	SEDOP	Lavatorio de louca s/coluna branco (medio)	Material	un	1,0000000	138,99	138,99	138,99	0,00%	13.353.977,07	100,01%
H00056	SEDOP	Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2"	Material	un	1,0000000	127,91	127,91	127,91	0,00%	13.354.104,98	100,01%
D00222	SEDOP	Solução limpadora	Material	L	1,7890000	70,61	126,32	126,32	0,00%	13.354.231,30	100,01%
H00093	SEDOP	Joelho/Cotovelo 90o em PVC - JS - 25mm-LH	Material	un	70,0000000	1,70	119,00	119,00	0,00%	13.354.350,30	100,02%
H00040	SEDOP	Sifao plastico de 2"	Material	un	10,0000000	11,67	116,70	116,70	0,00%	13.354.467,00	100,02%
H00082	SEDOP	Adaptador curto em PVC 3/4" (LH)	Material	un	35,0000000	2,84	99,40	99,40	0,00%	13.354.566,40	100,02%
D00344	SEDOP	Arruela concava em PVC d=5/16"	Material	un	108,2200000	0,89	96,32	96,32	0,00%	13.354.662,72	100,02%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	163,4186400	0,56	91,51	91,51	0,00%	13.354.754,23	100,02%
H00039	SEDOP	Valv. p/ tanque d = 2" - plastico	Material	un	10,0000000	7,80	78,00	78,00	0,00%	13.354.832,23	100,02%
H00055	SEDOP	Fita de vedacao	Material	m	204,0500000	0,37	75,50	75,50	0,00%	13.354.907,73	100,02%
E00002	SEDOP	Bucha e arruela de 1"-aluminio	Material	un	15,0000000	4,64	69,60	69,60	0,00%	13.354.977,33	100,02%
D00061	SEDOP	Fechadura de sobrepor comum	Material	un	0,7000000	98,82	69,17	69,17	0,00%	13.355.046,50	100,02%
H00043	SEDOP	Chuveiro em PVC	Material	un	1,0000000	67,71	67,71	67,71	0,00%	13.355.114,21	100,02%
H00002	SEDOP	Tubo em PVC - 75mm (LS)	Material	m	3,1500000	20,73	65,30	65,30	0,00%	13.355.179,51	100,02%
H00044	SEDOP	Caixa de descarga plastica externa	Material	un	1,0000000	60,73	60,73	60,73	0,00%	13.355.240,24	100,02%
H00265	SEDOP	Adaptador PVC 50mm x 1 1/2"	Material	un	14,0000000	4,01	56,14	56,14	0,00%	13.355.296,38	100,02%
H00116	SEDOP	Te em PVC - JS - 25mm (LH)	Material	un	26,2500000	2,13	55,91	55,91	0,00%	13.355.352,30	100,02%
00013897	SINAPI	REGUA VIBRADOORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0047176	11.176,39	52,73	52,73	0,00%	13.355.405,02	100,02%
H00009	SEDOP	Registro de gaveta s/ canopla - 1/2"	Material	un	0,5000000	88,98	44,49	44,49	0,00%	13.355.449,51	100,02%
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,8308698	23,41	42,86	42,86	0,00%	13.355.492,37	100,02%
E00302	SEDOP	Curva 90o p/elet. FoGo 1" (IE)	Material	un	5,0000000	7,61	38,05	38,05	0,00%	13.355.530,42	100,02%
D00275	SEDOP	Bucha / parafuso (médio)	Material	un	20,0000000	1,85	37,00	37,00	0,00%	13.355.567,42	100,02%
EC434640	SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	3.654,4993251	0,01	36,54	36,54	0,00%	13.355.603,97	100,02%
00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0081896	4.415,10	36,16	36,16	0,00%	13.355.640,13	100,02%
00005063	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)	Material	KG	1,3020000	26,68	34,74	34,74	0,00%	13.355.674,86	100,03%
D00059	SEDOP	Cadeado No. 30	Material	un	0,7000000	45,05	31,54	31,54	0,00%	13.355.706,40	100,03%
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	3,0448600	10,06	30,63	30,63	0,00%	13.355.737,03	100,03%
E00304	SEDOP	Luva p/ elet. FoGo de 1" (IE)	Material	un	5,0000000	5,82	29,10	29,10	0,00%	13.355.766,13	100,03%
P00017	SEDOP	Tinta anti-ferruginosa	Material	GL	0,0950400	263,15	25,01	25,01	0,00%	13.355.791,14	100,03%
H00045	SEDOP	Tubo de descarga em PVC - 40mm	Material	un	1,0000000	24,96	24,96	24,96	0,00%	13.355.816,10	100,03%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2.199,1000000	0,01	21,99	21,99	0,00%	13.355.838,09	100,03%
00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0007176	19.238,33	13,81	13,81	0,00%	13.355.851,90	100,03%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	7,3772608	1,45	10,70	10,70	0,00%	13.355.862,59	100,03%
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5721463	17,84	10,21	10,21	0,00%	13.355.872,80	100,03%
D00060	SEDOP	Aldrava p/ cadeado (4x1/2")	Material	un	0,7000000	13,72	9,60	9,60	0,00%	13.355.882,40	100,03%
H00046	SEDOP	Ligacao flexivel (engate) plastico	Material	un	1,0000000	7,94	7,94	7,94	0,00%	13.355.890,34	100,03%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	602,0935160	0,01	6,02	6,02	0,00%	13.355.896,36	100,03%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
CNPJ: 05.149.141/0001-94

00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2,3165620		1,61		3,73		3,73	0,00%	13.355.900,09	100,03%
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2,3165620		1,10		2,55		2,55	0,00%	13.355.902,64	100,03%
00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0,0006507		378,62		0,25		0,25	0,00%	13.355.902,89	100,03%

Totais por Tipo	
Equipamento	R\$ 28.900,23
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 58.455,70
Mão de Obra	R\$
Material	R\$
	4.085.563,91
Material	R\$
	9.164.139,36
Serviços	R\$ 0,00
Taxas	R\$ 18.832,99
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00
Encargos Complementares	R\$ 0,00
Franquia	R\$ 10,70
Outros	R\$ 0,00

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI 10.432.264,88
Total do BDI 2.920.043,92
Total Geral 13.352.308,80

MAYCON LEONAN DA SILVA MATOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PA: 1518018386PA