



Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NO
MUNICÍPIO DE MARAPANIM-PA

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
28,37%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 95,00%
Mensalista: 53,42%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.737,17	0,06 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,50	473,84	608,26	2.737,17	0,06 %
2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					3.930.587,79	84,05 %
2.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	3.999,00	0,91	1,16	4.638,84	0,10 %
2.2	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	20.024,60	3,02	3,87	77.495,20	1,66 %
2.3	100986	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	800,98	9,75	12,51	10.020,25	0,21 %
2.4	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	m³	800,98	3.502,51	4.496,17	3.601.342,24	77,01 %
2.5	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	64.078,72	2,89	3,70	237.091,26	5,07 %
3			SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL					743.388,05	15,90 %
3.1	030675	SEDOP	Escavação mecanizada	m³	343,91	9,55	12,25	4.212,89	0,09 %
3.2	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	7.998,00	72,00	92,42	739.175,16	15,81 %

Total sem BDI	3.643.823,50
Total do BDI	1.032.889,51
Total Geral	4.676.713,01

PAULO ALEXANDRE COELHO DE SOUZA
 CAU 124.744-1