



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

Av. Marechal Rondon nº 873, Cep 68.005-120 – Prainha – Santarém – Pará – Fone (93) 35221383

CNPJ – 05.182.233/0008-42

SANTARÉM-PARÁ

OBJETO:	Construção da Feira Coberta do Mercado 2000, no município de Santarém-PA
LOCAL:	BAIRRO DE FÁTIMA
PERÍMETRO:	ACESSO PELA TRAVESSA PROFESSOR ANTÔNIO CARVALHO
LOCALIDADE:	COMPLEXO DO MERCADÃO 2000

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CPU	Código do Item	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Unit.	Custo Total
CPU	1	Projeto Exeutivo.	UN.			R\$ 30.751,32
SINAPI	90768	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,00000	R\$ 143,88	R\$ 8.057,28
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00000	R\$ 147,33	R\$ 17.679,60
SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00000	R\$ 28,09	R\$ 1.123,60
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00000	R\$ 33,60	R\$ 1.075,20
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00000	R\$ 20,02	R\$ 640,64
SEOP	11329	Furo de sondagem - até 15m	und	1,00000	R\$ 2.175,00	R\$ 2.175,00

CPU	Código do Item	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Unit.	Custo Total
CPU	2	Administração Local da Obra.	UN.			R\$ 53.216,49
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MêS	6,00	R\$ 5.800,04	R\$ 34.800,24
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	125,00	R\$ 147,33	R\$ 18.416,25

CPU	Código do Item	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo Unit.	Custo Total
CPU	3	Ponto elétrico estabilizado (incl. eletr.,cx.,fiação e tomada).	UN.			R\$ 401,99
SEOP	280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00000	R\$ 27,24	R\$ 108,96
SEOP	280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00000	R\$ 33,20	R\$ 132,80
SEOP-I	E00008	Cabo de cobre 2,5mm2 -750V	und	13,00000	R\$ 2,87	R\$ 37,31
SEOP-I	E00355	Terminal de compressão-2.5mm2	H	2,20000	R\$ 2,19	R\$ 4,81
SEOP-I	E00013	Eletroduto PVC Rígido de 3/4"	H	3,00000	R\$ 6,49	R\$ 19,47
SEOP-I	E00065	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	und	1,00000	R\$ 12,90	R\$ 12,90
SEOP-I	E00342	Anilha de identificação (pacote c/ 20un)	und	8,00000	R\$ 7,33	R\$ 58,64
SEOP-I	E00019	Caixa de derivação 4"x2"- Plástica	und	1,00000	R\$ 1,52	R\$ 1,52
SEOP-I	E00275	Curva 90o p/ elet. PVC 3/4" (IE)	und	0,10000	R\$ 2,85	R\$ 0,28
SEOP-I	E00227	Cabo de cobre nu 16mm2	M	1,30000	R\$ 19,21	R\$ 24,97
SEOP-I	E00360	Luva p/ elet. PVC de 3/4" (IE)	und	0,25000	R\$ 1,35	R\$ 0,33

Santarém, Julho de 2026

EDUARDO SOUZA DE ARAUJO
Assinado de forma digital por EDUARDO SOUZA DE ARAUJO

EDUARDO SOUZA DE ARAUJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 1502027178