



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
<b>Composição</b>	<b>CPU2526</b>	<b>LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2</b>	<b>UNXMÊS</b>		<b>973,94</b>	<b>980,60</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99	28,84	31,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	23,48	25,11
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	24,33	26,05
CDHU	A.12.000.021099	Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x2,5m, vão livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente	UNMES	1,00	882,28	882,28
<b>Composição</b>	<b>CPU2527</b>	<b>BARRAÇÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO</b>	<b>m²</b>		<b>279,24</b>	<b>283,03</b>
SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1,00	3,55	3,80
SINAPI	100382	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,00	23,56	23,96
SINAPI	92562	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0,03	2.552,63	2.629,83
SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,00	76,92	77,43
SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	1,00	98,63	98,95
<b>Composição</b>	<b>CPU3294</b>	<b>LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²)</b>	<b>UNMES</b>		<b>1.591,80</b>	<b>1.603,00</b>
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	23,38	25,07
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	24,30	26,03
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99	27,80	30,01
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99	28,84	31,09
CDHU	A.12.000.021100	Container escritório com WC, em aço galvanizado, piso compensado naval (escritório), 1 vaso sanitário, 1 lavatório, 1 ponto para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante (WC)	UNMES	1,00	1.440,67	1.440,67
<b>Composição</b>	<b>CPU3295</b>	<b>LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M²</b>	<b>UNMES</b>		<b>988,99</b>	<b>991,24</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	24,33	26,05
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	24,30	26,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	28,84	31,09
CDHU	A.12.000.021081	Container guarita, módulo metálico aço galvanizado 2,00x2,30m ou 2,30x2,30m, vão livre, forro térmico, piso concreto, cimentado, madeira ou material equivalente	UNMES	1,00	958,07	958,07
<b>Composição</b>	<b>CPU2529</b>	<b>BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO</b>	<b>m²</b>		<b>1.129,09</b>	<b>1.189,22</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,05	23,48	25,11
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,08	23,76	25,45
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,42	28,12	30,31
SINAPI-I	7213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	M2	0,84	33,28	33,28
SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	1,68	17,00	17,00
SINAPI-I	2420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	0,48	17,14	17,14
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	10,12	11,28	11,28
SINAPI-I	43614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,26	15,37	15,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
SINAPI-I	20205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,95	3,37	3,37
SINAPI-I	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,42	17,02	17,02
<b>Composição</b>	<b>CPU3296</b>	<b>LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²</b>	<b>UNMES</b>		<b>1.479,88</b>	<b>1.491,08</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99	28,84	31,09
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,99	27,80	30,01
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	24,30	26,03
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	24,33	26,05
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	23,38	25,07
CDHU	A.12.000.021098	Container sanitário, módulo aço galvanizado, 2 vasos sanitários, 2 lavatórios/calha e 2 mictórios/calha, 4 pontos para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante	UNMES	1,00	1.328,75	1.328,75
<b>Composição</b>	<b>CPU2530</b>	<b>REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL</b>	<b>m³</b>		<b>112,08</b>	<b>113,06</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	23,48	25,11
CDHU	A.05.000.020358	Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³	m³	1,00	97,99	97,99
<b>Composição</b>	<b>CPU2531</b>	<b>MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO</b>	<b>UN</b>		<b>7.020,96</b>	<b>7.532,86</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,20	27,80	30,01
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,76	28,13	30,31
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,82	30,20	32,41
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	57,40	24,33	26,05
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,07	27,08	29,16
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,38	26,81	28,85
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,70	28,84	31,09
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,07	23,76	25,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,91	23,48	25,11
<b>Composição</b>	<b>CPU3297</b>	<b>MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO</b>	<b>UN</b>		<b>16.762,40</b>	<b>16.762,40</b>
SBC	5509	MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT.	UN	1,00	15.000,00	15.000,00
SINAPI	105979	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIACÃO. AF_05/2025	H	40,00	44,06	44,06
<b>Composição</b>	<b>CPU1926</b>	<b>LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM</b>	<b>M2XMÊS</b>		<b>25,63</b>	<b>26,20</b>
SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	0,42	18,34	19,70
SINAPI-I	20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	1,00	18,00	18,00
<b>Composição</b>	<b>CPU2096</b>	<b>CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO</b>	<b>m³</b>		<b>917,36</b>	<b>919,05</b>
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,09	0,56	0,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	28,51	30,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,09	1,53	1,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54	23,48	25,11
SINAPI-I	11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	1,15	777,44	777,44
<b>Composição</b>	<b>CPU2532</b>	<b>CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS</b>	<b>m³</b>		<b>285,70</b>	<b>307,29</b>
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	23,55	26,02
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,01	20.454,14	22.842,95
SBC	8823	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	1,00	100,69	100,69
<b>Composição</b>	<b>CPU2097</b>	<b>CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS</b>	<b>m³</b>		<b>902,00</b>	<b>905,17</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	28,51	30,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,35	23,48	25,11
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,13	0,56	0,56
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	28,12	30,31
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,09	1,53	1,53
SINAPI-I	11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	1,10	777,44	777,44
<b>Composição</b>	<b>CPU2833</b>	<b>CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.</b>	<b>m³</b>		<b>902,15</b>	<b>905,44</b>
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,13	0,56	0,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	28,51	30,73
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	28,12	30,31
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,83	23,48	25,11
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,12	1,53	1,53
SINAPI-I	11145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	1,10	777,44	777,44
<b>Composição</b>	<b>CPU2101</b>	<b>Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto</b>	<b>m²</b>		<b>98,46</b>	<b>100,66</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	28,51	30,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	23,48	25,11
CDHU	C.06.000.022011	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200kgf/m²	m²	1,00	68,28	68,28
<b>Composição</b>	<b>CPU2100</b>	<b>Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto</b>	<b>m²</b>		<b>118,26</b>	<b>120,46</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	28,51	30,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	23,48	25,11
CDHU	C.06.000.022012	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300kgf/m²	m²	1,00	88,08	88,08
<b>Composição</b>	<b>CPU2102</b>	<b>Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto</b>	<b>m²</b>		<b>156,75</b>	<b>159,22</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	28,51	30,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90	23,48	25,11
CDHU	C.06.000.022013	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300kgf/m²	m²	1,00	122,79	122,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
Composição	CPU2534	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR	m²		14,17	15,27
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	28,34	30,53
	12236			1,00	-	-
Composição	CPU1942	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²		128,86	130,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	23,48	25,11
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	24,28	26,14
SINAPI-I	39417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	2,11	28,53	28,53
SINAPI-I	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	0,91	9,40	9,40
SINAPI-I	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,79	2,99	2,99
SINAPI-I	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	2,91	10,66	10,66
SINAPI-I	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,50	0,34	0,34
SINAPI-I	37586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	0,03	-	-
SINAPI-I	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,19	0,13	0,13
SINAPI-I	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,10	3,75	3,75
SINAPI-I	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,54	0,30	0,30
Composição	CPU1943	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO ST/ST (DRYWALL) COM REFORÇO METÁLICO PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²		192,51	194,61
SINAPI	96373	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	1,05	14,07	14,23
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	24,28	26,14
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	23,48	25,11
SINAPI-I	39420	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	M	0,91	10,37	10,37
SINAPI-I	39423	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	M	2,90	12,38	12,38
SINAPI-I	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,01	0,13	0,13
SINAPI-I	39413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	4,21	21,63	21,63
SINAPI-I	37586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	0,03	-	-
SINAPI-I	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,91	0,30	0,30
SINAPI-I	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,50	0,34	0,34
SINAPI-I	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,03	3,75	3,75
SINAPI-I	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	0,79	2,99	2,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
SINAPI-I	39437	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	UN	20,01	0,29	0,29
Composição	CPU3298	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE PIM RU PARA ACABAMENTO REVESTIDO OU EM PINTURA, PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 190 CM	UN		771,42	771,42
CDHU	D.04.000.030024	Porta lisa de madeira, interna "PIM RU", acab. revestida/pintura, 01 folha, de 35mm, p/divisória sanitária, desemp. superior, uso público, tráfego intenso 100.000 ciclos, padrão dimensional médio/pesado, c/ferragens, completo, 80 x 210 cm	UN	1,00	771,42	771,42
Composição	CPU2197	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m COM VISOR/VIDRO	UN		1.564,52	1.596,23
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,22	23,76	25,45
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,38	27,08	29,16
SBC	8624	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	M	6,27	49,31	49,31
SINAPI-I	39026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,03	19,13	19,13
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02	121,56	121,56
SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,11	17,00	17,00
SBC	8270	PORTA INTERNA SEMI OCA PARA PINTURA (60/70cm)	UN	2,00	114,40	114,40
SINAPI-I	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	6,91	1,05	1,05
SBC	1349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	M	12,54	44,82	44,82
SBC	17174	VIDRO LISO INCOLOR 10mm	m <sup>2</sup>	0,06	348,75	348,75
SBC	2203	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	UN	8,00	0,80	0,80
Composição	CPU2199	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,00x2,10m COM VISOR/VIDRO	UN		1.965,18	1.996,89
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,38	27,08	29,16
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,22	23,76	25,45
SBC	80108	PORTA MADEIRA LISA PINTURA 1,00x2,10m	UN	2,00	295,90	295,90
SBC	2203	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	UN	8,00	0,80	0,80
SINAPI-I	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	6,91	1,05	1,05
SBC	1349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	M	12,94	44,82	44,82
SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,11	17,00	17,00
SBC	17174	VIDRO LISO INCOLOR 10mm	m <sup>2</sup>	0,06	348,75	348,75
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02	121,56	121,56
SINAPI-I	39026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,03	19,13	19,13
SBC	8624	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	M	6,67	49,31	49,31
Composição	CPU2523	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,50x2,10m COM VISOR/VIDRO	UN		1.408,69	1.432,46
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,41	23,76	25,45
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,04	27,08	29,16
SBC	1349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	M	9,71	44,82	44,82
SBC	50			6,91	-	-
SBC	100	AREIA GROSSA LAVADA	m <sup>3</sup>	0,02	121,56	121,56
SBC	8624	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	M	5,00	49,31	49,31
SBC	14213	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg)	KG	0,03	32,99	32,99
SBC	80108	PORTA MADEIRA LISA PINTURA 1,00x2,10m	UN	-	295,90	295,90
SBC	4776	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)	KG	0,11	37,86	37,86
SBC	17174	VIDRO LISO INCOLOR 10mm	m <sup>2</sup>	1,13	348,75	348,75
SBC	2203	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	UN	8,00	0,80	0,80
Composição	CPU3299	PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO	m <sup>2</sup>		729,25	742,12
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,79	27,08	29,16
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,95	23,76	25,45
SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,04	17,00	17,00
SINAPI-I	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,01	18,84	18,84
SBC	1313	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA (60/70/80cm) PRECO MEDIO	UN	1,00	114,14	114,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
SBC	1349	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	M	6,31	44,82	44,82
SINAPI-I	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	2,30	1,05	1,05
SBC	8624	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	M	3,16	49,31	49,31
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01	121,56	121,56
<b>Composição</b>	<b>CPU3300</b>	<b>PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSÓRIOS)</b>	<b>UN</b>		<b>3.526,08</b>	<b>3.540,22</b>
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,75	27,08	29,16
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,75	23,76	25,45
SEINFRA	I1698	PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO ( 0,80 X 2,10 )m	UN	1,00	3.335,43	3.335,43
<b>Composição</b>	<b>CPU3301</b>	<b>PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20X2,10)m (S/ACESSÓRIOS)</b>	<b>UN</b>		<b>5.193,79</b>	<b>5.207,93</b>
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,75	23,76	25,45
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,75	27,08	29,16
SEINFRA	I1696	PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO ( 1,20 X 2,10 )m	UN	1,00	5.003,14	5.003,14
<b>Composição</b>	<b>CPU2037</b>	<b>PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS E PUXADOR</b>	<b>UN</b>		<b>1.831,95</b>	<b>1.872,15</b>
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	348,96	362,91
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	28,51	30,73
Cotação	CPU2545	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	UN	1,00	355,00	355,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	23,48	25,11
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	27,08	29,16
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,05	17,02	17,02
ORSE	13419	Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA1352I310S00 ou similar)	un	1,00	271,90	271,90
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02	120,00	120,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3,30	1,17	1,17
ORSE	2277	Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr	m	1,80	44,37	44,37
ORSE	1993	Roldana para porta correr (superior)	un	2,00	26,99	26,99
SINAPI-I	11581	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	M	1,80	22,03	22,03
ORSE	1808	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm	un	1,00	316,90	316,90
ORSE	2869	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar	l	0,05	33,53	33,53
<b>Composição</b>	<b>CPU1972</b>	<b>PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 1,20X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS</b>	<b>UN</b>		<b>1.989,03</b>	<b>2.029,23</b>
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	27,08	29,16
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	348,96	362,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	23,48	25,11
Cotação	CPU2545	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	UN	1,00	355,00	355,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	28,51	30,73
ORSE	1993	Roldana para porta correr (superior)	un	3,00	26,99	26,99
SINAPI-I	11581	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	M	2,40	22,03	22,03
ORSE	13419	Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA1352I310S00 ou similar)	un	1,00	271,90	271,90
ORSE	2277	Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr	m	1,80	44,37	44,37
ORSE	2869	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar	l	0,07	33,53	33,53
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,40	1,17	1,17
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,07	17,02	17,02
ORSE	1805	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 60 x (160 a 210) x 3,5cm	un	2,00	215,81	215,81
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02	120,00	120,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
<b>Composição</b>	<b>CPU2012</b>	<b>PORTA CAMARAO 4 FOLHAS ARTICULADA FRISADA C/ FERRAGENS</b>	<b>m²</b>		<b>721,29</b>	<b>737,39</b>
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,17	27,08	29,16
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,39	23,76	25,45
SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,02	17,00	17,00
SINAPI-I	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,06	18,84	18,84
SBC	2203	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	UN	3,00	0,80	0,80
SBC	4171	PORTA CAMARAO 0,72x2,10m ARTICULADA FRISADA VIDRINHO COMPLETA	UN	0,66	757,90	757,90
<b>Composição</b>	<b>CPU2687</b>	<b>JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM</b>	<b>m²</b>		<b>959,34</b>	<b>969,72</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,92	28,51	30,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	23,48	25,11
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,83	28,13	30,31
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,13	23,94	25,62
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,13	28,34	30,53
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,83	24,30	26,03
SINAPI-I	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	3,46	1,05	1,05
SBC	3895	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL LINHA ECONOMY	m²	1,05	382,42	382,42
SBC	100	AREIA GROSSA LAVADA	m³	0,01	121,56	121,56
SINAPI-I	11189	VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO	M2	1,05	394,00	394,00
<b>Composição</b>	<b>CPU3302</b>	<b>VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA, ESP=60MM (NACIONAL)</b>	<b>m²</b>		<b>4.347,93</b>	<b>4.352,94</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	23,48	25,11
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	28,51	30,73
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00	894,68	908,65
ORSE	4703	Visor plumbífero com moldura, com esp=60mm, nacional	m²	1,00	4.279,00	4.279,00
<b>Composição</b>	<b>CPU3135</b>	<b>PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR</b>	<b>m²</b>		<b>695,38</b>	<b>695,38</b>
ORSE	13857	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador	m²	1,00	695,38	695,38
<b>Composição</b>	<b>CPU2544</b>	<b>PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE</b>	<b>m²</b>		<b>677,94</b>	<b>686,33</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,38	28,51	30,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,90	23,48	25,11
ORSE	12929	Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente	m²	1,00	556,38	556,38
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,60	1,17	1,17
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,01	120,00	120,00
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,01	252,15	252,15
<b>Composição</b>	<b>CPU2546</b>	<b>BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR</b>	<b>UN</b>		<b>112,23</b>	<b>112,90</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	28,51	30,73
ORSE	2062	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un	1,00	103,68	103,68
<b>Composição</b>	<b>CPU2545</b>	<b>PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM</b>	<b>UN</b>		<b>484,23</b>	<b>490,04</b>
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	28,34	30,53
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	23,94	25,62
CDHU	H.08.000.031658	Puxador duplo para porta de madeira, alumínio ou vidro, ref. Dorma Manet de 350mm da Dorma ou equivalente	UN	1,00	405,81	405,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
Composição	CPU3303	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO	m²		1.009,35	1.010,62
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	23,48	25,11
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	28,51	30,73
CDHU	S.04.000.090258	Tela tipo mosquiteira em arame galvanizado malha 14, fio 30, abertura 1,5 mm, com requadro em perfis e chapas de ferro galvanizado - removível	m²	1,00	989,11	989,11
CDHU	S.04.000.027499	Galvanização a frio (tinta rica em zinco)	L	0,01	308,25	308,25
Composição	CPU3304	FECHADURA OU FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA CONTROLE DE ACESSO REF:HDL,12VOLTS, MODELO FEC-91LA, OU SIMILAR, PARA EMBUTIR NO BATENTE (EXCETO FECHADURA CONVENCIONAL)	UN		131,89	137,46
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	23,48	25,11
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	27,08	29,16
ORSE	10418	Fecho eletromagnetico HDL mod.FEC-91LA, espelho longo trinco ajustável, p/embutir no batente, p/portas madeira ou metal	un	1,00	56,05	56,05
Composição	CPU2547	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	M		119,62	126,41
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75	28,34	30,53
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75	23,94	25,62
SBC	1609	PERFIL DE ALUMINIO MONTANTE LATERAL PARA PORTA DA LINHA SUPREMA BOGONI ALUMINIOS	M	1,10	25,38	25,38
Composição	CPU2551	FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA	UN		125,06	126,44
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	28,34	30,53
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23	23,94	25,62
SETOP	MATED-29259	FECHO PARA ABERTURA DE JANELA MAXIM-AR (REFERÊNCIA: FEC-009)	un	1,00	25,22	25,22
SETOP	MATED-29257	BRAÇO PARA JANELA MAXIM-AR (COMPRIMENTO: 400MM LINHA: 25 OU 32 REFERÊNCIA: BRA-704 EMBALAGEM: PAR)	un	2,00	40,68	40,68
Composição	CPU3305	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	m²		76,89	78,37
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	27,08	29,16
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	23,48	25,11
SINAPI-I	25007	TELHA ONDULADA EM AÇO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	M2	1,15	45,00	45,00
ORSE	10380	Fixação (parafuso e conjunto vedação) para telhas de aço	un	4,00	1,23	1,23
Composição	CPU3306	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR CRISTAL, COM 10MM DE ESPESSURA,INCL.MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRA E PILARES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO.MEDIDO PELA AREA REAL D E COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	m²		360,17	366,40
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,03	92,88	99,32
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,04	30,20	32,41
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	24,30	26,03
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	29,28	31,47
SINAPI	102474	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,03	628,45	635,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,71	23,48	25,11
EMOP	11102	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, 8"	M	0,12	812,42	812,42
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,04	17,02	17,02
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,07	1,97	1,97
EMOP	3878	VERNIZ ISOLANTE INCOLOR	GL	0,05	120,21	120,21
EMOP	125	TINTA FUNDO SINTETICO NIVELADOR, PARA MA DEIRA, INTERIORES E EXTERIORES	GL	0,04	97,74	97,74
SINAPI-I	7701	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	0,29	-	-
EMOP	11101	SILICONE BRANCO LEITOSO, BISNAGA COM APROXIMADAMENTE 300 GRAMAS	UN	0,08	15,75	15,75





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
EMOP	2604	MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X7,50CM (3" X3")	M	0,68	16,54	16,54
EMOP	7235	CHAPA DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAM IN.A QUENTE, TAM.PADRAO, BORDAS UNIV.CHA PA PRETA, PRECO REVEND.C/ESPES.3MM	KG	0,10	8,56	8,56
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,08	26,24	26,24
EMOP	6021	FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LA RANJA	GL	0,00	63,73	63,73
EMOP	247	ELETRODO P/SOLDA ACO (AWS E-7018), IND.P /ESTRUT.RIGIDAS, VASOS PRESSAO, CONST.NA VAIS, ACOS FUND.ACOS DESC.C/DIAM.4MM	KG	0,08	25,74	25,74
EMOP	11100	PLACA DE POLICARBONATO ALVEOLAR, COR CRI STAL, COM ESPESSURA DE 10MM	m²	1,15	63,41	63,41
EMOP	124	ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO	GL	0,07	106,65	106,65
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	1,78	0,93	0,93
EMOP	5936			1,17	-	-
EMOP	2605	MACARANDUBA EM RIPAS, DE (1,5x4)CM	M	4,48	3,71	3,71
EMOP	196	TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE SADO, NBR 5580, DN=2.1/2"	M	0,29	86,73	86,73
EMOP	413	MASSA PARA MADEIRA	GL	0,16	69,22	69,22
Composição	CPU3307	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	M		156,06	156,97
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	28,12	30,31
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	23,48	25,11
ORSE	9363	Cumeeira termoacustica	m	1,00	143,67	143,67
Composição	CPU3308	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARITA, E= 2CM	m²		152,79	156,64
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	28,51	30,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	23,48	25,11
ORSE	256	Argamassa baritada pronta para aplicação	kg	45,00	2,24	2,24
Composição	CPU2552	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	m²		37,66	39,34
SINAPI	100490	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,03	674,85	680,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	23,48	25,11
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	28,51	30,73
Composição	CPU2553	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO	m²		81,70	81,70
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	10,00	1,17	1,17
ORSE	3077	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	1,00	70,00	70,00
Composição	CPU3309	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA CONDUTIVA PLL OU SIMILAR	m²		543,46	543,46
ORSE	11164	Fornecimento e instalação de manta vinílica condutiva PLL ou similar	m²	1,00	543,46	543,46
Composição	CPU2555	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA	M		21,59	21,59
ORSE	12112	Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana	m	1,00	18,08	18,08
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3,00	1,17	1,17
Composição	CPU2554	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	m²		46,23	46,23
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	9,60	1,17	1,17
ORSE	8428	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento	m²	1,00	35,00	35,00
Composição	CPU2899	BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. MINIWAVE # 103 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA.	UN		620,00	620,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
ORSE	13007	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniwave # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma. Rev 01_12/2024	m <sup>2</sup>	1,00	620,00	620,00
<b>Composição</b>	<b>CPU2556</b>	<b>TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		<b>674,62</b>	<b>677,92</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,14	23,48	25,11
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	28,51	30,73
ORSE	7119	Granito branco Siena e= 2cm	m <sup>2</sup>	1,00	616,79	616,79
ORSE	9964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m	0,60	20,89	20,89
<b>Composição</b>	<b>CPU3310</b>	<b>CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>UN</b>		<b>2.309,57</b>	<b>2.310,92</b>
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	29,24	31,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	23,48	25,11
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,35	38,31	38,31
ORSE	6755	Cuba aço inox 60 x 50 x 30 cm	un	1,00	2.278,82	2.278,82
<b>Composição</b>	<b>CPU3311</b>	<b>TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm</b>	<b>UN</b>		<b>2.401,19</b>	<b>2.430,66</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,90	27,80	30,01
SINAPI-I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	8,57	13,94	15,60
SBC	6386	TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL-TAMPA LAT. 500x500mm	UN	1,00	2.090,00	2.090,00
<b>Composição</b>	<b>CPU3312</b>	<b>LAVATORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL COM 1.000MM DE SECAO EM CHAPA 20.304, PARA 2 PONTOS DE AGUA, CRIVO DE SAIDA EM 1.1/4" ,EXCLUSIVE TORNEIRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>M</b>		<b>1.415,77</b>	<b>1.421,55</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	28,51	30,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	23,48	25,11
EMOP	5517	LAVATORIO DE ACO INOXIDAVEL, COLETIVO, C HAPA 20/304, PARA 2 PONTOS DE AGUA E CRI VO DE SAIDA DE 1.1/4"	M	1,00	1.337,78	1.337,78
<b>Composição</b>	<b>CPU2562</b>	<b>TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR</b>	<b>UN</b>		<b>275,69</b>	<b>277,62</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	27,80	30,01
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	23,48	25,11
ORSE	981	Fita veda rosca 18mm	m	0,50	0,30	0,30
ORSE	10053	Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar	un	1,00	249,90	249,90
<b>Composição</b>	<b>CPU2560</b>	<b>TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA</b>	<b>UN</b>		<b>378,13</b>	<b>379,64</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	27,80	30,01
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	23,38	25,07
CDHU	O.11.000.066025	Torneira clínica profissional, parede ou mesa tipo alavanca, fabricada em metal cromado com bico arejador	UN	1,00	358,05	358,05
CDHU	B.07.000.069552	Fita teflon de 18 mm	M	0,28	0,18	0,18
<b>Composição</b>	<b>CPU2563</b>	<b>DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR</b>	<b>UN</b>		<b>815,46</b>	<b>816,57</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	27,80	30,01
ORSE	9833	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	un	1,00	801,43	801,43
ORSE	981	Fita veda rosca 18mm	m	0,42	0,30	0,30
<b>Composição</b>	<b>CPU3143</b>	<b>BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR</b>	<b>UN</b>		<b>223,45</b>	<b>224,12</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	28,51	30,73
ORSE	13877	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un	1,00	214,90	214,90
<b>Composição</b>	<b>CPU3313</b>	<b>BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050</b>	<b>UN</b>		<b>340,47</b>	<b>342,98</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63	24,33	26,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63	28,84	31,09
SBC	203037	ACESSIBILIDADE - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIOVISUAL PNE/PCD NBR9050	UN	1,00	306,81	306,81
Composição	CPU2105	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	UN		62,11	65,48
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,86	23,38	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,86	27,80	30,01
SBC	386	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	UN	0,20	26,59	26,59
SINAPI-I	21059	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	UN	1,00	-	-
SINAPI-I	11731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	UN	1,00	11,38	11,38
SBC	3389	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	UN	0,10	11,90	11,90
Composição	CPU2181	PISTOLA DE ÁGUA OU AR, COM JOGO DE BICO EM AÇO E INOX PARA DIFERENTES INSTRUMENTAIS MÉDICOS, COM MANGUEIRA EM ESPIRAL FLEXÍVEL E ENGATE RÁPIDO. ADAPTADORES PARA REDE DE ÁGUA OU AR E MANGUEIRA.	un		5.329,84	5.330,39
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	23,38	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	27,80	30,01
Cotação	6701001	PISTOLA DE ÁGUA OU AR, COM JOGO DE BICO EM AÇO E INOX PARA DIFERENTES INSTRUMENTAIS MÉDICOS, COM MANGUEIRA EM ESPIRAL FLEXÍVEL E ENGATE RÁPIDO. ADAPTADORES PARA REDE DE ÁGUA OU AR E MANGUEIRA.	UN	1,00	5.322,59	5.322,59
Composição	CPU2095	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		211,19	213,34
SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	178,53	179,70
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	10,86	11,28
SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	9,73	10,06
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	12,07	12,30
Composição	CPU3314	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO	UN		192,14	198,86
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75	27,80	30,01
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75	23,48	25,11
SINAPI-I	6141	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	1,00	5,44	5,44
ORSE	718	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	un	1,00	73,46	73,46
SINAPI-I	6153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	1,00	5,29	5,29
SINAPI-I	6145	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2"	UN	1,00	18,21	18,21
Composição	CPU2557	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN		565,21	573,40
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,10	27,80	30,01
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,10	23,38	25,07
SINAPI-I	6136	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	1,00	160,66	160,66
SINAPI-I	38643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO	UN	1,00	40,16	40,16
IOPEs	69506	ENGATE FLEXIVEL TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM	UN	1,00	37,06	37,06
SINAPI-I	36521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUMA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	UN	1,00	194,49	194,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
IOPES	69512	FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	M	0,84	0,24	0,24
SINAPI-I	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	2,00	0,35	0,35
IOPES	26550	CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE BACIA/MICTORIOS	UN	2,00	12,23	12,23
Composição	CPU3096	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO	M		894,41	909,32
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,80	28,84	31,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,90	23,48	25,11
ORSE	1689	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	cj	0,96	0,96	0,96
ORSE	7938	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, montantes e fechamento em tubo 1 1/2", h= 96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	m	1,00	692,33	692,33
Composição	CPU3180	ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2" DE ACO COM GUARDA CORPO	M		2.250,96	2.252,64
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43	28,34	30,53
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43	23,94	25,62
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00	121,56	121,56
SBC	71384	ESCADA DE MARINHEIRO PERFIL ACO SOLDADO COM GUARDA-CORPO	M	1,10	2.025,47	2.025,47
Composição	CPU3315	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 3 CV, MULTISTÁGIO, HMAN= 30 A 45 MCA, Q= 12,4 A 8,4 M³/H	UN		6.188,32	6.210,88
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	27,80	30,01
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	28,84	31,09
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	23,38	25,07
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	24,33	26,05
CDHU	E.03.000.026513	Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2" e comprimento = 4"	UN	4,00	3,99	3,99
CDHU	P.11.000.092048	Conjunto motor-bomba centrífuga, potência 3cv, ref. 3MB2T da Jacuzzi ou equivalente	UN	1,00	5.868,24	5.868,24
Composição	CPU2565	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	UN		100,35	100,77
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	23,38	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	27,80	30,01
SBC	62090	JUNTA RAPID P/PECA F.FUNDIDO JR SMU 50mm	UN	1,00	74,28	74,28
SBC	62248	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO RANHURADO DN 50mm	UN	1,00	20,49	20,49
Composição	CPU3316	CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, SCHNEIDER, MOD. BCS-205, 2CV, TRIFÁSICA, (OUSIMILAR)	UN		8.017,67	8.025,43
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	23,48	25,11
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	28,84	31,09
ORSE	591	Chave magnética p/motor 3cv-220v	un	1,00	300,00	300,00
ORSE	11099	Motobomba centrífuga submersível, marca schneider ou similar, modelo BCS-205,motor 2 cv, trifásico 220V, recalque 2", hm = 2 a 18 m, q = 9,9 a 33,2m3/h	un	1,00	7.613,03	7.613,03
Composição	CPU3317	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 3 CV, SCHNEIDER MOD.BC-21R OU SIMILAR	UN		6.166,70	6.174,46
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	28,84	31,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	23,48	25,11
ORSE	591	Chave magnética p/motor 3cv-220v	un	1,00	300,00	300,00
ORSE	8307	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R 1 1/2, motor3 cv, trifásico 220V, hm = 16 a 22 m, q = 21,0 a 32,7 m3/h	Un	1,00	5.762,06	5.762,06
Composição	CPU2590	CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT)	UN		4.926,87	5.127,65
SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	5,00	3,31	3,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
SINAPI	103801	CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	M3	2,16	917,42	933,80
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	15,00	92,88	99,32
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	20,30	75,64	78,97
Composição	CPU3083	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M		51,69	53,65
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	23,38	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	27,80	30,01
CDHU	O.02.000.062581	Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 100mm	M	1,05	24,86	24,86
Composição	CPU2566	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2 ")	UN		1.089,88	1.094,55
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	23,38	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	27,80	30,01
CDHU	O.09.000.063552	Hidrômetro em bronze, diâmetro 40 mm (1 1/2 ")	UN	1,00	1.028,46	1.028,46
Composição	CPU3318	TE REDUÇÃO 90 PVC SOLDABEL MARROM 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		43,96	45,04
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28	23,48	25,11
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28	27,80	30,01
ORSE	4537	Te 90° reducao pvc rígido soldavel, marrom, d= 60 x 25mm	un	1,00	27,46	27,46
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,02	68,17	68,17
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01	77,23	77,23
Composição	CPU3319	TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDABEL 60 x 50mm	UN		57,80	59,88
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53	23,38	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53	27,80	30,01
SBC	87333	TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDABEL 60 x 25mm	UN	1,00	26,90	26,90
SINAPI-I	119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,42	8,86	8,86
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,01	0,93	0,93
Composição	CPU3320	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS	UN		5.667,64	5.674,92
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	23,38	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	27,80	30,01
CDHU	O.18.000.065056	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar, capacidade de 10.000 litros; ref. Fortlev, Acqualimp ou equivalente	UN	1,00	5.569,70	5.569,70
Composição	CPU3321	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 10.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN		32.007,33	32.043,64
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	24,30	26,03
SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,16	423,47	429,02
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,09	92,88	99,32
SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,16	361,08	365,62
SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	67,50	10,15	10,23
SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	3,00	173,03	177,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
SINAPI	102481	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,94	682,04	687,89
SICRO	E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	H	1,30	323,58	323,58
SICRO	M3902	Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 10.000 l	un	1,00	29.470,27	29.470,27
<b>Composição</b>	<b>CPU2568</b>	<b>FILTRO 'Y' CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2'</b>	<b>UN</b>		<b>389,13</b>	<b>394,00</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25	27,80	30,01
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25	23,38	25,07
CDHU	B.07.000.069552	Fita teflon de 18 mm	M	0,96	0,18	0,18
CDHU	O.08.000.061342	Filtro 'Y' corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2'	UN	1,00	324,98	324,98
<b>Composição</b>	<b>CPU2906</b>	<b>PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E</b>	<b>UN</b>		<b>4.320,45</b>	<b>4.337,09</b>
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,26	23,38	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,51	27,80	30,01
Cotação	6708003	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	UN	1,00	4.100,00	4.100,00
<b>Composição</b>	<b>CPU2570</b>	<b>RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS</b>	<b>CJ</b>		<b>7.019,71</b>	<b>7.026,15</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	27,80	30,01
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50	23,38	25,07
CDHU	M.04.000.065082	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acqualimp ou equivalente	UN	1,00	6.933,46	6.933,46
<b>Composição</b>	<b>CPU2573</b>	<b>SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)</b>	<b>UN</b>		<b>215,85</b>	<b>218,98</b>
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	23,38	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	27,80	30,01
SEINFRA	I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	1,00	174,30	174,30
SEINFRA	I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28	0,36	0,36
<b>Composição</b>	<b>CPU2688</b>	<b>REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm</b>	<b>UN</b>		<b>68,83</b>	<b>72,82</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,02	27,80	30,01
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,02	23,38	25,07
SBC	386	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	UN	0,08	26,59	26,59
SBC	2644	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC SERIE NORMAL 100 x 75mm	UN	1,00	9,49	9,49
SINAPI-I	119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,56	8,86	8,86
<b>Composição</b>	<b>CPU2574</b>	<b>TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES</b>	<b>M</b>		<b>113,53</b>	<b>117,82</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,10	27,80	30,01
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,10	23,38	25,07
CDHU	O.02.000.062561	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100mm	M	1,30	37,92	37,92
CDHU	O.02.000.069514	Solução limpadora para PVC	L	0,05	47,48	47,48
SINAPI-I	299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	5,34	5,34
CDHU	O.12.000.069527	Lubrificante para anel de neoprene	KG	0,02	17,94	17,94
<b>Composição</b>	<b>CPU2575</b>	<b>TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES</b>	<b>M</b>		<b>164,67</b>	<b>168,96</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,10	27,80	30,01





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,10	23,38	25,07
CDHU	O.02.000.062562	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 150mm	M	1,30	67,16	67,16
SINAPI-I	300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	18,47	18,47
CDHU	O.12.000.069527	Lubrificante para anel de neoprene	KG	0,02	17,94	17,94
CDHU	O.02.000.069514	Solução limpadora para PVC	L	0,05	47,48	47,48
<b>Composição</b>	<b>CPU2576</b>	<b>TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES</b>	<b>M</b>		<b>56,82</b>	<b>59,16</b>
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	23,38	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	27,80	30,01
SINAPI-I	20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	3,37	3,37
CDHU	O.02.000.062558	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50mm	M	1,40	14,56	14,56
CDHU	O.02.000.069514	Solução limpadora para PVC	L	0,05	47,48	47,48
CDHU	O.12.000.069527	Lubrificante para anel de neoprene	KG	0,01	17,94	17,94
<b>Composição</b>	<b>CPU2577</b>	<b>TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES</b>	<b>M</b>		<b>103,99</b>	<b>108,28</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,10	27,80	30,01
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,10	23,38	25,07
SINAPI-I	298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	2,33	4,10	4,10
CDHU	O.02.000.069514	Solução limpadora para PVC	L	0,05	47,48	47,48
CDHU	O.02.000.062560	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75mm	M	1,40	25,39	25,39
CDHU	O.12.000.069527	Lubrificante para anel de neoprene	KG	0,02	17,94	17,94
<b>Composição</b>	<b>CPU2578</b>	<b>TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXÕES</b>	<b>M</b>		<b>48,44</b>	<b>50,40</b>
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	23,38	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	27,80	30,01
CDHU	B.09.000.069513	Adesivo para tubos PVC	KG	0,01	77,53	77,53
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,07	1,97	1,97
CDHU	O.02.000.062504	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40mm (1 1/4')	M	1,50	14,66	14,66
CDHU	O.02.000.069514	Solução limpadora para PVC	L	0,01	47,48	47,48
<b>Composição</b>	<b>CPU2586</b>	<b>TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES</b>	<b>M</b>		<b>45,77</b>	<b>47,73</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	27,80	30,01
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	23,38	25,07
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,07	1,97	1,97
SINAPI-I	20084	ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	1,90	1,90
CDHU	O.02.000.062554	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 40mm	M	1,50	11,61	11,61
CDHU	O.02.000.069514	Solução limpadora para PVC	L	0,01	47,48	47,48
CDHU	B.09.000.069513	Adesivo para tubos PVC	KG	0,01	77,53	77,53
<b>Composição</b>	<b>CPU2579</b>	<b>TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES</b>	<b>M</b>		<b>37,86</b>	<b>39,82</b>
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	23,38	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	27,80	30,01
CDHU	O.02.000.069514	Solução limpadora para PVC	L	0,01	47,48	47,48
CDHU	O.02.000.062530	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, série normal, DN 40mm	M	1,50	6,34	6,34
CDHU	B.09.000.069513	Adesivo para tubos PVC	KG	0,01	77,53	77,53
SINAPI-I	20084	ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	1,90	1,90
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,07	1,97	1,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
<b>Composição</b>	<b>CPU3322</b>	<b>CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm</b>	<b>UN</b>		<b>44,20</b>	<b>46,60</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,61	27,80	30,01
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,61	23,38	25,07
SBC	4504	CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 50mm	UN	1,00	10,48	10,48
SINAPI-I	119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,20	8,86	8,86
SBC	386	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	UN	0,02	26,59	26,59
<b>Composição</b>	<b>CPU2588</b>	<b>ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM</b>	<b>UN</b>		<b>5,35</b>	<b>5,57</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	27,80	30,01
SINAPI-I	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,00	2,57	2,57
<b>Composição</b>	<b>CPU2587</b>	<b>TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2 ´), INCLUSIVE CONEXÕES</b>	<b>M</b>		<b>107,71</b>	<b>111,22</b>
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90	23,38	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90	27,80	30,01
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,10	1,97	1,97
CDHU	O.02.000.062507	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75mm (2 1/2 ´)	M	1,40	42,07	42,07
CDHU	B.09.000.069513	Adesivo para tubos PVC	KG	0,02	77,53	77,53
CDHU	O.02.000.069514	Solução limpadora para PVC	L	0,03	47,48	47,48
<b>Composição</b>	<b>CPU3323</b>	<b>TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES</b>	<b>M</b>		<b>120,71</b>	<b>123,51</b>
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	23,38	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	27,80	30,01
CDHU	O.02.000.062584	Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 200mm	M	1,05	79,46	79,46
<b>Composição</b>	<b>CPU3324</b>	<b>TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 MM, INCLUSIVE CONEXÕES</b>	<b>M</b>		<b>171,44</b>	<b>174,24</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	27,80	30,01
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	23,38	25,07
CDHU	O.02.000.062585	Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 250mm	M	1,05	127,77	127,77
<b>Composição</b>	<b>CPU2839</b>	<b>TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES</b>	<b>M</b>		<b>257,71</b>	<b>260,51</b>
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	23,38	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	27,80	30,01
CDHU	O.02.000.062586	Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 300mm	M	1,05	209,93	209,93
<b>Composição</b>	<b>CPU2841</b>	<b>CURVA DE 45° DE PVC RIGIDO, VINILFORT, COM 1 PONTA E 1 BOLSA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE) DIAMETRO DE 200MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.</b>	<b>UN</b>		<b>224,60</b>	<b>225,52</b>
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	19,03	20,26
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	23,48	25,11
SCO	MAT003550	Anel de borracha para tubos coletor de esgoto, diametro nominal de 200mm	un	1,00	18,42	18,42
SCO	MAT094300	Pasta lubrificante com 5Kg	un	0,00	75,00	75,00
SCO	MAT045500	Curva de PVC rígido, 45o, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, diametro nominal de 200mm	un	1,00	192,27	192,27
<b>Composição</b>	<b>CPU2092</b>	<b>CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.</b>	<b>UN</b>		<b>397,38</b>	<b>400,11</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	27,80	30,01
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	23,38	25,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,09	28,13	28,13
SINAPI-I	42695	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	UN	1,00	310,99	310,99
SINAPI-I	306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	UN	2,00	24,05	24,05
Composição	CPU2093	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 90 GR, 250 MM, COM JUNTA ELASTICA.	UN		755,49	758,22
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	23,38	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	27,80	30,01
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,09	28,13	28,13
SINAPI-I	42694	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	UN	1,00	595,68	595,68
SINAPI-I	307	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)	UN	2,00	60,76	60,76
Composição	CPU2592	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5	UN		19,11	19,43
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	23,48	25,11
ORSE	13656	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	1,00	14,41	14,41
Composição	CPU3325	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UN		26,80	27,37
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	28,51	30,73
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	24,30	26,03
CDHU	N.04.000.020302	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120x2mm), indicação de rota de evacuação e saída de emergência; ref. S2 da Net Placa, 3670 da TAG Sinalização, S2 da Perfect Vision ou equivalente	UN	1,00	19,09	19,09
Composição	CPU2593	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	UN		17,75	18,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	23,48	25,11
ORSE	13655	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	1,00	13,05	13,05
Composição	CPU3326	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO	UN		20,91	21,48
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	28,51	30,73
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	24,30	26,03
CDHU	N.04.000.020300	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mmx2mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio, ref. E001.01B da ADVcomm, E2 da Net Placa, 17388 da TAG Sinalização ou equivalente	UN	1,00	13,20	13,20
Composição	CPU2594	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	UN		214,08	214,41
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	28,51	30,73
CDHU	S.04.000.039086	Placa de sinalização em PVC expandido de 70x20cm, espessura 3mm, adesivo dupla face sobre todo o verso	UN	1,00	209,50	209,50
CDHU	S.04.000.026514	Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm	UN	6,00	0,05	0,05
Composição	CPU2595	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN		32,16	32,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	32,16	32,16
<b>Composição</b>	<b>CPU3327</b>	<b>PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA</b>	<b>UN</b>		<b>15,14</b>	<b>15,46</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	23,48	25,11
ORSE	13660	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	un	1,00	10,44	10,44
<b>Composição</b>	<b>CPU2596</b>	<b>PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA</b>	<b>UN</b>		<b>16,05</b>	<b>16,59</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	23,48	25,11
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	28,51	30,73
CDHU	N.04.000.020305	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, (150x200x2mm); ref. P00111C da ADVcomm, 639 da TAG Sinalização, P4 da Net Placa ou equivalente	UN	1,00	8,50	8,50
<b>Composição</b>	<b>CPU2848</b>	<b>DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL</b>	<b>UN</b>		<b>241,05</b>	<b>245,02</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	24,33	26,05
CDHU	P.17.000.042521	Detector óptico de fumaça endereçável, com base de fixação, ref. BH-300 da Kidde, Protege ou equivalente	UN	1,00	187,88	187,88
<b>Composição</b>	<b>CPU2849</b>	<b>CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES</b>	<b>UN</b>		<b>6.782,17</b>	<b>6.784,42</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	28,84	31,09
ORSE	12660	Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes	un	1,00	6.753,33	6.753,33
<b>Composição</b>	<b>CPU2850</b>	<b>AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO</b>	<b>UN</b>		<b>448,29</b>	<b>456,87</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,97	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,41	24,33	26,05
ORSE	11195	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio	un	1,00	332,75	332,75
<b>Composição</b>	<b>CPU2851</b>	<b>ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL</b>	<b>UN</b>		<b>193,94</b>	<b>195,14</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	28,84	31,09
CDHU	O.16.000.030539	Acionador manual tipo quebra vidro endereçável, ref. Ascael ou equivalente	UN	1,00	177,99	177,99
<b>Composição</b>	<b>CPU3277</b>	<b>CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H</b>	<b>UN</b>		<b>9.652,51</b>	<b>9.675,07</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	24,33	26,05
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	23,38	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	27,80	30,01
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	28,84	31,09
CDHU	E.03.000.026513	Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2" e comprimento = 4"	UN	4,00	3,99	3,99
CDHU	P.11.000.066201	Conjunto motor-bomba (centrífuga), potência 7,5cv multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h; ref. 75 MC3-T da Jacuzzi ou equivalente	UN	1,00	9.332,43	9.332,43
<b>Composição</b>	<b>CPU3393</b>	<b>VALVULA GLOBO 150 ROSCA BRONZE 1.1/4"</b>	<b>UN</b>		<b>326,06</b>	<b>328,65</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63	27,80	30,01
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,71	23,38	25,07
SBC	2731	VALVULA GLOBO ROSCA BRONZE PN16 1.1/4" DECA	UN	1,00	291,65	291,65
SBC	4636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	1,60	0,19	0,19
<b>Composição</b>	<b>CPU2856</b>	<b>PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15</b>	<b>UN</b>		<b>480,86</b>	<b>487,70</b>
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75	23,38	25,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75	27,80	30,01
SBC	6181	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15	UN	1,00	391,09	391,09
<b>Composição</b>	<b>CPU2602</b>	<b>BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"</b>	<b>UN</b>		<b>2,11</b>	<b>2,15</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	23,48	25,11
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	28,84	31,09
ORSE	10364	Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	1,00	0,79	0,79
ORSE	10366	Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 "	un	1,00	0,80	0,80
<b>Composição</b>	<b>CPU2604</b>	<b>LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8""</b>	<b>CJ</b>		<b>6,18</b>	<b>6,62</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	28,84	31,09
SINAPI-I	4342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UN	1,00	0,28	0,28
SBC	28055	ARRUELA ACO 3/8" x 1/2"	UN	1,00	0,11	0,11
<b>Composição</b>	<b>CPU2859</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10</b>	<b>UN</b>		<b>5,89</b>	<b>6,28</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	23,48	25,11
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	28,84	31,09
SINAPI-I	4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	1,00	0,66	0,66
<b>Composição</b>	<b>CPU3329</b>	<b>BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2"</b>	<b>UN</b>		<b>3,23</b>	<b>3,39</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	28,84	31,09
AGETOP	3050	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 1.1/2"	un	1,00	1,11	1,11
<b>Composição</b>	<b>CPU2605</b>	<b>CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO</b>	<b>UN</b>		<b>11,04</b>	<b>11,67</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	24,33	26,05
SBC	2375	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2" + PARAFUSO	UN	1,00	2,59	2,59
<b>Composição</b>	<b>CPU2860</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" X 1/2"</b>	<b>UN</b>		<b>5,63</b>	<b>6,02</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	23,48	25,11
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	28,84	31,09
ORSE	4417	Parafuso cabeça lentilha 5/16"	un	1,00	0,40	0,40
<b>Composição</b>	<b>CPU2606</b>	<b>PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA</b>	<b>UN</b>		<b>1,69</b>	<b>1,74</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	28,84	31,09
SBC	3563	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	UN	1,00	1,00	1,00
<b>Composição</b>	<b>CPU2607</b>	<b>SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU</b>	<b>UN</b>		<b>5,43</b>	<b>5,51</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	28,84	31,09
SBC	36580	SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" COM BASE	UN	1,00	4,31	4,31
<b>Composição</b>	<b>CPU2608</b>	<b>VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4""</b>	<b>M</b>		<b>21,87</b>	<b>23,10</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	28,84	31,09
SINAPI-I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1,00	5,44	5,44
<b>Composição</b>	<b>CPU2611</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120</b>	<b>UN</b>		<b>250,24</b>	<b>256,38</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,55	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,55	24,33	26,05
SBC	4948	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR	UN	1,00	167,98	167,98
<b>Composição</b>	<b>CPU2613</b>	<b>PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM</b>	<b>UN</b>		<b>17,67</b>	<b>18,48</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	24,33	26,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	28,84	31,09
SBC	3595	ESPELHO BAQUELITE UM FURO PLACA REDONDA	UN	1,00	6,83	6,83
<b>Composição</b>	<b>CPU2614</b>	<b>PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS</b>	<b>UN</b>		<b>9,89</b>	<b>10,09</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	28,84	31,09
SBC	34530	PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	1,00	7,29	7,29
<b>Composição</b>	<b>CPU3330</b>	<b>PLACA PLÁSTICA DE 2 POSTOS DLP (REF. 6487 31 PIAL LEGRAND OU SIMILAR)</b>	<b>UN</b>		<b>9,19</b>	<b>9,50</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	28,84	31,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	23,48	25,11
ORSE	1778	Placa plástica de 02 postos dlp (ref. 6487 31 pial legrand ou similar)	un	1,00	5,00	5,00
<b>Composição</b>	<b>CPU3331</b>	<b>PLACA PIAL 10x10cm 4 MODULOS</b>	<b>UN</b>		<b>25,06</b>	<b>25,26</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	24,33	26,05
SBC	34529	PLACA 10 x 10cm 4 MODULOS PIAL	UN	1,00	22,46	22,46
<b>Composição</b>	<b>CPU3332</b>	<b>MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO NM 280</b>	<b>UN</b>		<b>465,77</b>	<b>470,51</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,11	28,84	31,09
SBC	68860	EXAUSTOR VENTOKIT MODELO NEW CLASSIC 280, BIVOLT, COMPLETO (MOTOR, TUBO EXTENSIVEL E VENEZIANA)	UN	1,00	405,00	405,00
<b>Composição</b>	<b>CPU2616</b>	<b>RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ</b>	<b>UN</b>		<b>174,65</b>	<b>178,62</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	24,33	26,05
CDHU	P.29.000.042164	Relé de tempo eletrônico de 3 - 30seg 220V 50/60Hz	UN	1,00	121,48	121,48
<b>Composição</b>	<b>CPU2693</b>	<b>DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK</b>	<b>UN</b>		<b>234,14</b>	<b>237,42</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,83	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,83	28,84	31,09
SBC	4892	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK	UN	1,00	190,28	190,28
<b>Composição</b>	<b>CPU2869</b>	<b>DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA</b>	<b>UN</b>		<b>638,39</b>	<b>640,72</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	23,48	25,11
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	28,84	31,09
ORSE	10063	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	607,00	607,00
<b>Composição</b>	<b>CPU3118</b>	<b>DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C, 10KA</b>	<b>UN</b>		<b>175,32</b>	<b>179,20</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	28,84	31,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	23,48	25,11
ORSE	12480	Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,00	123,00	123,00
<b>Composição</b>	<b>CPU3333</b>	<b>DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR 1250/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 800 ATÉ 1250 A</b>	<b>UN</b>		<b>15.920,51</b>	<b>15.928,45</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	24,33	26,05
CDHU	P.26.000.044007	Disjuntor em caixa moldada, termomagnético, tripolar, 1250A, Vn= 690V, 50/60Hz, faixa de ajuste de 800 até 1250A, ref. DWA1600S-1250-3 da Weg ou equivalente	UN	1,00	15.814,17	15.814,17
<b>Composição</b>	<b>CPU3334</b>	<b>DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 500 A ATÉ 630 A</b>	<b>UN</b>		<b>1.383,56</b>	<b>1.391,50</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	28,84	31,09





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
CDHU	P.26.000.044628	Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600VCA, capacidade 10kA até 42kA, corrente 500A até 630A, tensão 600VCA; ref. NXM-630S/3300 500A tripolar da Chint, 630a3p35kaDWp6301-3 da WEG ou equivalente	UN	1,00	1.277,22	1.277,22
<b>Composição</b>	<b>CPU3335</b>	<b>DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 40 KA, TRIFASICO</b>	<b>UN</b>		<b>325,78</b>	<b>327,81</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51	28,84	31,09
SBC	36571	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 45 KA TRIPOLAR 275V SOPRANO	UN	1,00	298,61	298,61
<b>Composição</b>	<b>CPU2618</b>	<b>DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO</b>	<b>UN</b>		<b>337,99</b>	<b>340,04</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52	28,84	31,09
SBC	36570	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO	UN	1,00	310,56	310,56
<b>Composição</b>	<b>CPU2619</b>	<b>DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &amp;LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1</b>	<b>UN</b>		<b>527,33</b>	<b>528,94</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	28,84	31,09
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	31,51	34,09
CDHU	P.12.000.049762	Dispositivo de proteção contra surto, classe 1, suportabilidade <= 4 kV, 2 polos; F+N, F+T ou F/PEN, 240V/415V, TN-C, TN-S, TT e IT, curva de ensaio: 10/350µs; Iimp= 60 kA; ref. SCL 275 60 kA da Clamper, 810299SG da Embrastec ou equivalente	UN	1,00	507,22	507,22
<b>Composição</b>	<b>CPU2872</b>	<b>INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA 6KA</b>	<b>UN</b>		<b>142,76</b>	<b>145,15</b>
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	24,30	26,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	28,84	31,09
IOPES	44680	DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A - 30MA	UN	1,00	110,88	110,88
<b>Composição</b>	<b>CPU2620</b>	<b>INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE</b>	<b>UN</b>		<b>164,40</b>	<b>166,78</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	24,33	26,05
SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	132,50	132,50
<b>Composição</b>	<b>CPU2621</b>	<b>DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A</b>	<b>UN</b>		<b>168,82</b>	<b>170,87</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52	24,33	26,05
SBC	2415	DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.25A SDR22530 STECK	UN	1,00	141,39	141,39
<b>Composição</b>	<b>CPU2622</b>	<b>DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA</b>	<b>UN</b>		<b>331,14</b>	<b>333,47</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	28,84	31,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	23,48	25,11
SINAPI-I	39449	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	UN	1,00	299,75	299,75
<b>Composição</b>	<b>CPU2623</b>	<b>SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL</b>	<b>UN</b>		<b>14,24</b>	<b>14,86</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	24,33	26,05
SBC	34533	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 2.1/2" CHAPA 16	UN	1,00	6,00	6,00
<b>Composição</b>	<b>CPU2624</b>	<b>SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"</b>	<b>UN</b>		<b>12,25</b>	<b>12,86</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	28,84	31,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	24,33	26,05
SBC	35753	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4"	UN	1,00	3,95	3,95
<b>Composição</b>	<b>CPU3336</b>	<b>CRUZETA HORIZONTAL,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>UN</b>		<b>187,43</b>	<b>189,38</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	23,48	25,11
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	28,84	31,09
EMOP	12177	CRUZETA HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 400X100MM, PRE-ZINCADA	UN	1,00	161,27	161,27
<b>Composição</b>	<b>CPU3337</b>	<b>LEITO - CRUZETA 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 500mm</b>	<b>UN</b>		<b>230,29</b>	<b>232,32</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51	24,33	26,05
SBC	36311	LEITO - CRUZETA 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 500mm	UN	1,00	203,12	203,12
<b>Composição</b>	<b>CPU2625</b>	<b>CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20</b>	<b>UN</b>		<b>50,64</b>	<b>52,38</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	28,84	31,09
SBC	4559	ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 100x100mm CHAPA 20	UN	1,00	27,35	27,35
<b>Composição</b>	<b>CPU2626</b>	<b>ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA</b>	<b>M</b>		<b>53,83</b>	<b>55,88</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52	24,33	26,05
SBC	703	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x100mm CHAPA 22 PRE-GALVANIZADA	M	1,10	24,00	24,00
<b>Composição</b>	<b>CPU3338</b>	<b>ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200X100 CHAPA 24 SEM TAMPA</b>	<b>M</b>		<b>61,99</b>	<b>64,02</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51	28,84	31,09
SBC	87306	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200x100mm CHAPA 22 PRE-GALVANIZADA	M	1,10	31,65	31,65
<b>Composição</b>	<b>CPU3339</b>	<b>ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 300X100 CHAPA 24 SEM TAMPA</b>	<b>M</b>		<b>74,81</b>	<b>76,84</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51	28,84	31,09
SBC	3567	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 300x100mm CHAPA 22 PRE-GALVANIZADA	M	1,10	43,31	43,31
<b>Composição</b>	<b>CPU3340</b>	<b>ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 400X100 CHAPA 18 SEM TAMPA</b>	<b>M</b>		<b>187,64</b>	<b>189,67</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51	28,84	31,09
SBC	87202	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 400x100mm CHAPA 16 PRE-GALVANIZADA	M	1,10	145,88	145,88
<b>Composição</b>	<b>CPU3341</b>	<b>REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>UN</b>		<b>52,48</b>	<b>54,43</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	28,84	31,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	23,48	25,11
EMOP	12237	REDUCAO CONCENTRICA, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X100MM, PRE-ZINCADA	UN	1,00	26,32	26,32
<b>Composição</b>	<b>CPU3342</b>	<b>REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>UN</b>		<b>67,32</b>	<b>69,27</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	23,48	25,11
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	28,84	31,09
EMOP	12246	REDUCAO CONCENTRICA, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 300X100MM, PRE-ZINCADA	UN	1,00	41,16	41,16
<b>Composição</b>	<b>CPU3343</b>	<b>REDUÇÃO CONCÊNTRICA 400 X 50MM / 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)</b>	<b>UN</b>		<b>85,54</b>	<b>86,12</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	23,48	25,11
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	28,84	31,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
ORSE	8306	Redução concêntrica 400 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	1,00	77,69	77,69
<b>Composição</b>	<b>CPU3328</b>	<b>REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)</b>	<b>UN</b>		<b>40,87</b>	<b>41,45</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	28,84	31,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	23,48	25,11
ORSE	8616	Redução concêntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	1,00	33,02	33,02
<b>Composição</b>	<b>CPU2627</b>	<b>SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)</b>	<b>UN</b>		<b>27,04</b>	<b>27,81</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	23,48	25,11
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	28,84	31,09
ORSE	13318	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	16,57	16,57
<b>Composição</b>	<b>CPU3344</b>	<b>SUPORTE VERTICAL 200 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)</b>	<b>UN</b>		<b>40,87</b>	<b>41,45</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	28,84	31,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	23,48	25,11
ORSE	8616	Redução concêntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	1,00	33,02	33,02
<b>Composição</b>	<b>CPU2628</b>	<b>TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20</b>	<b>UN</b>		<b>92,46</b>	<b>94,61</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54	28,84	31,09
SBC	47575	ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 100x100mm CHAPA 20	UN	1,00	63,70	63,70
<b>Composição</b>	<b>CPU3345</b>	<b>TE HORIZONTAL,90°,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO</b>	<b>UN</b>		<b>72,63</b>	<b>74,58</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	28,84	31,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	23,48	25,11
EMOP	12138	TE HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PER FURADA OU LISA, 200X100MM, PRE-ZINCADA	UN	1,00	46,47	46,47
<b>Composição</b>	<b>CPU3346</b>	<b>LEITO - TE 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 600mm</b>	<b>UN</b>		<b>244,12</b>	<b>245,74</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	24,33	26,05
SBC	36935	LEITO - TE 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 600mm	UN	1,00	222,37	222,37
<b>Composição</b>	<b>CPU2630</b>	<b>EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100</b>	<b>UN</b>		<b>13,60</b>	<b>14,18</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	28,84	31,09
SBC	35758	ELETROCALHA - EMENDA PLANA INTERNA "U" 100x100mm CHAPA 22	UN	1,00	5,95	5,95
<b>Composição</b>	<b>CPU2670</b>	<b>EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50</b>	<b>UN</b>		<b>10,60</b>	<b>11,18</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	28,84	31,09
SBC	37484	ELETROCALHA - EMENDA PLANA INTERNA "U" 50x50mm CHAPA 22	UN	1,00	2,95	2,95
<b>Composição</b>	<b>CPU3347</b>	<b>TAMPA DE ENCAIXE PARA REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 75MM PARA 100 X 75MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA</b>	<b>UN</b>		<b>22,04</b>	<b>22,23</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	24,33	26,05
ORSE	13383	Tampa de encaixe para Redução Concêntrica 200 x 75mm para 100 x 75mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	1,00	19,38	19,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
Composição	CPU3348	TAMPA DE ENCAIXE 400 X 3000 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN		179,97	180,74
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	28,84	31,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	23,48	25,11
ORSE	3994	Tampa de encaixe 400 x 3000 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	169,50	169,50
Composição	CPU2878	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM	UN		50,21	50,40
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	24,33	26,05
CDHU	P.04.000.062171	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm	M	1,30	36,58	36,58
Composição	CPU2936	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM	M		86,13	86,32
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	28,84	31,09
CDHU	P.04.000.062173	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 200mm	M	1,30	64,21	64,21
Composição	CPU3273	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM	M		122,69	122,85
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	24,33	26,05
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	24,33	26,05
CDHU	P.04.000.062175	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 300mm	M	1,30	92,50	92,50
Composição	CPU2928	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 400 MM	M		156,44	156,63
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	24,33	26,05
CDHU	P.04.000.062176	Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 400mm	M	1,30	118,29	118,29
Composição	CPU2631	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN		13,80	14,57
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	23,48	25,11
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	28,84	31,09
EMOP	12302	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETRO CALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE- ZINCADA	UN	1,00	3,33	3,33
Composição	CPU3203	CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90º	UN		55,77	56,54
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	28,84	31,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	23,48	25,11
ORSE	3999	Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90º (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	45,30	45,30
Composição	CPU2632	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4 ´ COM ACESSÓRIOS	M		71,12	74,30
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	28,84	31,09
CDHU	P.04.000.042173	Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 1 1/4 ´ - NBR13057	M	1,05	27,23	27,23
Composição	CPU3349	QFAC II - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X800X220MM	UN		2.582,94	2.594,55
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	28,51	30,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	23,48	25,11
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	28,84	31,09
ORSE	10104	QFAC II - Quadro / Pannel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x800x220mm	un	1,00	2.426,31	2.426,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
Composição	CPU2884	QFAC - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1500X1000X350MM	UN		6.601,49	6.613,10
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	28,84	31,09
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	28,51	30,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	23,48	25,11
ORSE	10103	QFAC - Quadro / Pannel em chapa de aço com pintura eletroestática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1500x1000x350mm	un	1,00	6.444,86	6.444,86
Composição	CPU2695	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN		2.494,14	2.542,05
SINAPI	87296	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,02	770,54	777,68
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	28,51	30,73
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,00	28,84	31,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,20	23,48	25,11
ORSE	8261	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 70 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	un	1,00	1.850,00	1.850,00
Composição	CPU3350	QD - QUADRO / PAINEL EM CHAPA GALVANIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BEGE,SEM DISJUNTORES, COM ( BARRAMENTOS, ISOLADOR, PAFUSOS, CONECTOR, ESPELHO E MONTAGEM) -1400X800X300MM	UN		6.568,65	6.590,27
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	28,51	30,73
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	28,84	31,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	23,48	25,11
ORSE	9748	QD - Quadro / Pannel em chapa galvanizada e pintura eletroestática na cor bege,sem disjuntores,com ( barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) - 1400x800x300mm	un	1,00	6.278,54	6.278,54
Composição	CPU3351	QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR PARA 60 SEM BARRAMENTO TIGRE	UN		636,77	641,64
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,23	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,23	24,33	26,05
SBC	6899	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 64 DISJUNTORES SLIM TIGRE	UN	1,00	559,90	559,90
SBC	6490	CONJUNTO DE BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 2"	CJ	2,00	5,84	5,84
Composição	CPU3111	QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 54 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE	UN		1.064,95	1.072,91
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	28,84	31,09
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	24,30	26,03
IOPES	41817	QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 54 CIRC - 100A C/ TRINCO	UN	1,00	958,67	958,67
Composição	CPU2612	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	UN		120,62	126,27
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,42	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,42	28,84	31,09
SBC	4949	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44 GOMES	UN	1,00	44,90	44,90
Composição	CPU3177	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40x40CM COM TAMPAO FERRO FUNDIDO	UN		882,64	902,49
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	24,33	26,05
SBC	77214	TAMPAO FERRO FUNDIDO ARTICULADO LEVE 530x460mm	UN	1,00	372,00	372,00
SBC	36720	CAIXA DE INSPECAO CONCR.PREMOLDADO SEM TAMPA 600x600x50mm	UN	1,00	244,90	244,90
Composição	CPU2633	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SI	UN		174,28	176,23
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	23,48	25,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	28,84	31,09
ORSE	12700	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	1,00	148,12	148,12
<b>Composição</b>	<b>CPU2648</b>	<b>BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS</b>	<b>UN</b>		<b>227,15</b>	<b>228,39</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	24,33	26,05
CDHU	P.16.000.067001	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, autonomia de 3 horas, equipado com 2 faróis, fluxo luminoso 2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3000 lumens da Segurimax ou equivalente	UN	1,00	210,74	210,74
<b>Composição</b>	<b>CPU3352</b>	<b>LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO EXTERNO</b>	<b>UN</b>		<b>128,33</b>	<b>129,53</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	28,84	31,09
CDHU	P.15.000.046093	Luminária decorativa tipo poste balizador, com altura aproximada de 500mm a 600mm; ref. 532 FM Lustres, ST222V da Starlumen, Ecoforce ou equivalente	UN	1,00	112,20	112,20
SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,01	18,41	18,41
<b>Composição</b>	<b>CPU3353</b>	<b>FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A</b>	<b>UN</b>		<b>38,00</b>	<b>38,81</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	28,84	31,09
SBC	36524	ILUMINACAO - FONTE PARA FITA LED ENTRADA BIVOLT AUT. (110/220V) 12V 5A	UN	1,00	27,16	27,16
<b>Composição</b>	<b>CPU2635</b>	<b>SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR</b>	<b>UN</b>		<b>14,30</b>	<b>14,88</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	28,84	31,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	23,48	25,11
ORSE	8928	Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	1,00	6,45	6,45
<b>Composição</b>	<b>CPU2645</b>	<b>ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA</b>	<b>UN</b>		<b>106,04</b>	<b>112,02</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75	24,33	26,05
SBC	9551	ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA	UN	1,00	25,45	25,45
<b>Composição</b>	<b>CPU3354</b>	<b>LUMINARIA FLAT STH7940/40 LED 36W 4000K BIVOLT 120CM STELLA</b>	<b>UN</b>		<b>170,60</b>	<b>174,65</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,02	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,02	24,33	26,05
SBC	68420	LUMINARIA HERMETICA LED 36W 4000K STELLA STH6980/40	UN	1,00	115,71	115,71
SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,03	18,41	18,41
<b>Composição</b>	<b>CPU3355</b>	<b>PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO</b>	<b>UN</b>		<b>79,65</b>	<b>83,70</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,02	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,02	28,84	31,09
SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,10	18,41	18,41
SBC	3586	PLAFON POP BIVOLT BRANCO	UN	1,00	23,47	23,47
<b>Composição</b>	<b>CPU3155</b>	<b>LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W</b>	<b>UN</b>		<b>356,86</b>	<b>358,45</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	28,84	31,09
CDHU	P.15.000.034118	Luminária LED retangular, sobrepor, de 35 a 41W, 3690 a 4800 lm, 220V, temper. cor 4000K, difusor translúcido; ref. AL0756D.L102 da Ajalumi, SM-755/2 LED LC da ARM, LHT42-S4000840 da Lumicenter ou equivalente	UN	1,00	335,41	335,41
SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,01	18,41	18,41





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
<b>Composição</b>	<b>CPU3356</b>	<b>LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA</b>	<b>UN</b>		<b>138,46</b>	<b>142,51</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,02	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,02	28,84	31,09
SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,30	18,41	18,41
SINAPI-I	39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	2,00	2,60	2,60
SBC	756	LUMINARIA PERFIL DE EMBUTIR 2M SLIM FITA LED LUM21	UN	1,00	73,40	73,40
<b>Composição</b>	<b>CPU3357</b>	<b>LAMPADA BULBO LED A125 120W 6500K 48LHP85FK000 ELGIN</b>	<b>UN</b>		<b>269,40</b>	<b>269,58</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	24,33	26,05
SBC	50571	LAMPADA BULBO LED A125 85W 6500K 48LHP85FK000 ELGIN	UN	1,00	266,92	266,92
<b>Composição</b>	<b>CPU3358</b>	<b>REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR</b>	<b>UN</b>		<b>54,28</b>	<b>55,90</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	23,48	25,11
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	28,84	31,09
ORSE	1691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un	2,00	0,86	0,86
ORSE	13288	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	1,00	31,10	31,10
<b>Composição</b>	<b>CPU3359</b>	<b>LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W</b>	<b>UN</b>		<b>277,05</b>	<b>278,25</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	28,84	31,09
SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,01	18,41	18,41
CDHU	P.15.000.031434	Luminária LED redonda sobrepor, 17 a 19W, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, temperatura cor 4000K, com difusor translucido, ref. EF72-S2000840 Lumicenter, PL 644/LED20W TL Prolumi ou equivalente	UN	1,00	260,92	260,92
<b>Composição</b>	<b>CPU2649</b>	<b>CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)</b>	<b>UN</b>		<b>381,26</b>	<b>384,64</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	28,84	31,09
ORSE	12141	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00	338,00	338,00
<b>Composição</b>	<b>CPU2650</b>	<b>CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2</b>	<b>M</b>		<b>41,32</b>	<b>41,46</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	24,33	26,05
SBC	12620	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 (1AWG)	M	1,00	39,40	39,40
<b>Composição</b>	<b>CPU2651</b>	<b>CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2</b>	<b>M</b>		<b>63,03</b>	<b>63,17</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	24,33	26,05
SINAPI-I	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	1,00	61,11	61,11
<b>Composição</b>	<b>CPU3360</b>	<b>COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 6"" (150MM)</b>	<b>UN</b>		<b>67,37</b>	<b>71,35</b>
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,02	27,93	30,09
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,02	24,30	26,03
SBC	203056	COLARINHO AÇO GALVANIZADO SEM REGISTRO 6" (150mm)	UN	1,00	14,00	14,00
<b>Composição</b>	<b>CPU2978</b>	<b>COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 5"" (125MM)</b>	<b>UN</b>		<b>49,54</b>	<b>51,75</b>
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,02	27,93	30,09
SBC	36488	COLARINHO AÇO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 5" (125mm)	UN	1,00	21,00	21,00
<b>Composição</b>	<b>CPU2979</b>	<b>COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 12"" (300MM)</b>	<b>UN</b>		<b>88,37</b>	<b>92,35</b>
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,02	24,30	26,03
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,02	27,93	30,09
SBC	203059	COLARINHO AÇO GALVANIZADO SEM REGISTRO 12" (300mm)	UN	1,00	35,00	35,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
Composição	CPU3361	COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 250MM 10""	UN		89,45	93,43
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,02	27,93	30,09
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,02	24,30	26,03
SBC	36491	COLARINHO ACO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 10" (250mm)	UN	1,00	35,00	35,00
SBC	30160	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADO (BOPP) 48mmx50m	UN	0,12	8,73	8,73
Composição	CPU2800	COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 200MM 8""	UN		91,93	95,94
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,03	27,93	30,09
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,03	24,30	26,03
SBC	30160	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADO (BOPP) 48mmx50m	UN	0,12	8,73	8,73
SBC	36486	COLARINHO ACO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 8" (200mm)	UN	1,00	37,00	37,00
Composição	CPU2803	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 200X200MM	UN		589,65	599,68
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,58	24,30	26,03
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,58	27,93	30,09
SBC	40079	DAMPER EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS 200x200mm	UN	1,00	455,00	455,00
Composição	CPU3362	DAMPER LAMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZAO 350X250mm	UN		728,45	738,39
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,56	24,30	26,03
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,56	27,93	30,09
SBC	40078	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO - 400X250	UN	1,00	595,00	595,00
Composição	CPU2768	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4"	UN		2,54	2,65
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	28,84	31,09
AGETOP	3051	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 1.1/4"	un	1,00	0,94	0,94
Composição	CPU3363	DAMPER COM ATUADOR ELETRICO NMB24-3 BELIMO	UN		728,45	738,39
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,56	24,30	26,03
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,56	27,93	30,09
SBC	40078	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO - 400X250	UN	1,00	595,00	595,00
Composição	CPU3364	DUMPER DE LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 650X400mm	UN		1.073,45	1.083,39
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,56	27,93	30,09
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,56	24,30	26,03
SBC	1407	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO - 650X 400MM	UN	1,00	940,00	940,00
Composição	CPU3365	DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,ISOLA DO COM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUORTES PINTADOS,DIFUSORES E GRELHAS EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG		69,07	71,26
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	24,30	26,03
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	30,20	32,41
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	28,34	30,53
EMOP	14289	GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, A LETAS VERTICAIS, EM ALUMINIO EXTRUDADO 4 00X150MM, TROPICAL OU SIMILAR	UN	0,04	110,13	110,13
EMOP	7231	CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, TAMANHO PADRAO, PRECO DE RE VENDEDOR, COM ESPESSURA DE 1,25MM	KG	1,00	11,29	11,29
EMOP	14288	DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 1 5" X 15", TROPICAL OU SIMILAR	UN	0,06	285,09	285,09
EMOP	5567	FINCAPINO C-22, LONGO, EM CAIXAS 100 PEC AS	UN	0,04	92,60	92,60
EMOP	14287	MANTA DE LA DE VIDRO, REVESTIDA COM FOLH A DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 38MM	m²	0,19	19,36	19,36
EMOP	11			0,03	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
Composição	CPU2656	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG		61,74	63,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	23,48	25,11
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	30,20	32,41
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	28,34	30,53
SINAPI-I	37394	FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE ACO DIRETA) COR VERMELHA	CENTO	0,00	-	-
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	0,03	-	-
EMOP	7231	CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, TAMANHO PADRAO, PRECO DE RE VENDEDOR, COM ESPESSURA DE 1,25MM	KG	1,00	11,29	11,29
EMOP	14289	GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, A LETAS VERTICAIS, EM ALUMINIO EXTRUDADO 4 00X150MM, TROPICAL OU SIMILAR	UN	0,04	110,13	110,13
EMOP	14288	DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 1 5" X 15", TROPICAL OU SIMILAR	UN	0,06	285,09	285,09
Composição	CPU3157	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6""	M		46,29	47,76
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	24,28	26,14
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	24,30	26,03
SBC	36512	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 6" 150mm	M	1,05	25,16	25,16
Composição	CPU2698	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 125MM 5""	UN		42,15	43,74
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	24,30	26,03
SINAPI	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	26,63	28,77
SBC	5925	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 5" 131mm	M	1,05	20,16	20,16
Composição	CPU2981	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 300MM 12""	M		70,17	71,76
SINAPI	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	26,63	28,77
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	24,30	26,03
SBC	36516	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 12" 314mm	M	1,05	46,99	46,99
Composição	CPU3366	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 263mm 10""	M		59,64	61,13
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	24,30	26,03
SINAPI	88279	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	25,68	27,57
SBC	36515	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 10" 263mm	M	1,05	37,33	37,33
Composição	CPU2805	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 209MM 8""	M		53,70	55,29
SINAPI	88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	26,63	28,77
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	24,30	26,03
SBC	36514	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 8" 200mm	M	1,05	31,16	31,16
Composição	CPU2810	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 4" - INCLUSIVE CONEXÕES	M		443,93	453,69
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50	27,80	30,01
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50	23,38	25,07
CDHU	O.04.000.021107	Tubo de aço carbono preto sem costura SCH 40 DN= 4"	M	1,30	242,62	242,62
CDHU	B.07.000.069552	Fita teflon de 18 mm	M	3,19	0,18	0,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
Composição	CPU2811	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3" - INCLUSIVE CONEXÕES	M		343,03	351,80
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,25	23,38	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,25	27,80	30,01
CDHU	O.04.000.021101	Tubo de aço carbono preto sem costura, SCH 40 DN= 3"	M	1,30	174,95	174,95
CDHU	B.07.000.069552	Fita teflon de 18 mm	M	2,39	0,18	0,18
Composição	CPU3367	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-60 Ø 2	M		47,63	48,28
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	27,93	30,09
ORSE	7229	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-60 Ø2"	m	1,01	38,86	38,86
Composição	CPU3368	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-48 Ø 1 1/2	M		40,55	41,20
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	27,93	30,09
ORSE	7228	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-48 Ø1.1/2"	m	1,01	31,85	31,85
Composição	CPU3369	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-42 Ø 1 1/4	M		38,34	38,99
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	27,93	30,09
ORSE	7227	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-42 Ø1.1/4"	m	1,01	29,66	29,66
Composição	CPU3370	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 1	M		91,94	92,59
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	27,93	30,09
ORSE	7226	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-35 Ø1"	m	1,01	82,73	82,73
Composição	CPU3371	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-28 Ø3/4	M		88,61	89,26
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	27,93	30,09
ORSE	7225	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-28 Ø3/4"	m	1,01	79,44	79,44
Composição	CPU2982	VÁLVULA ESFERA MOTORIZADA DE DUAS VIAS DE ATUADOR PROPORCIONAL DIÂMETRO 2" A 2 1/2"	UN		2.513,90	2.514,80
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	24,33	26,05
SINAPI	88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,68	27,57
CDHU	Q.04.000.032349	Válvula esfera motorizada de duas vias de atuador proporcional diâmetro 2" a 2 1/2"	UN	1,00	2.501,40	2.501,40
Composição	CPU3373	ATUADOR DE DAMPER ON/OFF E FLOATING DE 5NM BELIMO	UN		1.324,34	1.327,01
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	27,80	30,01
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,73	23,38	25,07
SBC	30002	ATUADOR DE DAMPER ON/OFF E FLOATING DE 5NM BELIMO (PRODUTO IMPORTADO, DEVE SER ACRESCIDO A TAXA DE IMPORTACAO)	UN	1,00	1.289,19	1.289,19
Composição	CPU2826	VÁLVULA MOTORIZADA ESFERA, COM DUAS VIAS ATUADOR FLOATING, DIÂMETRO 3/4" A 1 1/2"	UN		2.548,75	2.549,65
SINAPI	88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,68	27,57
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	24,33	26,05
CDHU	Q.04.000.032347	Válvula motorizada de esfera, com duas vias atuador floating; diâmetro de 1 1/2" a 3/4"; ref. EMO-85M-24+S6064 da Actua Controls, CN7510A2001+VB02 1/2" e 3/4" da Honeywell, B239+ARB24-3 da Belimo ou equivalente	UN	1,00	2.536,25	2.536,25
Composição	CPU3375	VALVULA DE CONTROLE TP.CARTUCHO 2 VIAS 1""+ATUADOR HONEYWELL	UN		1.595,79	1.608,51
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,27	27,93	30,09
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,27	24,30	26,03
SBC	16131	VALVULA 2 VIAS 1" VC10+ATENUADOR PROPORCIONAL BELIMO	UN	1,00	1.425,00	1.425,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
<b>Composição</b>	<b>CPU3376</b>	<b>VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 2"</b>	<b>UN</b>		<b>315,73</b>	<b>318,89</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,84	27,80	30,01
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77	23,38	25,07
SBC	7828	VALVULA DE ESFERA ROSCA BRONZE 2"	UN	1,00	273,99	273,99
SBC	4636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	1,58	0,19	0,19
<b>Composição</b>	<b>CPU3377</b>	<b>VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1"</b>	<b>UN</b>		<b>135,71</b>	<b>138,03</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,57	27,80	30,01
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63	23,38	25,07
SBC	47711	VALVULA DE ESFERA ROSCA BRONZE 1"	UN	1,00	105,01	105,01
SBC	4636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	1,28	0,19	0,19
<b>Composição</b>	<b>CPU3378</b>	<b>VALVULA ESFERA BORBOLETA BRONZE 3/4"</b>	<b>UN</b>		<b>58,38</b>	<b>59,91</b>
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	23,38	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	27,80	30,01
SBC	70250	VALVULA DE ESFERA BORBOLETA BRONZE M/F 3/4" PASSAGEM PLENA EMMETI	UN	1,00	38,05	38,05
SBC	4636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,60	0,19	0,19
<b>Composição</b>	<b>CPU2702</b>	<b>FILTRO Y EM BRONZE, COM ROSCA BSP Ø 4"</b>	<b>UN</b>		<b>2.485,78</b>	<b>2.490,65</b>
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25	23,38	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25	27,80	30,01
CDHU	B.07.000.069552	Fita teflon de 18 mm	M	1,25	0,18	0,18
EMBASA	M110811024	FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES DN 100 MM	UN	1,00	2.421,57	2.421,57
<b>Composição</b>	<b>CPU3379</b>	<b>TERMOMETRO CAPELA RETO 0 A 50 GRAUS HASTE 50MM</b>	<b>UN</b>		<b>229,25</b>	<b>230,25</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	27,80	30,01
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	24,33	26,05
SBC	36589	TERMOMETRO CAPELA SIKA RETO 0 A 50 GRAUS HASTE 50mm INCOTERM 5270	UN	1,00	215,90	215,90
<b>Composição</b>	<b>CPU2831</b>	<b>SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2"</b>	<b>UN</b>		<b>194,22</b>	<b>200,67</b>
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,43	23,38	25,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,83	27,80	30,01
SBC	4636	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,18	0,19	0,19
SBC	202066	SIFAO TIPO TROMBETA DE LATAO 1/2"	UN	1,00	110,00	110,00
<b>Composição</b>	<b>CPU2832</b>	<b>PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO</b>	<b>m²</b>		<b>43,37</b>	<b>44,27</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23	27,80	30,01
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23	23,38	25,07
CDHU	E.08.000.090569	Folha em alumínio corrugado 015 revestido em papel kraft	M	1,20	25,37	25,37
CDHU	E.07.000.090592	Cinta de alumínio, diâmetro de 1/2 ´	M	1,20	0,97	0,97
<b>Composição</b>	<b>CPU3380</b>	<b>RESFRIADORA DE LÍQUIDOS (CHILLER), COM COMPRESSOR E CONDENSAÇÃO À AR, CAPACIDADE DE 120 TR</b>	<b>UN</b>		<b>509.491,00</b>	<b>511.684,15</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,00	24,33	26,05
SINAPI	88279	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	25,68	27,57
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	870,00	24,30	26,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,00	28,84	31,09
SINAPI	100307	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	290,00	25,82	27,72
CDHU	S.01.000.080351	Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg	H	17,00	268,96	268,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
CDHU	Q.04.000.032311	Resfriadora de líquidos, compressor Screw/parafuso (chiller), condensação à ar, capacidade 120 TR, compacto, com tubulações, fiações e controles internos, 380V/60Hz, ref. 30 RB-A Carrier, R407C série SAZ mod. RCU120SAZ4A7P Chiller Hitachi ou equivalente	UN	1,00	474.447,03	474.447,03
Composição	CPU3381	RESFRIADORA DE LÍQUIDOS (CHILLER), COM COMPRESSOR E CONDENSAÇÃO À AR, CAPACIDADE DE 80 TR	UN		295.774,13	297.528,65
SINAPI	88279	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	25,68	27,57
SINAPI	100307	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	232,00	25,82	27,72
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	696,00	24,30	26,03
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	24,33	26,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	28,84	31,09
CDHU	Q.04.000.031006	Resfriador de líquidos chiller refrigerado a ar (condensação a ar) controlado por microprocessador, com compressor tipo Scroll, capacidade de 80 TR, ref. Aquasnap modelo 30RBA da Carrier ou equivalente	UN	1,00	271.396,81	271.396,81
Composição	CPU3382	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 15 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 30 A 60 MCA, Q= 82 A 20 M³/H	UN		12.210,56	12.233,12
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	27,80	30,01
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	24,33	26,05
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	23,38	25,07
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	28,84	31,09
CDHU	E.03.000.026513	Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2" e comprimento = 4"	UN	4,00	3,99	3,99
CDHU	P.11.000.066543	Motor-bomba centrífuga, potência 15cv, ref. CX 13-15cv da Darka ou equivalente	UN	1,00	11.890,48	11.890,48
Composição	CPU2139	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Filtragem G0. Ventilador tipo Siroco com vazão de ar de 1.800 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 10mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		17.051,45	17.051,45
Cotação	6701005	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTINA ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 4,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. FILTRAGEM G0. VENTILADOR TIPO SIROCO COM VAZÃO DE AR DE 1.800 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTATICA DE 10MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	17.051,45	17.051,45
Composição	CPU3383	TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 10 TR	UN		27.318,32	27.585,97
SINAPI	88279	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,00	25,68	27,57
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	24,33	26,05
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	105,00	24,30	26,03
CDHU	Q.04.000.032333	Tratamento de ar fan-coil tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 10 TR, ref. TKM-227 10TR - 50mmca Trox, modelo YE/10 fabricante York ou equivalente	UN	1,00	22.795,29	22.795,29
CDHU	S.01.000.080351	Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg	H	3,00	268,96	268,96
Composição	CPU2141	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.500 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		17.356,18	17.356,18





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
Cotação	6701007	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUECIMENTO ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 2,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUECIMENTO DE 3,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 1.500 M <sup>3</sup> /H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 60MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	17.356,18	17.356,18
Composição	CPU2142	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 2,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 1.250 m <sup>3</sup> /h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		17.411,97	17.411,97
Cotação	6701008	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUECIMENTO ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 2,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUECIMENTO DE 3,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 1.250 M <sup>3</sup> /H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 60MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	17.411,97	17.411,97
Composição	CPU2143	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 3,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 3,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.400 m <sup>3</sup> /h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		19.947,34	19.947,34
Cotação	6701009	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUECIMENTO ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 3,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUECIMENTO DE 3,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 2.400 M <sup>3</sup> /H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 70MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	19.947,34	19.947,34
Composição	CPU2144	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m <sup>3</sup> /h a 60Hz. Pressão Estática de 50mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		20.221,94	20.221,94
Cotação	6701010	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUECIMENTO ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 4,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUECIMENTO DE 6,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 2.800 M <sup>3</sup> /H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 50MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	20.221,94	20.221,94
Composição	CPU2145	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filas. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 2.800 m <sup>3</sup> /h a 60Hz. Pressão Estática de 60mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		20.221,94	20.221,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
Cotação	6701011	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUECIMENTO ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 4,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUECIMENTO DE 6,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 2.800 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 60MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	20.221,94	20.221,94
Composição	CPU2146	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 4,0 TR. Serpentina com 06 filar. Aquecimento de 6,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 3.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		20.221,94	20.221,94
Cotação	6701012	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUECIMENTO ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 4,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUECIMENTO DE 6,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 3.000 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 70MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	20.221,94	20.221,94
Composição	CPU3384	TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 6 TR	UN		26.511,44	26.779,09
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	28,84	31,09
SINAPI	88279	MONTADOR ELETROMECHANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,00	25,68	27,57
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	24,33	26,05
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	105,00	24,30	26,03
CDHU	Q.04.000.032333	Tratamento de ar fan-coil tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 10 TR, ref. TKM-227 10TR - 50mmca Trox, modelo YE/10 fabricante York ou equivalente	UN	1,00	22.795,29	22.795,29
Composição	CPU2150	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 8,0 TR. Serpentina com 06 filar. Aquecimento de 9,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 6.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 80mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		32.882,63	32.882,63
Cotação	6701016	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUECIMENTO ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 8,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUECIMENTO DE 9,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 6.000 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 80MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	32.882,63	32.882,63
Composição	CPU2151	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo caixa de mistura com filtros. Capacidade nominal de 14,0 TR. Serpentina com 06 filar. Aquecimento de 12,0KW em 02 estágios. Filtragem G4+F8. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 8.400 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		47.242,19	47.242,19
Cotação	6701017	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTIA COM AQUECIMENTO ACOPLADO E MÓDULO CAIXA DE MISTURA COM FILTROS. CAPACIDADE NOMINAL DE 14,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUECIMENTO DE 12,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4+F8. VENTILADOR TIPO LIMIT LOAD COM VAZÃO DE AR DE 8.400 M³/H A 60HZ. PRESSÃO ESTÁTICA DE 70MMCA. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	47.242,19	47.242,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
Composição	CPU2152	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 9.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		3.642,48	3.642,48
Cotação	6701018	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO BUILT-IN (DUTADO). CAPACIDADE MÍNIMA DE 9.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,14 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.642,48	3.642,48
Composição	CPU2153	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,26 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		4.594,82	4.594,82
Cotação	6701019	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO BUILT-IN (DUTADO). CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,26 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.594,82	4.594,82
Composição	CPU2154	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,34 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		5.785,48	5.785,48
Cotação	6701020	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO BUILT-IN (DUTADO). CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,34 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	5.785,48	5.785,48
Composição	CPU2155	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo Built-in (dutado). Capacidade mínima de 47.800 BTU/h, vazão de água gelada de 0,71 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		9.463,01	9.463,01
Cotação	6701021	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO BUILT-IN (DUTADO). CAPACIDADE MÍNIMA DE 47.800 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,71 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	9.463,01	9.463,01
Composição	CPU2156	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 10.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,13 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		3.887,85	3.887,85
Cotação	6701022	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,13 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.887,85	3.887,85
Composição	CPU2157	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 11.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,14 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		4.403,68	4.403,68
Cotação	6701023	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 11.500 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,14 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.403,68	4.403,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
Composição	CPU2158	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 13.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,19 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		4.780,40	4.780,40
Cotação	6701024	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 13.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,19 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.780,40	4.780,40
Composição	CPU2159	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 15.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		4.889,93	4.889,93
Cotação	6701025	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 15.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,21 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.889,93	4.889,93
Composição	CPU2160	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo hi-wall. Capacidade mínima de 16.500 BTU/h, vazão de água gelada de 0,24 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		5.046,51	5.046,51
Cotação	6701026	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO HI-WALL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 16.500 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,24 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	5.046,51	5.046,51
Composição	CPU2161	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 18.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,21 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		6.262,54	6.262,54
Cotação	6701027	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO PISO-TETO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,21 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	6.262,54	6.262,54
Composição	CPU2162	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 24.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,32 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		6.532,51	6.532,51
Cotação	6701028	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO PISO-TETO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,32 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	6.532,51	6.532,51
Composição	CPU2163	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fancolete hidrônico, modelo piso-teto. Capacidade mínima de 30.000 BTU/h, vazão de água gelada de 0,42 l/min, conexão 3/4", com controle remoto. Tensão elétrica conforme local. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		7.999,28	7.999,28
Cotação	6701029	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FANCOLETE HIDRÔNICO, MODELO PISO-TETO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTU/H, VAZÃO DE ÁGUA GELADA DE 0,42 L/MIN, CONEXÃO 3/4", COM CONTROLE REMOTO. TENSÃO ELÉTRICA CONFORME LOCAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	7.999,28	7.999,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
Composição	CPU2164	Exaustor Centrífugo com vazão de 300m <sup>3</sup> /h e P.E. de 35mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,15 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		4.019,59	4.019,59
Cotação	6701030	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 300M <sup>3</sup> /H E P.E. DE 35MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,15 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.019,59	4.019,59
Composição	CPU2165	Exaustor Centrífugo com vazão de 450m <sup>3</sup> /h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		4.019,59	4.019,59
Cotação	6701031	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 450M <sup>3</sup> /H E P.E. DE 40MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,2 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.019,59	4.019,59
Composição	CPU2166	Exaustor Centrífugo com vazão de 450m <sup>3</sup> /h e P.E. de 25mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		4.053,54	4.053,54
Cotação	6701032	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 450M <sup>3</sup> /H E P.E. DE 25MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,2 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.053,54	4.053,54
Composição	CPU2167	Exaustor Centrífugo com vazão de 500m <sup>3</sup> /h e P.E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		4.019,59	4.019,59
Cotação	6701033	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 500M <sup>3</sup> /H E P.E. DE 55MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,25 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.019,59	4.019,59
Composição	CPU2168	Exaustor Centrífugo com vazão de 650m <sup>3</sup> /h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		4.019,59	4.019,59
Cotação	6701034	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 650M <sup>3</sup> /H E P.E. DE 45MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,25 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.019,59	4.019,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
Composição	CPU2169	Exaustor Centrífugo com vazão de 900m <sup>3</sup> /h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,35 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		4.019,59	4.019,59
Cotação	6701035	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 900M <sup>3</sup> /H E P.E. DE 45MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,35 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.019,59	4.019,59
Composição	CPU2170	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.200m <sup>3</sup> /h e P.E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		4.557,36	4.557,36
Cotação	6701036	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 1.200M <sup>3</sup> /H E P.E. DE 60MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,75 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.557,36	4.557,36
Composição	CPU2171	Exaustor Centrífugo com vazão de 1.600m <sup>3</sup> /h e P.E. de 30mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		4.882,65	4.882,65
Cotação	6701037	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 1.600M <sup>3</sup> /H E P.E. DE 30MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,75 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.882,65	4.882,65
Composição	CPU2172	Exaustor Centrífugo com vazão de 2.950m <sup>3</sup> /h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		6.527,73	6.527,73
Cotação	6701038	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 2.950M <sup>3</sup> /H E P.E. DE 45MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 1,5 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	6.527,73	6.527,73
Composição	CPU2173	Exaustor Centrífugo com vazão de 3.250m <sup>3</sup> /h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 2,5 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		6.809,76	6.809,76
Cotação	6701039	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 3.250M <sup>3</sup> /H E P.E. DE 45MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,5 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	6.809,76	6.809,76





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coefic.	R\$ Desonerado	R\$ Não Desonerado
Composição	CPU2174	Exaustor Centrífugo com vazão de 8.400m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 5,0 KW e 04 pólos, coxins de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, identificação em placa de alumínio. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		10.121,81	10.121,81
Cotação	6701040	EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VAZÃO DE 8.400M³/H E P.E. DE 40MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 5,0 KW E 04 PÓLOS, COXINS DE BORRACHA, PROTETOR DE EIXOS E CORREIAS, TELA DE DESCARGA, LIGAÇÕES COM FLANGE, IDENTIFICAÇÃO EM PLACA DE ALUMINIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	10.121,81	10.121,81
Composição	CPU2175	Caixa de ventilação com vazão de 300m³/h e P.E. de 30mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,3KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		4.295,05	4.295,05
Cotação	6701041	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 300M³/H E P.E. DE 30MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,3KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.295,05	4.295,05
Composição	CPU2176	Caixa de ventilação com vazão de 500m³/h e P.E. de 30mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		4.295,05	4.295,05
Cotação	6701042	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 500M³/H E P.E. DE 30MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 0,5KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.295,05	4.295,05
Composição	CPU2177	Caixa de ventilação com vazão de 650m³/h e P.E. de 40mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,0KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		4.261,09	4.261,09
Cotação	6701043	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 650M³/H E P.E. DE 40MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 1,0KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.261,09	4.261,09
Composição	CPU2178	Caixa de ventilação com vazão de 1.100m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,0KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		4.370,62	4.370,62
Cotação	6701044	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 1.100M³/H E P.E. DE 45MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,0KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.370,62	4.370,62
Composição	CPU2179	Caixa de ventilação com vazão de 1.500m³/h e P.E. de 50mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		4.808,72	4.808,72
Cotação	6701045	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 1.500M³/H E P.E. DE 50MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,5KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.808,72	4.808,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
Composição	CPU2180	Caixa de ventilação com vazão de 2.200m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,5KW e 04 pólos, tela de aspiração, flanges para montagem dos dutos. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		5.399,61	5.399,61
Cotação	6701046	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 2.200M³/H E P.E. DE 45MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE NO MÁXIMO 2,5KW E 04 PÓLOS, TELA DE ASPIRAÇÃO, FLANGES PARA MONTAGEM DOS DUTOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	5.399,61	5.399,61
Composição	CPU2672	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UN		23,63	24,42
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	24,33	26,05
CDHU	P.13.000.042351	Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa, ref. linha Trii da Tramontina, Simon, Pial Legrand, ou equivalente	UN	1,00	12,99	12,99
Composição	CPU3385	COTOVELO RETO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM.F ORNECIMENTO E COLOCACAO	UN		43,02	44,97
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	23,48	25,11
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	28,84	31,09
EMOP	12190	COTOVELO RETO, PARA ELETROCALHA PERFURAD A OU LISA, 100X100MM, PRE-ZINCADA	UN	1,00	16,86	16,86
Composição	CPU3386	SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM	UN		27,05	28,04
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	28,84	31,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	24,33	26,05
CDHU	P.04.000.062196	Suporte para eletrocalha galvanizada a fogo, 100x100mm	UN	1,00	13,76	13,76
Composição	CPU3123	CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	UN		472,26	474,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	23,48	25,11
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	27,80	30,01
ORSE	7543	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	un	1,00	446,62	446,62
Composição	CPU3122	PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN		594,46	595,42
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	27,80	30,01
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	23,48	25,11
EMOP	7624	PAINEL DE ALARME SIMPLES, PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO, VACUO OU OXIDO NITROSO	UN	1,00	581,64	581,64
Composição	CPU3187	RÉGUA P/GÁS MEDICINAL, EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES: 850X220X70MM, COM: 01 PONTO P/ OXIGÊNIO, 01 PONTO P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 01 PONTO P/ ÓXIDO NITROSO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS	UN		1.153,34	1.159,17
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	28,84	31,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	23,48	25,11
ORSE	12102	Régua p/gás medicinal, em alumínio, dimensões: 850x220x70mm, com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod. Square Line, VTC Vitatec ou similar	un	1,00	1.074,86	1.074,86
Composição	CPU2424	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN		197,53	198,09
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	28,84	31,09
SBC	16202	TARUGO ACO INOX 5/8" (50cm)	UN	1,00	104,00	104,00
SIURB	85001	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	Un	1,00	86,32	86,32
Composição	CPU3387	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO	UN		2.201,11	2.203,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	23,48	25,11
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	27,80	30,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
ORSE	8987	Central manifold para cilindros 4 x 4 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	2.170,34	2.170,34
<b>Composição</b>	<b>CPU3161</b>	<b>CORRENTE GALVANIZADA</b>	<b>M</b>		<b>26,44</b>	<b>27,11</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	28,51	30,73
ORSE	4686	Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m	m	1,00	17,89	17,89
<b>Composição</b>	<b>CPU3388</b>	<b>CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, ISENTA DE ÓLEO, SISTEMA DU PLEX, COM RESERVATÓRIO HORIZONTAL OU VERTICAL, VAZÃO APROX. 20M<sup>3</sup>/H, 02 (DOIS) COMPRESSORES COM POTÊNCIA MÉDIA DE APROX. 5HP, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE APROX. 500 LITROS, INCLUSIVE FILTROS, SECADORES, PAINEL ELÉTRICO, CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE E ABNT NBR 12188. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.</b>	<b>UN</b>		<b>125.386,72</b>	<b>125.513,67</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,00	27,80	30,01
SINAPI	93402	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	2,70	281,61	284,36
SINAPI	93403	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,30	70,42	73,17
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,00	23,48	25,11
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00	28,84	31,09
EMOP	7901	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO DUPLEX, COM VAZÃO DE APROXIMADAMENTE 20M <sup>3</sup> /H, 02 COMPRESSORES COM POT. MÉDIA DE APROX. 5,0HP	UN	1,00	123.000,00	123.000,00
<b>Composição</b>	<b>CPU3389</b>	<b>CENTRAL DE VÁCUO MEDICINAL, ISENTA DE ÓLEO, SISTEMA DUPLEX, C/R RESERVATÓRIO HORIZONTAL, VAZÃO APROX. 26M<sup>3</sup>/H, 02 (DUAS) MOTO-BOMBAS DE VÁCUO POTÊNCIA MÉDIA APROX. 3HP, CAPAC. RESERVATÓRIO APROX. 400 LITROS, INCL. FILTROS, SECADORES, PAINEL ELÉTRICO, CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE E ABNT NBR 12188. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.</b>	<b>UN</b>		<b>71.386,72</b>	<b>71.513,67</b>
SINAPI	93402	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	2,70	281,61	284,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00	28,84	31,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,00	23,48	25,11
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,00	27,80	30,01
SINAPI	93403	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,30	70,42	73,17
EMOP	7632	CENTRAL DE VÁCUO DUPLEX, COM VAZÃO DE APROXIMADAMENTE 26M <sup>3</sup> /H, 02 MOTO-BOMBAS DE VÁCUO COM POT. MÉDIA DE APROX. 3HP	UN	1,00	69.000,00	69.000,00
<b>Composição</b>	<b>CPU3390</b>	<b>PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNÍVEL DE 2 ATE 4M</b>	<b>UN</b>		<b>49.167,84</b>	<b>49.463,80</b>
SINAPI	88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	81,76	25,68	27,57
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	81,76	24,30	26,03
SBC	88196	PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE CAP. 0,25 T, ALTURA TOTAL 4M, VELOCIDADE 5,5 M/MIN, 1 ENTRADAS NA CABINE ESTAFACIL	UN	1,00	45.081,47	45.081,47
<b>Composição</b>	<b>CPU2674</b>	<b>LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA</b>	<b>M</b>		<b>715,18</b>	<b>715,18</b>
AGETOP	2683	LETRA CAIXA AÇO INOX ESCOVADO COLOCADA (ALTURA LETRASXNUM.LETRAS)	m	1,00	715,18	715,18
<b>Composição</b>	<b>CPU2675</b>	<b>LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		<b>13,32</b>	<b>13,97</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - POLICLINICA DE SANTARÉM

INSTRUMENTO: 979095 - MINISTÉRIO DA SAÚDE

DATA BASE: SINAPI - 09/2025 NÃO DESONERADO

ENDEREÇO: RUA COUTO MAGALHÃES, AEROPORTO VELHO, SANTARÉM-PA

DATA: DEZEMBRO DE 2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	R\$ DESONERADO	R\$ NÃO DESONERADO
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	23,48	25,11
SINAPI-I	13	ESTOPA	KG	0,05	16,93	16,93
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,14	22,00	22,00
Composição	01-SEMSA	CANTEIRO DE OBRAS	UN		414.200,33	423.181,42
Composição	CPU2526	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2	UNXMÊS	32,00	973,94	980,60
Composição	CPU2527	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	m²	28,00	279,24	283,03
Composição	CPU3294	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²)	UNMES	16,00	1.591,80	1.603,00
Composição	CPU3295	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M²	UNMES	16,00	988,99	991,24
Composição	CPU2529	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	m²	90,00	1.129,09	1.189,22
Composição	CPU3296	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	64,00	1.479,88	1.491,08
SINAPI	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	580,18	586,57
SINAPI	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	132,20	133,88
SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	2.034,52	2.075,23
SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	468,64	471,78
Composição	CPU2530	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	m³	640,00	112,08	113,06
SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	629,20	95,84	98,42
Composição	02-SEMSA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			485.801,64	534.976,34
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	14,00	20.454,14	22.842,95
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	16,00	4.106,99	4.532,20
SINAPI	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	32,00	4.179,12	4.458,12

TIAGO DOS SANTOS FURTADO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA:151470140-5