	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	CONSTRUÇÃO DO MURO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS - I), RUA E, BAIRRO DA BEATA, NO MINICÍPIO DE PORTO DE MOZ - PA	SINAPI - 06/2026 - Pará SEDOP - 03/2026 - Pará	23,0%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**413,00**	**413,00**	**0,45 %**
1.1	010008	SEDOP	Limpeza do terreno	m²	50	6,72	8,26	413,00	0,45 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Limpeza da área do muro	20 + 20 +10				**50,0000000**	
2			**MOVIMENTOS DE TERRA**		**1**		**8.232,80**	**8.232,80**	**8,88 %**
2.1	030011	SEDOP	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	40	167,34	205,82	8.232,80	8,88 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Aterro da área externa	20 * 10 * 0,2				**40,0000000**	
3			**MURO**		**1**		**84.080,40**	**84.080,40**	**90,68 %**
3.1	260213	SEDOP	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m)	m	23	874,44	1.075,56	24.737,88	26,68 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Muro em alvenaria	23				**23,0000000**	
3.2	260651	SEDOP	Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m)	m	40	524,77	645,46	25.818,40	27,84 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Mureta em alvenaria base para os vidros	30 +10				**40,0000000**	

3.3	161392	SEDOP	Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens	m²	40	518,85	638,18	25.527,20	27,53 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Vidros da mureta	30 + 10				**40,0000000**	
3.4	091500	SEDOP	Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pinturaantiferruginosa	m²	6	1.083,60	1.332,82	7.996,92	8,62 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Portão de entrada	3 * 2				**6,0000000**	

Total sem BDI	**R$ 75.388,12**
Total do BDI	**R$ 17.338,08**
Total Geral	**R$ 92.726,20**

PAULO AZEVEDO DO AMARAL:82530840210

Assinado de forma digital por PAULO AZEVEDO DO AMARAL:82530840210

Paulo Azevedo do Amaral
Engenheiro Civil da Prefeitura de Porto de Moz - PA
Crea nº 0416141951 - PA