

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>		<b>1</b>		<b>198.946,47</b>	<b>198.946,47</b>	<b>5,83 %</b>
1.1	SEMINFRA 478	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	un	1	124.166,88	155.208,60	155.208,60	4,55 %
1.2	010000	SEDOP	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)	cj	1	14.713,30	18.391,62	18.391,62	0,54 %
1.3	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	471,78	589,72	3.538,32	0,10 %
1.4	SEMINFRA 231	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (INCLUSO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	12	975,21	1.219,01	14.628,12	0,43 %
1.5	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1	2.075,23	2.594,03	2.594,03	0,08 %
1.6	SEMINFRA 03	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1	2.433,63	3.042,03	3.042,03	0,09 %
1.7	SEMINFRA 145	Próprio	PROJETO ESTRUTURAL	M²	95	13,00	16,25	1.543,75	0,05 %
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		<b>1</b>		<b>31.607,40</b>	<b>31.607,40</b>	<b>0,93 %</b>
2.1	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	220	108,10	135,12	29.726,40	0,87 %
2.2	SEMINFRA 204	Próprio	LONA PLÁSTICA PRETA	m²	220	6,84	8,55	1.881,00	0,06 %
<b>3</b>			<b>REFORMA E REVITALIZAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>2.912.873,95</b>	<b>2.912.873,95</b>	<b>85,34 %</b>
<b>3.1</b>			<b>RECEPÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>121.402,74</b>	<b>121.402,74</b>	<b>3,56 %</b>
3.1.1	021532	SEDOP	Retirada de divisória (painel cego)	m²	13,4	12,64	15,80	211,72	0,01 %
3.1.2	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	76,13	5,47	6,83	519,96	0,02 %
3.1.3	020235	SEDOP	Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora	m²	5,22	41,07	51,33	267,94	0,01 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	<b>Bancos</b>		<b>BDI</b>		<b>Encargos Sociais:</b>	
	SINAPI - 09/2025 - Pará		25,00%	DESONERADO		NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará					
	SICRO3 - 07/2025 - Pará					
	ORSE - 08/2025 - Sergipe					
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:		118,23%
SIRB INFRA - 01/2025		Mensalista:		71,76%		

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1.4	021534	SEDOP	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	m²	81,35	5,87	7,33	596,29	0,02 %
3.1.5	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	182,04	8,84	11,05	2.011,54	0,06 %
3.1.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	9,45	11,06	13,82	130,59	0,00 %
3.1.7	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6,23	28,54	35,67	222,22	0,01 %
3.1.8	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,8	143,54	179,42	322,95	0,01 %
3.1.9	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	14	69,14	86,42	1.209,88	0,04 %
3.1.10	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	5	157,42	196,77	983,85	0,03 %
3.1.11	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	28	6,00	7,50	210,00	0,01 %
3.1.12	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	28	50,88	63,60	1.780,80	0,05 %
3.1.13	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	90	287,85	359,81	32.382,90	0,95 %
3.1.14	11736	ORSE	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	m²	3,75	689,35	861,68	3.231,30	0,09 %
3.1.15	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	81,35	85,45	106,81	8.688,99	0,25 %
3.1.16	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	56,46	20,62	25,77	1.454,97	0,04 %
3.1.17	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	81,35	5,71	7,13	580,02	0,02 %
3.1.18	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	81,35	22,65	28,31	2.303,01	0,07 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		Encargos Sociais:		
	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	DESONERADO	NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			Mensalista:	71,76%
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará				
SIRB INFRA - 01/2025					

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1.19	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	81,35	17,10	21,37	1.738,44	0,05 %
3.1.20	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	61,61	120,90	151,12	9.310,50	0,27 %
3.1.21	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	184,83	56,74	70,92	13.108,14	0,38 %
3.1.22	252010	SEDOP	Bate maca em PVC tipo corrimão (incluindo capa, estrutura de suporte e fixação e acabamento)	m	30	357,12	446,40	13.392,00	0,39 %
3.1.23	091379	SEDOP	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	10,5	789,71	987,13	10.364,86	0,30 %
3.1.24	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	4	968,93	1.211,16	4.844,64	0,14 %
3.1.25	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	4,21	524,74	655,92	2.761,42	0,08 %
3.1.26	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.1.27	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.1.28	231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	2	318,74	398,42	796,84	0,02 %
3.1.29	210083	SEDOP	Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiação e tomada)	pt	2	174,05	217,56	435,12	0,01 %
3.1.30	170683	SEDOP	Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector)	pt	2	664,75	830,93	1.661,86	0,05 %
3.1.31	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"	UN	2	263,91	329,88	659,76	0,02 %
3.1.32	2025/0017	Próprio	LUMINARIA LED 70W	UN	8	183,56	229,45	1.835,60	0,05 %
3.1.33	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	6	158,56	198,20	1.189,20	0,03 %
<b>3.2</b>			<b>CONSTRUÇÃO DO NOVO CONSULTÓRIO</b>		<b>1</b>		<b>83.415,84</b>	<b>83.415,84</b>	<b>2,44 %</b>
3.2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,35	66,01	82,51	28,87	0,00 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>			
	SINAPI - 09/2025 - Pará	<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SBC - 09/2025 - Pará	<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025	<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.2.2	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	21,3	85,40	106,75	2.273,77	0,07 %
3.2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,94	99,32	124,15	240,85	0,01 %
3.2.4	041473	SEDOP	Estaca raiz - 25cm	m	24	230,04	287,55	6.901,20	0,20 %
3.2.5	041500	SEDOP	Arrasamento manual de estaca de concreto armado	un	4	78,39	97,98	391,92	0,01 %
3.2.6	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	0,472	54,16	67,70	31,95	0,00 %
3.2.7	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	5,424	111,20	139,00	753,93	0,02 %
3.2.8	89996	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	14,808	10,53	13,16	194,87	0,01 %
3.2.9	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	0,2	1.450,55	1.813,18	362,63	0,01 %
3.2.10	94316	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	10,944	72,75	90,93	995,13	0,03 %
3.2.11	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	18,24	3,80	4,75	86,64	0,00 %
3.2.12	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	88,85	14,03	17,53	1.557,54	0,05 %
3.2.13	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	10,85	78,97	98,71	1.071,00	0,03 %
3.2.14	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	16	53,88	67,35	1.077,60	0,03 %

Objeto:

Bancos

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	SINAPI - 09/2025 - Pará	<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>		
	SBC - 09/2025 - Pará		<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará				
	SIRB INFRA - 01/2025				
			<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>	
			<b>Mensalista:</b>	<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.2.15	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65,1	14,21	17,76	1.156,17	0,03 %
3.2.16	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	32	12,14	15,17	485,44	0,01 %
3.2.17	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	162,89	10,73	13,41	2.184,35	0,06 %
3.2.18	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	22	51,10	63,87	1.405,14	0,04 %
3.2.19	051450	SEDOP	Concreto usinado bombeado de 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	2,52	921,55	1.151,93	2.902,86	0,09 %
3.2.20	050713	SEDOP	Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional	m²	26,03	124,78	155,97	4.059,89	0,12 %
3.2.21	92271	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	26,03	105,80	132,25	3.442,46	0,10 %
3.2.22	7631	ORSE	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem	m²	26,03	44,93	56,16	1.461,84	0,04 %
3.2.23	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	16,6	2,42	3,02	50,13	0,00 %
3.2.24	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	16,6	98,95	123,68	2.053,08	0,06 %
3.2.25	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	36,16	69,14	86,42	3.124,94	0,09 %
3.2.26	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	72,32	5,43	6,78	490,32	0,01 %
3.2.27	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	72,32	50,88	63,60	4.599,55	0,13 %
3.2.28	071492	SEDOP	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m	m²	26,03	242,66	303,32	7.895,41	0,23 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.2.29	071510	SEDOP	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento empolisocianurato (PIR)	m²	26,03	233,37	291,71	7.593,21	0,22 %
3.2.30	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	16,6	287,85	359,81	5.972,84	0,17 %
3.2.31	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	16,6	85,45	106,81	1.773,04	0,05 %
3.2.32	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	16,6	20,62	25,77	427,78	0,01 %
3.2.33	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	16,6	5,71	7,13	118,35	0,00 %
3.2.34	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	16,6	22,65	28,31	469,94	0,01 %
3.2.35	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	16,6	17,10	21,37	354,74	0,01 %
3.2.36	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	16	120,90	151,12	2.417,92	0,07 %
3.2.37	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	48	56,74	70,92	3.404,16	0,10 %
3.2.38	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %
3.2.39	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,78	524,74	655,92	1.823,45	0,05 %
3.2.40	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	1,89	848,92	1.061,15	2.005,57	0,06 %
3.2.41	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.2.42	231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1	318,74	398,42	398,42	0,01 %
3.2.43	230262	SEDOP	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação)	pt	1	655,86	819,82	819,82	0,02 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		Encargos Sociais:	
	SINAPI - 09/2025 - Pará	BDI	DESONERADO	NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará	25,00%		
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		Horista:	118,23%
SIRB INFRA - 01/2025	Mensalista:		71,76%	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.2.44	170081	SEDOP	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	3	337,48	421,85	1.265,55	0,04 %
3.2.45	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"	UN	6	263,91	329,88	1.979,28	0,06 %
3.2.46	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	3	158,56	198,20	594,60	0,02 %
<b>3.3</b>			<b>W.C. PÚBLICO FEMININO</b>		<b>1</b>		<b>45.015,81</b>	<b>45.015,81</b>	<b>1,32 %</b>
3.3.1	021532	SEDOP	Retirada de divisória (painel cego)	m²	11,66	12,64	15,80	184,22	0,01 %
3.3.2	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	14,62	41,07	51,33	750,44	0,02 %
3.3.3	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	64,64	7,33	9,16	592,10	0,02 %
3.3.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	14,53	3,40	4,25	61,75	0,00 %
3.3.5	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	7	14,21	17,76	124,32	0,00 %
3.3.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6,1	11,06	13,82	84,30	0,00 %
3.3.7	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,93	28,54	35,67	104,51	0,00 %
3.3.8	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	3	66,01	82,51	247,53	0,01 %
3.3.9	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	3	69,14	86,42	259,26	0,01 %
3.3.10	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	6	6,00	7,50	45,00	0,00 %
3.3.11	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	6	50,88	63,60	381,60	0,01 %
3.3.12	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	14,62	2,42	3,02	44,15	0,00 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	<b>Bancos</b>		<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SINAPI - 09/2025 - Pará		25,00%	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SBC - 09/2025 - Pará				
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025		<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.3.13	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	14,62	98,95	123,68	1.808,20	0,05 %
3.3.14	SEMINFRA 207	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	14,5	51,10	63,87	926,11	0,03 %
3.3.15	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.3.16	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	14,62	72,92	91,15	1.332,61	0,04 %
3.3.17	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	64,64	107,23	134,03	8.663,69	0,25 %
3.3.18	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	6,95	1.101,06	1.376,32	9.565,42	0,28 %
3.3.19	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR LISA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,36	537,42	671,77	2.257,14	0,07 %
3.3.20	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	14,53	85,45	106,81	1.551,94	0,05 %
3.3.21	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	16,16	20,62	25,77	416,44	0,01 %
3.3.22	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	14,53	5,71	7,13	103,59	0,00 %
3.3.23	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	14,53	22,65	28,31	411,34	0,01 %
3.3.24	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	14,53	17,10	21,37	310,50	0,01 %
3.3.25	SEMINFRA 156	Próprio	BANCADA EM GRANITO COM 02 CUBA DE ENCAIXE, COM TORNEIRA, ENGATE, SIFÃO E VÁLVULA METÁLICOS – 1,70 X 0,60 M	Und	1	2.328,42	2.910,52	2.910,52	0,09 %
3.3.26	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	599,76	749,70	2.249,10	0,07 %
3.3.27	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3	44,03	55,03	165,09	0,00 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>			
	SINAPI - 09/2025 - Pará	<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SBC - 09/2025 - Pará	<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025	<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.3.28	190797	SEDOP	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	3	84,27	105,33	315,99	0,01 %
3.3.29	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	2	108,82	136,02	272,04	0,01 %
3.3.30	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.3.31	SEMINFRA 027	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	1,5	655,81	819,76	1.229,64	0,04 %
3.3.32	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	3,45	157,42	196,77	678,85	0,02 %
3.3.33	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,93	524,74	655,92	1.921,84	0,06 %
3.3.34	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	1	157,04	196,30	196,30	0,01 %
3.3.35	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.3.36	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.3.37	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	2	543,60	679,50	1.359,00	0,04 %
3.3.38	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"	UN	1	263,91	329,88	329,88	0,01 %
3.3.39	100816	SEDOP	Fechadura para porta de banheiro	un	3	99,04	123,80	371,40	0,01 %
3.3.40	2025/0001	Próprio	LUMINARIA LED 24W	un	3	90,23	112,78	338,34	0,01 %
<b>3.4</b>			<b>W.C. PCD</b>		<b>1</b>		<b>20.114,11</b>	<b>20.114,11</b>	<b>0,59 %</b>
3.4.1	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	5,1	41,07	51,33	261,78	0,01 %
3.4.2	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	35,6	7,33	9,16	326,09	0,01 %
3.4.3	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	2	14,21	17,76	35,52	0,00 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.4.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,1	11,06	13,82	29,02	0,00 %
3.4.5	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	4,95	3,40	4,25	21,03	0,00 %
3.4.6	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	0,51	28,54	35,67	18,19	0,00 %
3.4.7	020859	SEDOP	Retirada de válvula Hydra	un	1	10,87	13,58	13,58	0,00 %
3.4.8	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	5,1	2,42	3,02	15,40	0,00 %
3.4.9	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,1	143,54	179,42	197,36	0,01 %
3.4.10	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	5,1	98,95	123,68	630,76	0,02 %
3.4.11	SEMINFRA 207	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	4,95	51,10	63,87	316,15	0,01 %
3.4.12	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	4,95	85,45	106,81	528,70	0,02 %
3.4.13	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	8,9	20,62	25,77	229,35	0,01 %
3.4.14	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4,95	5,71	7,13	35,29	0,00 %
3.4.15	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4,95	22,65	28,31	140,13	0,00 %
3.4.16	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4,95	17,10	21,37	105,78	0,00 %
3.4.17	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	5,1	72,92	91,15	464,86	0,01 %
3.4.18	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	35,6	107,23	134,03	4.771,46	0,14 %
3.4.19	190303	SEDOP	Bacia sifonada - PCD	un	1	1.541,74	1.927,17	1.927,17	0,06 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>		<b>BDI</b>		<b>Encargos Sociais:</b>	
	SINAPI - 09/2025 - Pará		<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>		<b>NÃO</b>
	SBC - 09/2025 - Pará					
	SICRO3 - 07/2025 - Pará					
	ORSE - 08/2025 - Sergipe					
	SEDOP - 10/2025 - Pará					
SIRB INFRA - 01/2025						
				<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>	
				<b>Mensalista:</b>	<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.4.20	190304	SEDOP	Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD	un	1	1.402,27	1.752,83	1.752,83	0,05 %
3.4.21	190716	SEDOP	Barra em aço inox (PCD)	m	2	321,83	402,28	804,56	0,02 %
3.4.22	190691	SEDOP	Ducha higienica cromada	un	1	190,70	238,37	238,37	0,01 %
3.4.23	190797	SEDOP	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1	84,27	105,33	105,33	0,00 %
3.4.24	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.4.25	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.4.26	SEMINFRA 027	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	0,5	655,81	819,76	409,88	0,01 %
3.4.27	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	334,85	418,56	837,12	0,02 %
3.4.28	190616	SEDOP	Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2"	un	1	412,40	515,50	515,50	0,02 %
3.4.29	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	0,65	157,42	196,77	127,90	0,00 %
3.4.30	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,51	524,74	655,92	334,51	0,01 %
3.4.31	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	1	157,04	196,30	196,30	0,01 %
3.4.32	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	2,1	848,92	1.061,15	2.228,41	0,07 %
3.4.33	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.4.34	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2""	UN	1	263,91	329,88	329,88	0,01 %
3.4.35	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	2	543,60	679,50	1.359,00	0,04 %
3.4.36	2025/0002	Próprio	LUMINARIA LED 30W	UN	1	123,56	154,45	154,45	0,00 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		BDI		Encargos Sociais:	
	SINAPI - 09/2025 - Pará		25,00%	DESONERADO		NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará					
	SICRO3 - 07/2025 - Pará					
	ORSE - 08/2025 - Sergipe					
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:		118,23%
SIRB INFRA - 01/2025		Mensalista:		71,76%		

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>3.5</b>			<b>W.C. PÚBLICO MASCULINO</b>		<b>1</b>		<b>47.113,85</b>	<b>47.113,85</b>	<b>1,38 %</b>
3.5.1	021532	SEDOP	Retirada de divisória (painel cego)	m²	11,66	12,64	15,80	184,22	0,01 %
3.5.2	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	14,7	41,07	51,33	754,55	0,02 %
3.5.3	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	64,8	7,33	9,16	593,56	0,02 %
3.5.4	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	5	14,21	17,76	88,80	0,00 %
3.5.5	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	14,7	3,40	4,25	62,47	0,00 %
3.5.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6,1	11,06	13,82	84,30	0,00 %
3.5.7	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,87	28,54	35,67	102,37	0,00 %
3.5.8	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	14,7	2,42	3,02	44,39	0,00 %
3.5.9	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.5.10	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	14,7	98,95	123,68	1.818,09	0,05 %
3.5.11	SEMINFRA 207	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	14,7	51,10	63,87	938,88	0,03 %
3.5.12	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	14,7	85,45	106,81	1.570,10	0,05 %
3.5.13	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	16,2	20,62	25,77	417,47	0,01 %
3.5.14	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	14,7	5,71	7,13	104,81	0,00 %
3.5.15	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	14,7	22,65	28,31	416,15	0,01 %
3.5.16	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	14,7	17,10	21,37	314,13	0,01 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.5.17	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	14,7	72,92	91,15	1.339,90	0,04 %
3.5.18	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	64,8	107,23	134,03	8.685,14	0,25 %
3.5.19	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINÉ, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	7,65	1.101,06	1.376,32	10.528,84	0,31 %
3.5.20	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR LISA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,36	537,42	671,77	2.257,14	0,07 %
3.5.21	SEMINFRA 156	Próprio	BANCADA EM GRANITO COM 02 CUBA DE ENCAIXE, COM TORNEIRA, ENGATE, SIFÃO E VÁLVULA METÁLICOS – 1,70 X 0,60 M	Und	1	2.328,42	2.910,52	2.910,52	0,09 %
3.5.22	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	599,76	749,70	2.249,10	0,07 %
3.5.23	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3	44,03	55,03	165,09	0,00 %
3.5.24	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	825,66	1.032,07	2.064,14	0,06 %
3.5.25	190797	SEDOP	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	3	84,27	105,33	315,99	0,01 %
3.5.26	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	2	108,82	136,02	272,04	0,01 %
3.5.27	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.5.28	SEMINFRA 027	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	1,5	655,81	819,76	1.229,64	0,04 %
3.5.29	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	3,42	157,42	196,77	672,95	0,02 %
3.5.30	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,87	524,74	655,92	1.882,49	0,06 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		BDI	Encargos Sociais:	
	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%		DESONERADO	NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará				
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
SIRB INFRA - 01/2025	Mensalista:		71,76%		

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.5.31	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	1	157,04	196,30	196,30	0,01 %
3.5.32	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	2	543,60	679,50	1.359,00	0,04 %
3.5.33	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2""	UN	1	263,91	329,88	329,88	0,01 %
3.5.34	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.5.35	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.5.36	100816	SEDOP	Fechadura para porta de banheiro	un	3	99,04	123,80	371,40	0,01 %
3.5.37	2025/0001	Próprio	LUMINARIA LED 24W	un	3	90,23	112,78	338,34	0,01 %
<b>3.6</b>			<b>SALA DE REUNIÃO</b>		<b>1</b>		<b>27.439,46</b>	<b>27.439,46</b>	<b>0,80 %</b>
3.6.1	021532	SEDOP	Retirada de divisória (painel cego)	m²	19,08	12,64	15,80	301,46	0,01 %
3.6.2	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	16,28	5,47	6,83	111,19	0,00 %
3.6.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	16,28	3,40	4,25	69,19	0,00 %
3.6.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.6.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,05	28,54	35,67	108,79	0,00 %
3.6.6	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	46,8	8,84	11,05	517,14	0,02 %
3.6.7	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	19,08	69,14	86,42	1.648,89	0,05 %
3.6.8	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	38,16	5,43	6,78	258,72	0,01 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>		<b>BDI</b>		<b>Encargos Sociais:</b>	
	SINAPI - 09/2025 - Pará		<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>		<b>NÃO</b>
	SBC - 09/2025 - Pará					
	SICRO3 - 07/2025 - Pará					
	ORSE - 08/2025 - Sergipe					
	SEDOP - 10/2025 - Pará					
SIRB INFRA - 01/2025						
				<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>	
				<b>Mensalista:</b>	<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.6.9	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	38,16	50,88	63,60	2.426,97	0,07 %
3.6.10	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	16,28	287,85	359,81	5.857,70	0,17 %
3.6.11	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	16,28	85,45	106,81	1.738,86	0,05 %
3.6.12	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	16,24	20,62	25,77	418,50	0,01 %
3.6.13	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	16,28	5,71	7,13	116,07	0,00 %
3.6.14	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	16,28	22,65	28,31	460,88	0,01 %
3.6.15	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	16,28	17,10	21,37	347,90	0,01 %
3.6.16	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	64,96	56,74	70,92	4.606,96	0,13 %
3.6.17	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	3,65	157,42	196,77	718,21	0,02 %
3.6.18	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	3,05	524,74	655,92	2.000,55	0,06 %
3.6.19	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.6.20	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.6.21	170683	SEDOP	Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector)	pt	2	664,75	830,93	1.661,86	0,05 %
3.6.22	231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1	318,74	398,42	398,42	0,01 %
3.6.23	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"	UN	2	263,91	329,88	659,76	0,02 %
3.6.24	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	4	158,56	198,20	792,80	0,02 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	<b>Bancos</b>		<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%		DESONERADO	NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará				
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
SIRB INFRA - 01/2025	Mensalista:			71,76%	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>3.7</b>			<b>NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>14.010,05</b>	<b>14.010,05</b>	<b>0,41 %</b>
3.7.1	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	7,72	5,47	6,83	52,72	0,00 %
3.7.2	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	7,72	3,40	4,25	32,81	0,00 %
3.7.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,57	11,06	13,82	49,33	0,00 %
3.7.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,85	28,54	35,67	65,98	0,00 %
3.7.5	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	45,44	8,84	11,05	502,11	0,01 %
3.7.6	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	7,72	287,85	359,81	2.777,73	0,08 %
3.7.7	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	4	69,14	86,42	345,68	0,01 %
3.7.8	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	8	5,43	6,78	54,24	0,00 %
3.7.9	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	8	50,88	63,60	508,80	0,01 %
3.7.10	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	7,72	85,45	106,81	824,57	0,02 %
3.7.11	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	11,36	20,62	25,77	292,74	0,01 %
3.7.12	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	7,72	5,71	7,13	55,04	0,00 %
3.7.13	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	7,72	22,65	28,31	218,55	0,01 %
3.7.14	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	7,72	17,10	21,37	164,97	0,00 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.7.15	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	45,44	56,74	70,92	3.222,60	0,09 %
3.7.16	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,25	157,42	196,77	245,96	0,01 %
3.7.17	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,05	524,74	655,92	1.344,63	0,04 %
3.7.18	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.7.19	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.7.20	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"	UN	2	263,91	329,88	659,76	0,02 %
3.7.21	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	2	158,56	198,20	396,40	0,01 %
<b>3.8</b>			<b>SERVIÇO SOCIAL</b>		<b>1</b>		<b>20.180,20</b>	<b>20.180,20</b>	<b>0,59 %</b>
3.8.1	021532	SEDOP	Retirada de divisória (painel cego)	m²	23,4	12,64	15,80	369,72	0,01 %
3.8.2	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	7,94	5,47	6,83	54,23	0,00 %
3.8.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,31	11,06	13,82	31,92	0,00 %
3.8.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	7,95	3,40	4,25	33,78	0,00 %
3.8.5	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	2,1	7,33	9,16	19,23	0,00 %
3.8.6	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	1	14,21	17,76	17,76	0,00 %
3.8.7	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	23	8,84	11,05	254,15	0,01 %
3.8.8	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	23,4	69,14	86,42	2.022,22	0,06 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.8.9	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	23,4	5,43	6,78	158,65	0,00 %
3.8.10	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	23,4	50,88	63,60	1.488,24	0,04 %
3.8.11	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	7,95	287,85	359,81	2.860,48	0,08 %
3.8.12	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	7,95	85,45	106,81	849,13	0,02 %
3.8.13	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	11,3	20,62	25,77	291,20	0,01 %
3.8.14	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	7,95	5,71	7,13	56,68	0,00 %
3.8.15	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	7,95	22,65	28,31	225,06	0,01 %
3.8.16	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	7,95	17,10	21,37	169,89	0,00 %
3.8.17	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	46	56,74	70,92	3.262,32	0,10 %
3.8.18	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	2,31	848,92	1.061,15	2.451,25	0,07 %
3.8.19	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.8.20	231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1	318,74	398,42	398,42	0,01 %
3.8.21	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	2,1	107,23	134,03	281,46	0,01 %
3.8.22	SEMINFRA 157	Próprio	BANCADA EM GRANITO COM 01 CUBA DE ENCAIXE, COM TORNEIRA, ENGATE, SIFÃO E VÁLVULA METÁLICOS – 1,00 X 0,60 M	Und	1	1.373,95	1.717,43	1.717,43	0,05 %
3.8.23	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.8.24	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.8.25	SEMINFRA 027	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	0,5	655,81	819,76	409,88	0,01 %
3.8.26	210083	SEDOP	Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiação e tomada)	pt	1	174,05	217,56	217,56	0,01 %
3.8.27	170683	SEDOP	Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector)	pt	1	664,75	830,93	830,93	0,02 %
3.8.28	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"	UN	2	263,91	329,88	659,76	0,02 %
3.8.29	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	2	158,56	198,20	396,40	0,01 %
<b>3.9</b>			<b>ARQUIVO MÉDICO</b>		<b>1</b>		<b>10.357,22</b>	<b>10.357,22</b>	<b>0,30 %</b>
3.9.1	021532	SEDOP	Retirada de divisória (painel cego)	m²	9	12,64	15,80	142,20	0,00 %
3.9.2	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	5,18	5,47	6,83	35,37	0,00 %
3.9.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.9.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	5,18	3,40	4,25	22,01	0,00 %
3.9.5	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	18,2	8,84	11,05	201,11	0,01 %
3.9.6	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	9	69,14	86,42	777,78	0,02 %
3.9.7	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	18,2	5,43	6,78	123,39	0,00 %
3.9.8	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	18,2	50,88	63,60	1.157,52	0,03 %
3.9.9	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	5,18	287,85	359,81	1.863,81	0,05 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará		DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025		Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.9.10	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	5,18	85,45	106,81	553,27	0,02 %
3.9.11	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	9	20,62	25,77	231,93	0,01 %
3.9.12	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	5,18	5,71	7,13	36,93	0,00 %
3.9.13	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	5,18	22,65	28,31	146,64	0,00 %
3.9.14	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	5,18	17,10	21,37	110,69	0,00 %
3.9.15	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	36,4	56,74	70,92	2.581,48	0,08 %
3.9.16	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.9.17	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.9.18	2025/0002	Próprio	LUMINARIA LED 30W	UN	1	123,56	154,45	154,45	0,00 %
<b>3.10</b>			<b>DIREÇÃO (ADMINISTRAÇÃO)</b>		<b>1</b>		<b>24.278,99</b>	<b>24.278,99</b>	<b>0,71 %</b>
3.10.1	021532	SEDOP	Retirada de divisória (painel cego)	m²	28,92	12,64	15,80	456,93	0,01 %
3.10.2	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	12,34	5,47	6,83	84,28	0,00 %
3.10.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.10.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	12,34	3,40	4,25	52,44	0,00 %
3.10.5	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	28,92	69,14	86,42	2.499,26	0,07 %

Objeto:

Bancos

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	SINAPI - 09/2025 - Pará	<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>		
	SBC - 09/2025 - Pará		<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará		<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>	
	SIRB INFRA - 01/2025		<b>Mensalista:</b>	<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.10.6	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	57,84	5,43	6,78	392,15	0,01 %
3.10.7	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	57,84	50,88	63,60	3.678,62	0,11 %
3.10.8	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	12,34	287,85	359,81	4.440,05	0,13 %
3.10.9	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	12,34	85,45	106,81	1.318,03	0,04 %
3.10.10	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	14,14	20,62	25,77	364,38	0,01 %
3.10.11	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	12,34	5,71	7,13	87,98	0,00 %
3.10.12	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	12,34	22,65	28,31	349,34	0,01 %
3.10.13	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	12,34	17,10	21,37	263,70	0,01 %
3.10.14	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	56,2	56,74	70,92	3.985,70	0,12 %
3.10.15	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.10.16	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.10.17	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,72	595,48	744,35	535,93	0,02 %
3.10.18	231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1	318,74	398,42	398,42	0,01 %
3.10.19	210083	SEDOP	Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiação e tomada)	pt	2	174,05	217,56	435,12	0,01 %
3.10.20	170683	SEDOP	Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector)	pt	2	664,75	830,93	1.661,86	0,05 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		Encargos Sociais:	
	SINAPI - 09/2025 - Pará	BDI	DESONERADO	NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará	25,00%		
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		Horista:	118,23%
SIRB INFRA - 01/2025	Mensalista:		71,76%	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.10.21	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"	UN	2	263,91	329,88	659,76	0,02 %
3.10.22	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	2	158,56	198,20	396,40	0,01 %
<b>3.11</b>			<b>SALA ADMINISTRAÇÃO (CONTAS MÉDICAS)</b>		<b>1</b>		<b>28.109,57</b>	<b>28.109,57</b>	<b>0,82 %</b>
3.11.1	021532	SEDOP	Retirada de divisória (painel cego)	m²	23,72	12,64	15,80	374,77	0,01 %
3.11.2	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	16,15	5,47	6,83	110,30	0,00 %
3.11.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,36	11,06	13,82	46,43	0,00 %
3.11.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	16,15	3,40	4,25	68,63	0,00 %
3.11.5	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	28,2	8,84	11,05	311,61	0,01 %
3.11.6	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	23,72	69,14	86,42	2.049,88	0,06 %
3.11.7	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	47,44	5,43	6,78	321,64	0,01 %
3.11.8	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	47,44	50,88	63,60	3.017,18	0,09 %
3.11.9	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	16,15	287,85	359,81	5.810,93	0,17 %
3.11.10	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	16,15	85,45	106,81	1.724,98	0,05 %
3.11.11	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	16,35	20,62	25,77	421,33	0,01 %
3.11.12	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	16,15	5,71	7,13	115,14	0,00 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>			
	SINAPI - 09/2025 - Pará	<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SBC - 09/2025 - Pará	<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025	<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.11.13	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	16,15	22,65	28,31	457,20	0,01 %
3.11.14	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	16,15	17,10	21,37	345,12	0,01 %
3.11.15	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	64,8	56,74	70,92	4.595,61	0,13 %
3.11.16	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	3,36	848,92	1.061,15	3.565,46	0,10 %
3.11.17	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	2	330,16	412,70	825,40	0,02 %
3.11.18	231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1	318,74	398,42	398,42	0,01 %
3.11.19	210083	SEDOP	Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiação e tomada)	pt	2	174,05	217,56	435,12	0,01 %
3.11.20	170683	SEDOP	Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector)	pt	2	664,75	830,93	1.661,86	0,05 %
3.11.21	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"	UN	2	263,91	329,88	659,76	0,02 %
3.11.22	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	4	158,56	198,20	792,80	0,02 %
<b>3.12</b>			<b>HALL 01</b>		<b>1</b>		<b>9.657,18</b>	<b>9.657,18</b>	<b>0,28 %</b>
3.12.1	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	7,55	5,47	6,83	51,56	0,00 %
3.12.2	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	7,55	3,40	4,25	32,08	0,00 %
3.12.3	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	29	8,84	11,05	320,45	0,01 %
3.12.4	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	7,55	287,85	359,81	2.716,56	0,08 %
3.12.5	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	7,55	85,45	106,81	806,41	0,02 %
3.12.6	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	14,01	20,62	25,77	361,03	0,01 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		Encargos Sociais:	
	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	DESONERADO NÃO	
	SBC - 09/2025 - Pará			
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		Horista:	118,23%
SIRB INFRA - 01/2025	Mensalista:		71,76%	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.12.7	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	7,55	5,71	7,13	53,83	0,00 %
3.12.8	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	7,55	22,65	28,31	213,74	0,01 %
3.12.9	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	7,55	17,10	21,37	161,34	0,00 %
3.12.10	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	56	56,74	70,92	3.971,52	0,12 %
3.12.11	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"	UN	2	263,91	329,88	659,76	0,02 %
3.12.12	2025/0002	Próprio	LUMINARIA LED 30W	UN	2	123,56	154,45	308,90	0,01 %
<b>3.13</b>			<b>SALA 01</b>		<b>1</b>		<b>17.764,79</b>	<b>17.764,79</b>	<b>0,52 %</b>
3.13.1	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	7,72	5,47	6,83	52,72	0,00 %
3.13.2	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	7,72	3,40	4,25	32,81	0,00 %
3.13.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.13.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,82	28,54	35,67	64,91	0,00 %
3.13.5	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	45,5	8,84	11,05	502,77	0,01 %
3.13.6	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	8,92	69,14	86,42	770,86	0,02 %
3.13.7	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	17,84	5,43	6,78	120,95	0,00 %
3.13.8	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	17,84	50,88	63,60	1.134,62	0,03 %
3.13.9	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	7,72	287,85	359,81	2.777,73	0,08 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI		Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará		DESONERADO	NÃO	Horista:	118,23%
	SICRO3 - 07/2025 - Pará					
	ORSE - 08/2025 - Sergipe		Mensalista:	71,76%		
	SEDOP - 10/2025 - Pará					
	SIRB INFRA - 01/2025					

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.13.10	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	7,72	85,45	106,81	824,57	0,02 %
3.13.11	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	11,36	20,62	25,77	292,74	0,01 %
3.13.12	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	7,72	5,71	7,13	55,04	0,00 %
3.13.13	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	7,72	22,65	28,31	218,55	0,01 %
3.13.14	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	7,72	17,10	21,37	164,97	0,00 %
3.13.15	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,25	157,42	196,77	245,96	0,01 %
3.13.16	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,05	524,74	655,92	688,71	0,02 %
3.13.17	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	45,5	56,74	70,92	3.226,86	0,09 %
3.13.18	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.13.19	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.13.20	210083	SEDOP	Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiação e tomada)	pt	2	174,05	217,56	435,12	0,01 %
3.13.21	170683	SEDOP	Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector)	pt	2	664,75	830,93	1.661,86	0,05 %
3.13.22	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"	UN	2	263,91	329,88	659,76	0,02 %
3.13.23	231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1	318,74	398,42	398,42	0,01 %
3.13.24	230262	SEDOP	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação)	pt	1	655,86	819,82	819,82	0,02 %
3.13.25	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	2	158,56	198,20	396,40	0,01 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>3.14</b>			<b>W.C. FUNCIONÁRIO 01</b>		<b>1</b>		<b>12.529,08</b>	<b>12.529,08</b>	<b>0,37 %</b>
3.14.1	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	2,25	41,07	51,33	115,49	0,00 %
3.14.2	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	26	7,33	9,16	238,16	0,01 %
3.14.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,25	3,40	4,25	9,56	0,00 %
3.14.4	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	2	14,21	17,76	35,52	0,00 %
3.14.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.14.6	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	0,85	28,54	35,67	30,31	0,00 %
3.14.7	SEMINFRA 207	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	2,25	51,10	63,87	143,70	0,00 %
3.14.8	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	2,25	72,92	91,15	205,08	0,01 %
3.14.9	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	26	107,23	134,03	3.484,78	0,10 %
3.14.10	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.14.11	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	2,25	85,45	106,81	240,32	0,01 %
3.14.12	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	6,5	20,62	25,77	167,50	0,00 %
3.14.13	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2,25	5,71	7,13	16,04	0,00 %
3.14.14	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2,25	22,65	28,31	63,69	0,00 %
3.14.15	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2,25	17,10	21,37	48,08	0,00 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.14.16	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	599,76	749,70	749,70	0,02 %
3.14.17	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	44,03	55,03	55,03	0,00 %
3.14.18	SEMINFRA 157	Próprio	BANCADA EM GRANITO COM 01 CUBA DE ENCAIXE, COM TORNEIRA, ENGATE, SIFÃO E VÁLVULA METÁLICOS – 1,00 X 0,60 M	Und	1	1.373,95	1.717,43	1.717,43	0,05 %
3.14.19	190797	SEDOP	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1	84,27	105,33	105,33	0,00 %
3.14.20	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.14.21	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.14.22	SEMINFRA 027	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	0,5	655,81	819,76	409,88	0,01 %
3.14.23	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	1	157,04	196,30	196,30	0,01 %
3.14.24	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	1	543,60	679,50	679,50	0,02 %
3.14.25	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,05	157,42	196,77	206,60	0,01 %
3.14.26	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,85	524,74	655,92	557,53	0,02 %
3.14.27	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.14.28	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.14.29	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2""	UN	1	263,91	329,88	329,88	0,01 %
3.14.30	2025/0001	Próprio	LUMINARIA LED 24W	un	1	90,23	112,78	112,78	0,00 %
<b>3.15</b>			<b>W.C. FUNCIONÁRIO 02</b>		<b>1</b>		<b>11.835,66</b>	<b>11.835,66</b>	<b>0,35 %</b>

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>			
	SINAPI - 09/2025 - Pará	<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SBC - 09/2025 - Pará	<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025	<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.15.1	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	2,36	41,07	51,33	121,13	0,00 %
3.15.2	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	26,4	7,33	9,16	241,82	0,01 %
3.15.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,36	3,40	4,25	10,03	0,00 %
3.15.4	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	2	14,21	17,76	35,52	0,00 %
3.15.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.15.6	SEMINFRA 207	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	2,36	51,10	63,87	150,73	0,00 %
3.15.7	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	2,36	72,92	91,15	215,11	0,01 %
3.15.8	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	26,4	107,23	134,03	3.538,39	0,10 %
3.15.9	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.15.10	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	2,36	85,45	106,81	252,07	0,01 %
3.15.11	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	6,6	20,62	25,77	170,08	0,00 %
3.15.12	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2,36	5,71	7,13	16,82	0,00 %
3.15.13	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2,36	22,65	28,31	66,81	0,00 %
3.15.14	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2,36	17,10	21,37	50,43	0,00 %
3.15.15	SEMINFRA 157	Próprio	BANCADA EM GRANITO COM 01 CUBA DE ENCAIXE, COM TORNEIRA, ENGATE, SIFÃO E VÁLVULA METÁLICOS – 1,00 X 0,60 M	Und	1	1.373,95	1.717,43	1.717,43	0,05 %
3.15.16	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	599,76	749,70	749,70	0,02 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>			
	SINAPI - 09/2025 - Pará	<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SBC - 09/2025 - Pará	<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025	<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.15.17	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	44,03	55,03	55,03	0,00 %
3.15.18	190797	SEDOP	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1	84,27	105,33	105,33	0,00 %
3.15.19	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.15.20	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.15.21	SEMINFRA 027	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	0,5	655,81	819,76	409,88	0,01 %
3.15.22	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	1	157,04	196,30	196,30	0,01 %
3.15.23	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	1	543,60	679,50	679,50	0,02 %
3.15.24	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.15.25	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.15.26	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"	UN	1	263,91	329,88	329,88	0,01 %
3.15.27	2025/0001	Próprio	LUMINARIA LED 24W	un	1	90,23	112,78	112,78	0,00 %
<b>3.16</b>			<b>CIRCULAÇÃO 01</b>		<b>1</b>		<b>57.169,56</b>	<b>57.169,56</b>	<b>1,67 %</b>
3.16.1	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	29,47	5,47	6,83	201,28	0,01 %
3.16.2	021534	SEDOP	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	m²	29,47	5,87	7,33	216,01	0,01 %
3.16.3	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	107,6	8,84	11,05	1.188,98	0,03 %
3.16.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	11,55	11,06	13,82	159,62	0,00 %
3.16.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	4,68	28,54	35,67	166,93	0,00 %
3.16.6	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	29,47	85,45	106,81	3.147,69	0,09 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.16.7	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	27,2	20,62	25,77	700,94	0,02 %
3.16.8	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	29,47	5,71	7,13	210,12	0,01 %
3.16.9	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	29,47	22,65	28,31	834,29	0,02 %
3.16.10	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	29,47	17,10	21,37	629,77	0,02 %
3.16.11	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	29,47	287,85	359,81	10.603,60	0,31 %
3.16.12	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	26,9	120,90	151,12	4.065,12	0,12 %
3.16.13	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	80,7	56,74	70,92	5.723,24	0,17 %
3.16.14	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,6	143,54	179,42	1.004,75	0,03 %
3.16.15	091379	SEDOP	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	11,55	789,71	987,13	11.401,35	0,33 %
3.16.16	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	2	968,93	1.211,16	2.422,32	0,07 %
3.16.17	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	4,68	595,48	744,35	3.483,55	0,10 %
3.16.18	252010	SEDOP	Bate maca em PVC tipo corrimão (incluindo capa, estrutura de suporte e fixação e acabamento)	m	22	357,12	446,40	9.820,80	0,29 %
3.16.19	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	6	158,56	198,20	1.189,20	0,03 %
<b>3.17</b>			<b>SALA DE URGÊNCIA</b>		<b>1</b>		<b>63.814,57</b>	<b>63.814,57</b>	<b>1,87 %</b>
3.17.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	5,67	11,06	13,82	78,35	0,00 %
3.17.2	020408	SEDOP	Retirada de piso vinílico	m²	58,24	26,40	33,00	1.921,92	0,06 %
3.17.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	58,24	3,40	4,25	247,52	0,01 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>		<b>BDI</b>		<b>Encargos Sociais:</b>	
	SINAPI - 09/2025 - Pará		<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>		<b>NÃO</b>
	SBC - 09/2025 - Pará					
	SICRO3 - 07/2025 - Pará					
	ORSE - 08/2025 - Sergipe					
	SEDOP - 10/2025 - Pará					
SIRB INFRA - 01/2025						
				<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>	
				<b>Mensalista:</b>	<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.17.4	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	4,2	7,33	9,16	38,47	0,00 %
3.17.5	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	2	14,21	17,76	35,52	0,00 %
3.17.6	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	127,2	8,84	11,05	1.405,56	0,04 %
3.17.7	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,28	28,54	35,67	45,65	0,00 %
3.17.8	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	58,24	287,85	359,81	20.955,33	0,61 %
3.17.9	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	58,24	85,45	106,81	6.220,61	0,18 %
3.17.10	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	32,25	20,62	25,77	831,08	0,02 %
3.17.11	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	58,24	5,71	7,13	415,25	0,01 %
3.17.12	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	58,24	22,65	28,31	1.648,77	0,05 %
3.17.13	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	58,24	17,10	21,37	1.244,58	0,04 %
3.17.14	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	2,1	107,23	134,03	281,46	0,01 %
3.17.15	SEMINFRA 157	Próprio	BANCADA EM GRANITO COM 01 CUBA DE ENCAIXE, COM TORNEIRA, ENGATE, SIFÃO E VÁLVULA METÁLICOS – 1,00 X 0,60 M	Und	1	1.373,95	1.717,43	1.717,43	0,05 %
3.17.16	SEMINFRA 027	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	0,5	655,81	819,76	409,88	0,01 %
3.17.17	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	2	108,82	136,02	272,04	0,01 %
3.17.18	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	2	82,99	103,73	207,46	0,01 %
3.17.19	11736	ORSE	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	m²	2,88	689,35	861,68	2.481,63	0,07 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>			
	SINAPI - 09/2025 - Pará	<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SBC - 09/2025 - Pará	<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025	<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.17.20	190636	SEDOP	Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv.-2.0m	un	1	1.329,33	1.661,66	1.661,66	0,05 %
3.17.21	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	31,8	120,90	151,12	4.805,61	0,14 %
3.17.22	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	95,4	56,74	70,92	6.765,76	0,20 %
3.17.23	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,8	143,54	179,42	502,37	0,01 %
3.17.24	8205	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, com visor duplo, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros	un	1	2.473,71	3.092,13	3.092,13	0,09 %
3.17.25	160155	SEDOP	Vidro liso e=4mm	m²	0,2	305,85	382,31	76,46	0,00 %
3.17.26	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %
3.17.27	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,28	524,74	655,92	839,57	0,02 %
3.17.28	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	2,31	848,92	1.061,15	2.451,25	0,07 %
3.17.29	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.17.30	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"	UN	2	263,91	329,88	659,76	0,02 %
3.17.31	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	9	158,56	198,20	1.783,80	0,05 %
<b>3.18</b>			<b>HALL 02</b>		<b>1</b>		<b>15.323,25</b>	<b>15.323,25</b>	<b>0,45 %</b>
3.18.1	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	10,35	41,07	51,33	531,26	0,02 %
3.18.2	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	54,8	7,33	9,16	501,96	0,01 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.18.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	10,35	3,40	4,25	43,98	0,00 %
3.18.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,36	11,06	13,82	46,43	0,00 %
3.18.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,65	143,54	179,42	296,04	0,01 %
3.18.6	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	10,35	72,92	91,15	943,40	0,03 %
3.18.7	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	54,8	107,23	134,03	7.344,84	0,22 %
3.18.8	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	10,35	85,45	106,81	1.105,48	0,03 %
3.18.9	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	13,85	20,62	25,77	356,91	0,01 %
3.18.10	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	10,35	5,71	7,13	73,79	0,00 %
3.18.11	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	10,35	22,65	28,31	293,00	0,01 %
3.18.12	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	10,35	17,10	21,37	221,17	0,01 %
3.18.13	8205	ORSE	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, com visor duplo, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros	un	1	2.473,71	3.092,13	3.092,13	0,09 %
3.18.14	160155	SEDOP	Vidro liso e=4mm	m²	0,2	305,85	382,31	76,46	0,00 %
3.18.15	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	2	158,56	198,20	396,40	0,01 %
<b>3.19</b>			<b>UTILIDADES</b>		<b>1</b>		<b>24.257,27</b>	<b>24.257,27</b>	<b>0,71 %</b>
3.19.1	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	7,76	41,07	51,33	398,32	0,01 %

Objeto:

Bancos

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	SINAPI - 09/2025 - Pará	<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>		
	SBC - 09/2025 - Pará		<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará		<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>	
	SIRB INFRA - 01/2025		<b>Mensalista:</b>	<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.19.2	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	45,6	7,33	9,16	417,69	0,01 %
3.19.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	7,76	3,40	4,25	32,98	0,00 %
3.19.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.19.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,28	28,54	35,67	45,65	0,00 %
3.19.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.19.7	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %
3.19.8	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	7,76	72,92	91,15	707,32	0,02 %
3.19.9	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	45,6	107,23	134,03	6.111,76	0,18 %
3.19.10	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	7,76	85,45	106,81	828,84	0,02 %
3.19.11	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	11,4	20,62	25,77	293,77	0,01 %
3.19.12	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	7,76	5,71	7,13	55,32	0,00 %
3.19.13	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	7,76	22,65	28,31	219,68	0,01 %
3.19.14	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	7,76	17,10	21,37	165,83	0,00 %
3.19.15	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		Encargos Sociais:		
	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	DESONERADO	NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			Mensalista:	71,76%
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará				
SIRB INFRA - 01/2025					

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.19.16	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,28	524,74	655,92	839,57	0,02 %
3.19.17	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	1	157,04	196,30	196,30	0,01 %
3.19.18	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	1	543,60	679,50	679,50	0,02 %
3.19.19	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.19.20	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.19.21	190101	SEDOP	Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m)	un	1	2.001,48	2.501,85	2.501,85	0,07 %
3.19.22	13259	ORSE	Pia de Expurgo Hospitalar em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (50x50cm). Marca PALMETAL ou similar.	un	1	5.380,49	6.725,61	6.725,61	0,20 %
3.19.23	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"	UN	2	263,91	329,88	659,76	0,02 %
3.19.24	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	2	158,56	198,20	396,40	0,01 %
<b>3.20</b>			<b>MORGUE</b>		<b>1</b>		<b>25.101,40</b>	<b>25.101,40</b>	<b>0,74 %</b>
3.20.1	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	14,54	41,07	51,33	746,33	0,02 %
3.20.2	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	64,8	7,33	9,16	593,56	0,02 %
3.20.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	14,54	3,40	4,25	61,79	0,00 %
3.20.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	4,62	11,06	13,82	63,84	0,00 %
3.20.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,28	28,54	35,67	45,65	0,00 %
3.20.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,3	143,54	179,42	412,66	0,01 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará		DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025		Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.20.7	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %
3.20.8	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	15,54	72,92	91,15	1.416,47	0,04 %
3.20.9	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	64,8	107,23	134,03	8.685,14	0,25 %
3.20.10	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	14,54	85,45	106,81	1.553,01	0,05 %
3.20.11	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	16,35	20,62	25,77	421,33	0,01 %
3.20.12	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	14,54	5,71	7,13	103,67	0,00 %
3.20.13	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	14,54	22,65	28,31	411,62	0,01 %
3.20.14	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	14,54	17,10	21,37	310,71	0,01 %
3.20.15	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,28	524,74	655,92	839,57	0,02 %
3.20.16	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	1	157,04	196,30	196,30	0,01 %
3.20.17	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	1	543,60	679,50	679,50	0,02 %
3.20.18	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	4,62	848,92	1.061,15	4.902,51	0,14 %
3.20.19	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.20.20	1002260	SEDOP	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	cj	1	352,44	440,55	440,55	0,01 %
3.20.21	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"	UN	2	263,91	329,88	659,76	0,02 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>			
	SINAPI - 09/2025 - Pará	<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SBC - 09/2025 - Pará	<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025	<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.20.22	190238	SEDOP	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	un	1	887,30	1.109,12	1.109,12	0,03 %
3.20.23	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.20.24	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	3	158,56	198,20	594,60	0,02 %
<b>3.21</b>			<b>EMBARQUE DO CARRO FUNERÁRIO</b>		<b>1</b>		<b>10.842,18</b>	<b>10.842,18</b>	<b>0,32 %</b>
3.21.1	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	15,81	41,07	51,33	811,52	0,02 %
3.21.2	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	32,8	7,33	9,16	300,44	0,01 %
3.21.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	15,81	3,40	4,25	67,19	0,00 %
3.21.4	11369	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	32,8	83,04	103,80	3.404,64	0,10 %
3.21.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,91	143,54	179,42	1.419,21	0,04 %
3.21.6	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	15,81	72,92	91,15	1.441,08	0,04 %
3.21.7	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	15,81	85,45	106,81	1.688,66	0,05 %
3.21.8	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	16,1	20,62	25,77	414,89	0,01 %
3.21.9	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	15,81	5,71	7,13	112,72	0,00 %
3.21.10	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	15,81	22,65	28,31	447,58	0,01 %
3.21.11	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	15,81	17,10	21,37	337,85	0,01 %
3.21.12	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	2	158,56	198,20	396,40	0,01 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		BDI		Encargos Sociais:	
	SINAPI - 09/2025 - Pará		25,00%	DESONERADO		NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará					
	SICRO3 - 07/2025 - Pará					
	ORSE - 08/2025 - Sergipe					
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:		118,23%
SIRB INFRA - 01/2025		Mensalista:		71,76%		

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>3.22</b>			<b>OBSERVAÇÃO ADULTO</b>		<b>1</b>		<b>52.277,55</b>	<b>52.277,55</b>	<b>1,53 %</b>
3.22.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,31	11,06	13,82	31,92	0,00 %
3.22.2	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	55,28	5,47	6,83	377,56	0,01 %
3.22.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	55,28	3,40	4,25	234,94	0,01 %
3.22.4	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	4,2	7,33	9,16	38,47	0,00 %
3.22.5	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	2	14,21	17,76	35,52	0,00 %
3.22.6	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,83	28,54	35,67	136,61	0,00 %
3.22.7	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	122,4	8,84	11,05	1.352,52	0,04 %
3.22.8	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,35	66,01	82,51	111,38	0,00 %
3.22.9	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	55,28	287,85	359,81	19.890,29	0,58 %
3.22.10	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	55,28	85,45	106,81	5.904,45	0,17 %
3.22.11	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	30,9	20,62	25,77	796,29	0,02 %
3.22.12	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	55,28	5,71	7,13	394,14	0,01 %
3.22.13	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	55,28	22,65	28,31	1.564,97	0,05 %
3.22.14	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	55,28	17,10	21,37	1.181,33	0,03 %
3.22.15	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	30,6	120,90	151,12	4.624,27	0,14 %
3.22.16	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	91,8	56,74	70,92	6.510,45	0,19 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		Encargos Sociais:		
	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	DESONERADO	NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			Mensalista:	71,76%
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará				
SIRB INFRA - 01/2025					

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.22.17	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATEENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	3,83	524,74	655,92	2.512,17	0,07 %
3.22.18	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	4,65	157,42	196,77	914,98	0,03 %
3.22.19	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATEENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,35	595,48	744,35	1.004,87	0,03 %
3.22.20	090482	SEDOP	Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. simples, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	2,31	647,39	809,23	1.869,32	0,05 %
3.22.21	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.22.22	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	12	158,56	198,20	2.378,40	0,07 %
<b>3.23</b>			<b>W.C. OBSERVAÇÃO FEMININO</b>		<b>1</b>		<b>20.916,11</b>	<b>20.916,11</b>	<b>0,61 %</b>
3.23.1	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	5,06	41,07	51,33	259,72	0,01 %
3.23.2	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	36	7,33	9,16	329,76	0,01 %
3.23.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,9	11,06	13,82	26,25	0,00 %
3.23.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,28	28,54	35,67	45,65	0,00 %
3.23.5	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	3	14,21	17,76	53,28	0,00 %
3.23.6	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	5,06	3,40	4,25	21,50	0,00 %
3.23.7	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,5	66,01	82,51	41,25	0,00 %
3.23.8	SEMINFRA 207	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	5,06	51,10	63,87	323,18	0,01 %

Objeto:

Bancos

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	SINAPI - 09/2025 - Pará	<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>		
	SBC - 09/2025 - Pará		<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
	SIRB INFRA - 01/2025		<b>Mensalista:</b>	<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.23.9	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.23.10	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	5,06	72,92	91,15	461,21	0,01 %
3.23.11	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	36	107,23	134,03	4.825,08	0,14 %
3.23.12	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	5,06	85,45	106,81	540,45	0,02 %
3.23.13	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	9	20,62	25,77	231,93	0,01 %
3.23.14	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	5,06	5,71	7,13	36,07	0,00 %
3.23.15	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	5,06	22,65	28,31	143,24	0,00 %
3.23.16	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	5,06	17,10	21,37	108,13	0,00 %
3.23.17	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %
3.23.18	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,28	524,74	655,92	839,57	0,02 %
3.23.19	190303	SEDOP	Bacia sifonada - PCD	un	1	1.541,74	1.927,17	1.927,17	0,06 %
3.23.20	190304	SEDOP	Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD	un	1	1.402,27	1.752,83	1.752,83	0,05 %
3.23.21	190218	SEDOP	Chuveiro em PVC	un	1	81,44	101,80	101,80	0,00 %
3.23.22	180446	SEDOP	Registro de pressao c/ canopla - 3/4"	un	1	160,37	200,46	200,46	0,01 %
3.23.23	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	1	157,04	196,30	196,30	0,01 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.23.24	191498	SEDOP	Banco retrátil (p/ banheiro PCD)	un	1	746,81	933,51	933,51	0,03 %
3.23.25	190716	SEDOP	Barra em aço inox (PCD)	m	4	321,83	402,28	1.609,12	0,05 %
3.23.26	190797	SEDOP	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1	84,27	105,33	105,33	0,00 %
3.23.27	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.23.28	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.23.29	SEMINFRA 027	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	0,5	655,81	819,76	409,88	0,01 %
3.23.30	190691	SEDOP	Ducha higienica cromada	un	1	190,70	238,37	238,37	0,01 %
3.23.31	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	2	543,60	679,50	1.359,00	0,04 %
3.23.32	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,9	848,92	1.061,15	2.016,18	0,06 %
3.23.33	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.23.34	190616	SEDOP	Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2"	un	1	412,40	515,50	515,50	0,02 %
3.23.35	2025/0002	Próprio	LUMINARIA LED 30W	UN	1	123,56	154,45	154,45	0,00 %
<b>3.24</b>			<b>W.C. OBSERVAÇÃO MASCULINO</b>		<b>1</b>		<b>20.916,11</b>	<b>20.916,11</b>	<b>0,61 %</b>
3.24.1	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	5,06	41,07	51,33	259,72	0,01 %
3.24.2	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	36	7,33	9,16	329,76	0,01 %
3.24.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,9	11,06	13,82	26,25	0,00 %
3.24.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,28	28,54	35,67	45,65	0,00 %
3.24.5	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	3	14,21	17,76	53,28	0,00 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará		DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025		Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.24.6	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	5,06	3,40	4,25	21,50	0,00 %
3.24.7	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,5	66,01	82,51	41,25	0,00 %
3.24.8	SEMINFRA 207	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	5,06	51,10	63,87	323,18	0,01 %
3.24.9	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.24.10	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	5,06	72,92	91,15	461,21	0,01 %
3.24.11	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	36	107,23	134,03	4.825,08	0,14 %
3.24.12	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	5,06	85,45	106,81	540,45	0,02 %
3.24.13	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	9	20,62	25,77	231,93	0,01 %
3.24.14	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	5,06	5,71	7,13	36,07	0,00 %
3.24.15	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	5,06	22,65	28,31	143,24	0,00 %
3.24.16	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	5,06	17,10	21,37	108,13	0,00 %
3.24.17	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %
3.24.18	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,28	524,74	655,92	839,57	0,02 %
3.24.19	190303	SEDOP	Bacia sifonada - PCD	un	1	1.541,74	1.927,17	1.927,17	0,06 %
3.24.20	190304	SEDOP	Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD	un	1	1.402,27	1.752,83	1.752,83	0,05 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		Encargos Sociais:	
	SINAPI - 09/2025 - Pará	BDI	DESONERADO	NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará	25,00%		
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		Horista:	118,23%
SIRB INFRA - 01/2025	Mensalista:	71,76%		

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.24.21	190218	SEDOP	Chuveiro em PVC	un	1	81,44	101,80	101,80	0,00 %
3.24.22	180446	SEDOP	Registro de pressao c/ canopla - 3/4"	un	1	160,37	200,46	200,46	0,01 %
3.24.23	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	1	157,04	196,30	196,30	0,01 %
3.24.24	191498	SEDOP	Banco retrátil (p/ banheiro PCD)	un	1	746,81	933,51	933,51	0,03 %
3.24.25	190716	SEDOP	Barra em aço inox (PCD)	m	4	321,83	402,28	1.609,12	0,05 %
3.24.26	190797	SEDOP	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1	84,27	105,33	105,33	0,00 %
3.24.27	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.24.28	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.24.29	SEMINFRA 027	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	0,5	655,81	819,76	409,88	0,01 %
3.24.30	190691	SEDOP	Ducha higienica cromada	un	1	190,70	238,37	238,37	0,01 %
3.24.31	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	2	543,60	679,50	1.359,00	0,04 %
3.24.32	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,9	848,92	1.061,15	2.016,18	0,06 %
3.24.33	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.24.34	190616	SEDOP	Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2"	un	1	412,40	515,50	515,50	0,02 %
3.24.35	2025/0002	Próprio	LUMINARIA LED 30W	UN	1	123,56	154,45	154,45	0,00 %
<b>3.25</b>			<b>OBSERVAÇÃO INFANTIL</b>		<b>1</b>		<b>33.862,78</b>	<b>33.862,78</b>	<b>0,99 %</b>
3.25.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,31	11,06	13,82	31,92	0,00 %
3.25.2	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	34,32	5,47	6,83	234,40	0,01 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará		DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025		Mensalista:	71,76%

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.25.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	34,32	3,40	4,25	145,86	0,00 %
3.25.4	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	4,2	7,33	9,16	38,47	0,00 %
3.25.5	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	2	14,21	17,76	35,52	0,00 %
3.25.6	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,28	28,54	35,67	45,65	0,00 %
3.25.7	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	93,76	8,84	11,05	1.036,04	0,03 %
3.25.8	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	34,32	287,85	359,81	12.348,67	0,36 %
3.25.9	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	34,32	85,45	106,81	3.665,71	0,11 %
3.25.10	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	23,43	20,62	25,77	603,79	0,02 %
3.25.11	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	34,32	5,71	7,13	244,70	0,01 %
3.25.12	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	34,32	22,65	28,31	971,59	0,03 %
3.25.13	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	34,32	17,10	21,37	733,41	0,02 %
3.25.14	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	23,44	120,90	151,12	3.542,25	0,10 %
3.25.15	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	70,32	56,74	70,92	4.987,09	0,15 %
3.25.16	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %
3.25.17	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,28	524,74	655,92	839,57	0,02 %
3.25.18	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	2,31	848,92	1.061,15	2.451,25	0,07 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		BDI		Encargos Sociais:	
	SINAPI - 09/2025 - Pará		25,00%	DESONERADO		NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará					
	SICRO3 - 07/2025 - Pará					
	ORSE - 08/2025 - Sergipe					
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:		118,23%
SIRB INFRA - 01/2025		Mensalista:		71,76%		

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.25.19	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.25.20	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	6	158,56	198,20	1.189,20	0,03 %
<b>3.26</b>			<b>W.C. OBSERVAÇÃO INFANTIL</b>		<b>1</b>		<b>20.913,95</b>	<b>20.913,95</b>	<b>0,61 %</b>
3.26.1	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	5,06	41,07	51,33	259,72	0,01 %
3.26.2	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	36	7,33	9,16	329,76	0,01 %
3.26.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,79	11,06	13,82	24,73	0,00 %
3.26.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,28	28,54	35,67	45,65	0,00 %
3.26.5	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	3	14,21	17,76	53,28	0,00 %
3.26.6	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	5,06	3,40	4,25	21,50	0,00 %
3.26.7	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,5	66,01	82,51	41,25	0,00 %
3.26.8	SEMINFRA 207	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	5,05	51,10	63,87	322,54	0,01 %
3.26.9	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.26.10	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	5,06	72,92	91,15	461,21	0,01 %
3.26.11	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	36	107,23	134,03	4.825,08	0,14 %
3.26.12	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	5,06	85,45	106,81	540,45	0,02 %
3.26.13	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	9	20,62	25,77	231,93	0,01 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.26.14	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	5,06	5,71	7,13	36,07	0,00 %
3.26.15	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	5,06	22,65	28,31	143,24	0,00 %
3.26.16	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	5,06	17,10	21,37	108,13	0,00 %
3.26.17	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %
3.26.18	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,28	524,74	655,92	839,57	0,02 %
3.26.19	190303	SEDOP	Bacia sifonada - PCD	un	1	1.541,74	1.927,17	1.927,17	0,06 %
3.26.20	190304	SEDOP	Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD	un	1	1.402,27	1.752,83	1.752,83	0,05 %
3.26.21	190218	SEDOP	Chuveiro em PVC	un	1	81,44	101,80	101,80	0,00 %
3.26.22	180446	SEDOP	Registro de pressao c/ canopla - 3/4"	un	1	160,37	200,46	200,46	0,01 %
3.26.23	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	1	157,04	196,30	196,30	0,01 %
3.26.24	191498	SEDOP	Banco retrátil (p/ banheiro PCD)	un	1	746,81	933,51	933,51	0,03 %
3.26.25	190716	SEDOP	Barra em aço inox (PCD)	m	4	321,83	402,28	1.609,12	0,05 %
3.26.26	190797	SEDOP	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1	84,27	105,33	105,33	0,00 %
3.26.27	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.26.28	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.26.29	SEMINFRA 027	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	0,5	655,81	819,76	409,88	0,01 %
3.26.30	190691	SEDOP	Ducha higienica cromada	un	1	190,70	238,37	238,37	0,01 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		Encargos Sociais:			
	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	DESONERADO	NÃO	
	SBC - 09/2025 - Pará		Horista:	118,23%		
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			Mensalista:	71,76%	
	ORSE - 08/2025 - Sergipe					
	SEDOP - 10/2025 - Pará					
SIRB INFRA - 01/2025						

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.26.31	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	2	543,60	679,50	1.359,00	0,04 %
3.26.32	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,9	848,92	1.061,15	2.016,18	0,06 %
3.26.33	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.26.34	190616	SEDOP	Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2"	un	1	412,40	515,50	515,50	0,02 %
3.26.35	2025/0002	Próprio	LUMINARIA LED 30W	UN	1	123,56	154,45	154,45	0,00 %
<b>3.27</b>			<b>D.M.L. 01</b>		<b>1</b>		<b>8.959,99</b>	<b>8.959,99</b>	<b>0,26 %</b>
3.27.1	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	2,36	41,07	51,33	121,13	0,00 %
3.27.2	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	26,4	7,33	9,16	241,82	0,01 %
3.27.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.27.4	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	1	14,21	17,76	17,76	0,00 %
3.27.5	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,36	3,40	4,25	10,03	0,00 %
3.27.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.27.7	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	2,36	72,92	91,15	215,11	0,01 %
3.27.8	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	26,4	107,23	134,03	3.538,39	0,10 %
3.27.9	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	2,36	85,45	106,81	252,07	0,01 %
3.27.10	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	6,6	20,62	25,77	170,08	0,00 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	<b>Bancos</b>		<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%		DESONERADO	NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará				
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
SIRB INFRA - 01/2025	Mensalista:			71,76%	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.27.11	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2,36	5,71	7,13	16,82	0,00 %
3.27.12	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2,36	22,65	28,31	66,81	0,00 %
3.27.13	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2,36	17,10	21,37	50,43	0,00 %
3.27.14	190376	SEDOP	Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula	un	1	719,86	899,82	899,82	0,03 %
3.27.15	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	1	543,60	679,50	679,50	0,02 %
3.27.16	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	1	157,04	196,30	196,30	0,01 %
3.27.17	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.27.18	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.27.19	2025/0001	Próprio	LUMINARIA LED 24W	un	1	90,23	112,78	112,78	0,00 %
<b>3.28</b>			<b>HALL 03</b>		<b>1</b>		<b>11.916,20</b>	<b>11.916,20</b>	<b>0,35 %</b>
3.28.1	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	4,13	5,47	6,83	28,20	0,00 %
3.28.2	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	4,13	3,40	4,25	17,55	0,00 %
3.28.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,42	11,06	13,82	33,44	0,00 %
3.28.4	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	31,6	8,84	11,05	349,18	0,01 %
3.28.5	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	2,1	7,33	9,16	19,23	0,00 %
3.28.6	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	1	14,21	17,76	17,76	0,00 %
3.28.7	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	4,13	287,85	359,81	1.486,01	0,04 %
3.28.8	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	4,13	85,45	106,81	441,12	0,01 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.28.9	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	7,9	20,62	25,77	203,58	0,01 %
3.28.10	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4,13	5,71	7,13	29,44	0,00 %
3.28.11	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4,13	22,65	28,31	116,92	0,00 %
3.28.12	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4,13	17,10	21,37	88,25	0,00 %
3.28.13	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	2,1	107,23	134,03	281,46	0,01 %
3.28.14	SEMINFRA 157	Próprio	BANCADA EM GRANITO COM 01 CUBA DE ENCAIXE, COM TORNEIRA, ENGATE, SIFÃO E VÁLVULA METÁLICOS – 1,00 X 0,60 M	Und	1	1.373,95	1.717,43	1.717,43	0,05 %
3.28.15	SEMINFRA 027	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	0,5	655,81	819,76	409,88	0,01 %
3.28.16	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.28.17	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.28.18	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	7,9	120,90	151,12	1.193,84	0,03 %
3.28.19	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	23,7	56,74	70,92	1.680,80	0,05 %
3.28.20	110079	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA LISA COM BANDEIRA INCLUSIVE FERRAGENS, , revestida FORMICA PLÁSTICA, com visor	m²	2,42	1.112,12	1.390,15	3.364,16	0,10 %
3.28.21	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	1	158,56	198,20	198,20	0,01 %
<b>3.29</b>			<b>QUARTO DE CURTA DURAÇÃO 01</b>		<b>1</b>		<b>16.924,58</b>	<b>16.924,58</b>	<b>0,50 %</b>
3.29.1	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	9,96	5,47	6,83	68,02	0,00 %
3.29.2	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	9,96	3,40	4,25	42,33	0,00 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>			
	SINAPI - 09/2025 - Pará	<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SBC - 09/2025 - Pará	<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025	<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.29.3	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	51,44	8,84	11,05	568,41	0,02 %
3.29.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,42	11,06	13,82	33,44	0,00 %
3.29.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,78	28,54	35,67	99,16	0,00 %
3.29.6	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	9,96	287,85	359,81	3.583,70	0,10 %
3.29.7	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	9,96	85,45	106,81	1.063,82	0,03 %
3.29.8	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	12,86	20,62	25,77	331,40	0,01 %
3.29.9	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	9,96	5,71	7,13	71,01	0,00 %
3.29.10	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	9,96	22,65	28,31	281,96	0,01 %
3.29.11	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	9,96	17,10	21,37	212,84	0,01 %
3.29.12	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	12,86	120,90	151,12	1.943,40	0,06 %
3.29.13	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	38,58	56,74	70,92	2.736,09	0,08 %
3.29.14	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %
3.29.15	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,78	524,74	655,92	1.823,45	0,05 %
3.29.16	110079	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA LISA COM BANDEIRA INCLUSIVE FERRAGENS, , revestida FORMICA PLÁSTICA, com visor	m²	2,42	1.112,12	1.390,15	3.364,16	0,10 %
3.29.17	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	2	158,56	198,20	396,40	0,01 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		Encargos Sociais:		
	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	DESONERADO	NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará				
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará		Horista:	118,23%	
SIRB INFRA - 01/2025	Mensalista:		71,76%		

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>3.30</b>			<b>W.C. CURTA DURAÇÃO 01</b>		<b>1</b>		<b>19.238,99</b>	<b>19.238,99</b>	<b>0,56 %</b>
3.30.1	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	4,02	41,07	51,33	206,34	0,01 %
3.30.2	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	31,92	7,33	9,16	292,38	0,01 %
3.30.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.30.4	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	3	14,21	17,76	53,28	0,00 %
3.30.5	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	4,02	3,40	4,25	17,08	0,00 %
3.30.6	SEMINFRA 207	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	4,02	51,10	63,87	256,75	0,01 %
3.30.7	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.30.8	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	4,02	72,92	91,15	366,42	0,01 %
3.30.9	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	31,92	107,23	134,03	4.278,23	0,13 %
3.30.10	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	4,02	85,45	106,81	429,37	0,01 %
3.30.11	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	7,98	20,62	25,77	205,64	0,01 %
3.30.12	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4,02	5,71	7,13	28,66	0,00 %
3.30.13	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4,02	22,65	28,31	113,80	0,00 %
3.30.14	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4,02	17,10	21,37	85,90	0,00 %
3.30.15	190303	SEDOP	Bacia sifonada - PCD	un	1	1.541,74	1.927,17	1.927,17	0,06 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.30.16	190304	SEDOP	Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD	un	1	1.402,27	1.752,83	1.752,83	0,05 %
3.30.17	190218	SEDOP	Chuveiro em PVC	un	1	81,44	101,80	101,80	0,00 %
3.30.18	180446	SEDOP	Registro de pressao c/ canopla - 3/4"	un	1	160,37	200,46	200,46	0,01 %
3.30.19	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	1	157,04	196,30	196,30	0,01 %
3.30.20	191498	SEDOP	Banco retrátil (p/ banheiro PCD)	un	1	746,81	933,51	933,51	0,03 %
3.30.21	190716	SEDOP	Barra em aço inox (PCD)	m	4	321,83	402,28	1.609,12	0,05 %
3.30.22	190797	SEDOP	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1	84,27	105,33	105,33	0,00 %
3.30.23	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.30.24	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.30.25	SEMINFRA 027	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	0,5	655,81	819,76	409,88	0,01 %
3.30.26	190616	SEDOP	Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2"	un	1	412,40	515,50	515,50	0,02 %
3.30.27	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	2	543,60	679,50	1.359,00	0,04 %
3.30.28	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,9	848,92	1.061,15	2.016,18	0,06 %
3.30.29	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.30.30	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	334,85	418,56	837,12	0,02 %
3.30.31	2025/0001	Próprio	LUMINARIA LED 24W	un	1	90,23	112,78	112,78	0,00 %
<b>3.31</b>			<b>QUARTO DE CURTA DURAÇÃO 02</b>		<b>1</b>		<b>17.097,26</b>	<b>17.097,26</b>	<b>0,50 %</b>
3.31.1	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	9,97	5,47	6,83	68,09	0,00 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.31.2	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	9,97	3,40	4,25	42,37	0,00 %
3.31.3	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	51,48	8,84	11,05	568,85	0,02 %
3.31.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,42	11,06	13,82	33,44	0,00 %
3.31.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,78	28,54	35,67	99,16	0,00 %
3.31.6	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindo rodapé e regularização da base)	m²	9,97	287,85	359,81	3.587,30	0,11 %
3.31.7	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	9,97	85,45	106,81	1.064,89	0,03 %
3.31.8	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	12,87	20,62	25,77	331,65	0,01 %
3.31.9	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	9,97	5,71	7,13	71,08	0,00 %
3.31.10	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	9,97	22,65	28,31	282,25	0,01 %
3.31.11	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	9,97	17,10	21,37	213,05	0,01 %
3.31.12	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	9,97	13,08	16,35	163,00	0,00 %
3.31.13	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	12,87	120,90	151,12	1.944,91	0,06 %
3.31.14	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	38,61	56,74	70,92	2.738,22	0,08 %
3.31.15	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %
3.31.16	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,78	524,74	655,92	1.823,45	0,05 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.31.17	110079	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA LISA COM BANDEIRA INCLUSIVE FERRAGENS, , revestida FORMICA PLÁSTICA, com visor	m²	2,42	1.112,12	1.390,15	3.364,16	0,10 %
3.31.18	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	2	158,56	198,20	396,40	0,01 %
<b>3.32</b>			<b>W.C. CURTA DURAÇÃO 02</b>		<b>1</b>		<b>19.518,77</b>	<b>19.518,77</b>	<b>0,57 %</b>
3.32.1	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	4,12	41,07	51,33	211,47	0,01 %
3.32.2	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	32,2	7,33	9,16	294,95	0,01 %
3.32.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.32.4	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	3	14,21	17,76	53,28	0,00 %
3.32.5	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	4,12	3,40	4,25	17,51	0,00 %
3.32.6	SEMINFRA 207	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	4,12	51,10	63,87	263,14	0,01 %
3.32.7	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.32.8	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	4,12	72,92	91,15	375,53	0,01 %
3.32.9	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	32,2	107,23	134,03	4.315,76	0,13 %
3.32.10	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	4,12	85,45	106,81	440,05	0,01 %
3.32.11	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	8,05	20,62	25,77	207,44	0,01 %
3.32.12	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4,12	5,71	7,13	29,37	0,00 %
3.32.13	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4,12	22,65	28,31	116,63	0,00 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.32.14	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4,12	17,10	21,37	88,04	0,00 %
3.32.15	190303	SEDOP	Bacia sifonada - PCD	un	1	1.541,74	1.927,17	1.927,17	0,06 %
3.32.16	190304	SEDOP	Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD	un	1	1.402,27	1.752,83	1.752,83	0,05 %
3.32.17	180446	SEDOP	Registro de pressao c/ canopla - 3/4"	un	1	160,37	200,46	200,46	0,01 %
3.32.18	190218	SEDOP	Chuveiro em PVC	un	1	81,44	101,80	101,80	0,00 %
3.32.19	180446	SEDOP	Registro de pressao c/ canopla - 3/4"	un	1	160,37	200,46	200,46	0,01 %
3.32.20	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	1	157,04	196,30	196,30	0,01 %
3.32.21	191498	SEDOP	Banco retrátil (p/ banheiro PCD)	un	1	746,81	933,51	933,51	0,03 %
3.32.22	190716	SEDOP	Barra em aço inox (PCD)	m	4	321,83	402,28	1.609,12	0,05 %
3.32.23	190797	SEDOP	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1	84,27	105,33	105,33	0,00 %
3.32.24	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.32.25	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.32.26	SEMINFRA 027	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	0,5	655,81	819,76	409,88	0,01 %
3.32.27	190616	SEDOP	Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2"	un	1	412,40	515,50	515,50	0,02 %
3.32.28	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	2	543,60	679,50	1.359,00	0,04 %
3.32.29	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,9	848,92	1.061,15	2.016,18	0,06 %
3.32.30	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.32.31	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	334,85	418,56	837,12	0,02 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>		<b>BDI</b>		<b>Encargos Sociais:</b>	
	SINAPI - 09/2025 - Pará		<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>		<b>NÃO</b>
	SBC - 09/2025 - Pará					
	SICRO3 - 07/2025 - Pará					
	ORSE - 08/2025 - Sergipe					
	SEDOP - 10/2025 - Pará			<b>Horista:</b>		<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025		<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>		

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.32.32	2025/0001	Próprio	LUMINARIA LED 24W	un	1	90,23	112,78	112,78	0,00 %
<b>3.33</b>			<b>PLANTÃO 01</b>		<b>1</b>		<b>22.422,96</b>	<b>22.422,96</b>	<b>0,66 %</b>
3.33.1	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	20,17	5,47	6,83	137,76	0,00 %
3.33.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.33.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	20,17	3,40	4,25	85,72	0,00 %
3.33.4	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	74,4	8,84	11,05	822,12	0,02 %
3.33.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,78	28,54	35,67	99,16	0,00 %
3.33.6	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	20,17	287,85	359,81	7.257,36	0,21 %
3.33.7	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	20,17	85,45	106,81	2.154,35	0,06 %
3.33.8	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	18,6	20,62	25,77	479,32	0,01 %
3.33.9	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	20,17	5,71	7,13	143,81	0,00 %
3.33.10	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	20,17	22,65	28,31	571,01	0,02 %
3.33.11	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	20,17	17,10	21,37	431,03	0,01 %
3.33.12	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	74,4	56,74	70,92	5.276,44	0,15 %
3.33.13	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %
3.33.14	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,78	524,74	655,92	1.823,45	0,05 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		Encargos Sociais:		
	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	DESONERADO	NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			Mensalista:	71,76%
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará				
SIRB INFRA - 01/2025					

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.33.15	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.33.16	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.33.17	2025/0002	Próprio	LUMINARIA LED 30W	UN	4	123,56	154,45	617,80	0,02 %
<b>3.34</b>			<b>W.C. PLANTÃO 01</b>		<b>1</b>		<b>16.901,88</b>	<b>16.901,88</b>	<b>0,50 %</b>
3.34.1	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	3,4	41,07	51,33	174,52	0,01 %
3.34.2	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	35,2	7,33	9,16	322,43	0,01 %
3.34.3	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	3	14,21	17,76	53,28	0,00 %
3.34.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	0,6	28,54	35,67	21,40	0,00 %
3.34.5	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,4	3,40	4,25	14,45	0,00 %
3.34.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.34.7	SEMINFRA 207	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	3,4	51,10	63,87	217,15	0,01 %
3.34.8	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	3,4	2,42	3,02	10,26	0,00 %
3.34.9	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	3,4	98,95	123,68	420,51	0,01 %
3.34.10	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	3,4	72,92	91,15	309,91	0,01 %
3.34.11	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	35,2	107,23	134,03	4.717,85	0,14 %
3.34.12	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	3,4	85,45	106,81	363,15	0,01 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.34.13	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	8,8	20,62	25,77	226,77	0,01 %
3.34.14	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	3,4	5,71	7,13	24,24	0,00 %
3.34.15	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	3,4	22,65	28,31	96,25	0,00 %
3.34.16	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3,4	17,10	21,37	72,65	0,00 %
3.34.17	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	0,75	157,42	196,77	147,57	0,00 %
3.34.18	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,6	524,74	655,92	393,55	0,01 %
3.34.19	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.34.20	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	599,76	749,70	749,70	0,02 %
3.34.21	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	44,03	55,03	55,03	0,00 %
3.34.22	SEMINFRA 157	Próprio	BANCADA EM GRANITO COM 01 CUBA DE ENCAIXE, COM TORNEIRA, ENGATE, SIFÃO E VÁLVULA METÁLICOS – 1,00 X 0,60 M	Und	1	1.373,95	1.717,43	1.717,43	0,05 %
3.34.23	190218	SEDOP	Chuveiro em PVC	un	1	81,44	101,80	101,80	0,00 %
3.34.24	SEMINFRA 027	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	0,5	655,81	819,76	409,88	0,01 %
3.34.25	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	4	543,60	679,50	2.718,00	0,08 %
3.34.26	180446	SEDOP	Registro de pressao c/ canopla - 3/4"	un	1	160,37	200,46	200,46	0,01 %
3.34.27	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	1	157,04	196,30	196,30	0,01 %
3.34.28	190797	SEDOP	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1	84,27	105,33	105,33	0,00 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.34.29	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.34.30	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.34.31	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.34.32	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.34.33	2025/0001	Próprio	LUMINARIA LED 24W	un	4	90,23	112,78	451,12	0,01 %
<b>3.35</b>			<b>ESTAR</b>		<b>1</b>		<b>15.545,30</b>	<b>15.545,30</b>	<b>0,46 %</b>
3.35.1	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	13,34	5,47	6,83	91,11	0,00 %
3.35.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.35.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	13,34	3,40	4,25	56,69	0,00 %
3.35.4	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	64,8	8,84	11,05	716,04	0,02 %
3.35.5	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	13,34	287,85	359,81	4.799,86	0,14 %
3.35.6	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	13,34	85,45	106,81	1.424,84	0,04 %
3.35.7	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	16,35	20,62	25,77	421,33	0,01 %
3.35.8	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	13,34	5,71	7,13	95,11	0,00 %
3.35.9	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	13,34	22,65	28,31	377,65	0,01 %
3.35.10	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	13,34	17,10	21,37	285,07	0,01 %
3.35.11	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	64,8	56,74	70,92	4.595,61	0,13 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.35.12	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.35.13	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.35.14	2025/0002	Próprio	LUMINARIA LED 30W	UN	3	123,56	154,45	463,35	0,01 %
<b>3.36</b>			<b>PLANTÃO 02</b>		<b>1</b>		<b>26.657,61</b>	<b>26.657,61</b>	<b>0,78 %</b>
3.36.1	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	19,71	5,47	6,83	134,61	0,00 %
3.36.2	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	19,71	3,40	4,25	83,76	0,00 %
3.36.3	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	73,6	8,84	11,05	813,28	0,02 %
3.36.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.36.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	5,55	28,54	35,67	197,96	0,01 %
3.36.6	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	19,71	2,42	3,02	59,52	0,00 %
3.36.7	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	19,71	98,95	123,68	2.437,73	0,07 %
3.36.8	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	19,71	287,85	359,81	7.091,85	0,21 %
3.36.9	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	19,71	85,45	106,81	2.105,22	0,06 %
3.36.10	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	18,4	20,62	25,77	474,16	0,01 %
3.36.11	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	19,71	5,71	7,13	140,53	0,00 %
3.36.12	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	19,71	22,65	28,31	557,99	0,02 %
3.36.13	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	19,71	17,10	21,37	421,20	0,01 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		Encargos Sociais:		
	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	DESONERADO	NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			Mensalista:	71,76%
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará				
SIRB INFRA - 01/2025					

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.36.14	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	73,6	56,74	70,92	5.219,71	0,15 %
3.36.15	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	3,1	157,42	196,77	609,98	0,02 %
3.36.16	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	5,55	524,74	655,92	3.640,35	0,11 %
3.36.17	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.36.18	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.36.19	2025/0001	Próprio	LUMINARIA LED 24W	un	4	90,23	112,78	451,12	0,01 %
<b>3.37</b>			<b>W.C. PLANTÃO 02</b>		<b>1</b>		<b>17.186,90</b>	<b>17.186,90</b>	<b>0,50 %</b>
3.37.1	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	3,73	41,07	51,33	191,46	0,01 %
3.37.2	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	36	7,33	9,16	329,76	0,01 %
3.37.3	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	3	14,21	17,76	53,28	0,00 %
3.37.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	0,6	28,54	35,67	21,40	0,00 %
3.37.5	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,73	3,40	4,25	15,85	0,00 %
3.37.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.37.7	SEMINFRA 207	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	3,73	51,10	63,87	238,23	0,01 %
3.37.8	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	3,73	2,42	3,02	11,26	0,00 %
3.37.9	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	3,73	98,95	123,68	461,32	0,01 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.37.10	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	3,73	72,92	91,15	339,98	0,01 %
3.37.11	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	36	107,23	134,03	4.825,08	0,14 %
3.37.12	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	3,73	85,45	106,81	398,40	0,01 %
3.37.13	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	9	20,62	25,77	231,93	0,01 %
3.37.14	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	3,73	5,71	7,13	26,59	0,00 %
3.37.15	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	3,73	22,65	28,31	105,59	0,00 %
3.37.16	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3,73	17,10	21,37	79,71	0,00 %
3.37.17	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	0,75	157,42	196,77	147,57	0,00 %
3.37.18	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,6	524,74	655,92	393,55	0,01 %
3.37.19	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.37.20	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	599,76	749,70	749,70	0,02 %
3.37.21	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	44,03	55,03	55,03	0,00 %
3.37.22	SEMINFRA 157	Próprio	BANCADA EM GRANITO COM 01 CUBA DE ENCAIXE, COM TORNEIRA, ENGATE, SIFÃO E VÁLVULA METÁLICOS – 1,00 X 0,60 M	Und	1	1.373,95	1.717,43	1.717,43	0,05 %
3.37.23	190218	SEDOP	Chuveiro em PVC	un	1	81,44	101,80	101,80	0,00 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.37.24	SEMINFRA 027	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	0,5	655,81	819,76	409,88	0,01 %
3.37.25	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	4	543,60	679,50	2.718,00	0,08 %
3.37.26	180446	SEDOP	Registro de pressao c/ canopla - 3/4"	un	1	160,37	200,46	200,46	0,01 %
3.37.27	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	1	157,04	196,30	196,30	0,01 %
3.37.28	190797	SEDOP	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1	84,27	105,33	105,33	0,00 %
3.37.29	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.37.30	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.37.31	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.37.32	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.37.33	2025/0001	Próprio	LUMINARIA LED 24W	un	4	90,23	112,78	451,12	0,01 %
<b>3.38</b>			<b>DESCANSO</b>		<b>1</b>		<b>63.436,70</b>	<b>63.436,70</b>	<b>1,86 %</b>
3.38.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.38.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,78	28,54	35,67	99,16	0,00 %
3.38.3	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	5,17	5,47	6,83	35,31	0,00 %
3.38.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	5,17	3,40	4,25	21,97	0,00 %
3.38.5	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	36,4	8,84	11,05	402,22	0,01 %
3.38.6	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	19,58	66,01	82,51	1.615,54	0,05 %
3.38.7	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	10	85,40	106,75	1.067,50	0,03 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	<b>Bancos</b>		<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SINAPI - 09/2025 - Pará		25,00%	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SBC - 09/2025 - Pará				
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025		<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.38.8	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,7	99,32	124,15	211,05	0,01 %
3.38.9	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,05	54,16	67,70	71,08	0,00 %
3.38.10	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	3,12	111,20	139,00	433,68	0,01 %
3.38.11	89996	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	7,404	10,53	13,16	97,43	0,00 %
3.38.12	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	0,2	1.450,55	1.813,18	362,63	0,01 %
3.38.13	94316	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	3,12	72,75	90,93	283,70	0,01 %
3.38.14	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	5,2	3,80	4,75	24,70	0,00 %
3.38.15	041473	SEDOP	Estaca raiz - 25cm	m	12	230,04	287,55	3.450,60	0,10 %
3.38.16	041500	SEDOP	Arrasamento manual de estaca de concreto armado	un	2	78,39	97,98	195,96	0,01 %
3.38.17	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	6,5	78,97	98,71	641,61	0,02 %
3.38.18	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	80	14,03	17,53	1.402,40	0,04 %
3.38.19	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	21	53,88	67,35	1.414,35	0,04 %
3.38.20	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22	14,21	17,76	390,72	0,01 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>		<b>BDI</b>		<b>Encargos Sociais:</b>	
	SINAPI - 09/2025 - Pará		<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>		<b>NÃO</b>
	SBC - 09/2025 - Pará					
	SICRO3 - 07/2025 - Pará					
	ORSE - 08/2025 - Sergipe					
	SEDOP - 10/2025 - Pará			<b>Horista:</b>		<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025		<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>		

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.38.21	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,2	12,14	15,17	291,26	0,01 %
3.38.22	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	120	10,73	13,41	1.609,20	0,05 %
3.38.23	051450	SEDOP	Concreto usinado bombeado de 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	3,6	921,55	1.151,93	4.146,94	0,12 %
3.38.24	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	7,7	51,10	63,87	491,79	0,01 %
3.38.25	050713	SEDOP	Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional	m²	12	124,78	155,97	1.871,64	0,05 %
3.38.26	7631	ORSE	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem	m²	12	44,93	56,16	673,92	0,02 %
3.38.27	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	5	2,42	3,02	15,10	0,00 %
3.38.28	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	5	98,95	123,68	618,40	0,02 %
3.38.29	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	57,78	69,14	86,42	4.993,34	0,15 %
3.38.30	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	115,56	5,43	6,78	783,49	0,02 %
3.38.31	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	115,56	50,88	63,60	7.349,61	0,22 %
3.38.32	071492	SEDOP	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m	m²	12	242,66	303,32	3.639,84	0,11 %
3.38.33	071510	SEDOP	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento empoliisocianurato (PIR)	m²	12	233,37	291,71	3.500,52	0,10 %
3.38.34	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	9,78	287,85	359,81	3.518,94	0,10 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.38.35	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	9,78	85,45	106,81	1.044,60	0,03 %
3.38.36	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	13,25	20,62	25,77	341,45	0,01 %
3.38.37	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	9,78	5,71	7,13	69,73	0,00 %
3.38.38	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	9,78	22,65	28,31	276,87	0,01 %
3.38.39	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	9,78	17,10	21,37	208,99	0,01 %
3.38.40	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	13,1	120,90	151,12	1.979,67	0,06 %
3.38.41	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	39,3	56,74	70,92	2.787,15	0,08 %
3.38.42	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %
3.38.43	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,78	524,74	655,92	1.823,45	0,05 %
3.38.44	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"	UN	10	263,91	329,88	3.298,80	0,10 %
3.38.45	231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1	318,74	398,42	398,42	0,01 %
3.38.46	230262	SEDOP	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação)	pt	1	655,86	819,82	819,82	0,02 %
3.38.47	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.38.48	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.38.49	170081	SEDOP	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	4	337,48	421,85	1.687,40	0,05 %
3.38.50	2025/0001	Próprio	LUMINARIA LED 24W	un	4	90,23	112,78	451,12	0,01 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	<b>Bancos</b>		<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SINAPI - 09/2025 - Pará	<b>25,00%</b>		<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SBC - 09/2025 - Pará				
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025	<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>		

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>3.39</b>			<b>POSTO/SERVIÇO 01</b>		<b>1</b>		<b>15.840,02</b>	<b>15.840,02</b>	<b>0,46 %</b>
3.39.1	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6,9	28,54	35,67	246,12	0,01 %
3.39.2	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	4,83	7,33	9,16	44,24	0,00 %
3.39.3	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	8,82	5,47	6,83	60,24	0,00 %
3.39.4	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	13,8	69,14	86,42	1.192,59	0,03 %
3.39.5	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	27,6	5,43	6,78	187,12	0,01 %
3.39.6	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	27,6	50,88	63,60	1.755,36	0,05 %
3.39.7	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	8,82	287,85	359,81	3.173,52	0,09 %
3.39.8	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	18,4	56,74	70,92	1.304,92	0,04 %
3.39.9	231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1	318,74	398,42	398,42	0,01 %
3.39.10	230262	SEDOP	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)	pt	1	655,86	819,82	819,82	0,02 %
3.39.11	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	4,83	107,23	134,03	647,36	0,02 %
3.39.12	11736	ORSE	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	m²	4,41	689,35	861,68	3.800,00	0,11 %
3.39.13	190636	SEDOP	Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv.-2.0m	un	1	1.329,33	1.661,66	1.661,66	0,05 %
3.39.14	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.39.15	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		Encargos Sociais:			
	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	DESONERADO	NÃO	
	SBC - 09/2025 - Pará		Horista:	118,23%		
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			Mensalista:	71,76%	
	ORSE - 08/2025 - Sergipe					
	SEDOP - 10/2025 - Pará					
SIRB INFRA - 01/2025						

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.39.16	2025/0002	Próprio	LUMINARIA LED 30W	UN	2	123,56	154,45	308,90	0,01 %
<b>3.40</b>			<b>R. LIMPA</b>		<b>1</b>		<b>7.695,56</b>	<b>7.695,56</b>	<b>0,23 %</b>
3.40.1	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	4,4	5,47	6,83	30,05	0,00 %
3.40.2	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	4,4	3,40	4,25	18,70	0,00 %
3.40.3	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	33,6	8,84	11,05	371,28	0,01 %
3.40.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.40.5	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	4,4	287,85	359,81	1.583,16	0,05 %
3.40.6	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	4,4	85,45	106,81	469,96	0,01 %
3.40.7	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	8,4	20,62	25,77	216,46	0,01 %
3.40.8	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4,4	5,71	7,13	31,37	0,00 %
3.40.9	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4,4	22,65	28,31	124,56	0,00 %
3.40.10	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4,4	17,10	21,37	94,02	0,00 %
3.40.11	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	33,6	56,74	70,92	2.382,91	0,07 %
3.40.12	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.40.13	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.40.14	2025/0002	Próprio	LUMINARIA LED 30W	UN	1	123,56	154,45	154,45	0,00 %
<b>3.41</b>			<b>CIRCULAÇÃO 02</b>		<b>1</b>		<b>124.685,30</b>	<b>124.685,30</b>	<b>3,65 %</b>

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	<b>Bancos</b>		<b>BDI</b>		<b>Encargos Sociais:</b>	
	SINAPI - 09/2025 - Pará		25,00%	DESONERADO		NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará					
	SICRO3 - 07/2025 - Pará					
	ORSE - 08/2025 - Sergipe					
	SEDOP - 10/2025 - Pará					
SIRB INFRA - 01/2025				Horista:	118,23%	
				Mensalista:	71,76%	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.41.1	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	80,73	5,47	6,83	551,38	0,02 %
3.41.2	021534	SEDOP	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	m²	90	5,87	7,33	659,70	0,02 %
3.41.3	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	272	8,84	11,05	3.005,60	0,09 %
3.41.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,57	11,06	13,82	49,33	0,00 %
3.41.5	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindo rodapé e regularização da base)	m²	80,73	287,85	359,81	29.047,46	0,85 %
3.41.6	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	90	85,45	106,81	9.612,90	0,28 %
3.41.7	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	76,43	20,62	25,77	1.969,60	0,06 %
3.41.8	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	90	5,71	7,13	641,70	0,02 %
3.41.9	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	90	22,65	28,31	2.547,90	0,07 %
3.41.10	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	90	17,10	21,37	1.923,30	0,06 %
3.41.11	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	68	120,90	151,12	10.276,16	0,30 %
3.41.12	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	204	56,74	70,92	14.467,68	0,42 %
3.41.13	252010	SEDOP	Bate maca em PVC tipo corrimão (incluindo capa, estrutura de suporte e fixação e acabamento)	m	64	357,12	446,40	28.569,60	0,84 %
3.41.14	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,3	143,54	179,42	412,66	0,01 %
3.41.15	091379	SEDOP	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	12,3	789,71	987,13	12.141,69	0,36 %
3.41.16	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	4	968,93	1.211,16	4.844,64	0,14 %
3.41.17	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	20	158,56	198,20	3.964,00	0,12 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		BDI		Encargos Sociais:	
	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	25,00%	DESONERADO	NÃO	
	SBC - 09/2025 - Pará					
	SICRO3 - 07/2025 - Pará					
	ORSE - 08/2025 - Sergipe					
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%	
SIRB INFRA - 01/2025	Mensalista:			71,76%		

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>3.42</b>			<b>JARDIM 01</b>		<b>1</b>		<b>31.951,80</b>	<b>31.951,80</b>	<b>0,94 %</b>
3.42.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.42.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	18,67	28,54	35,67	665,95	0,02 %
3.42.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	5,65	157,42	196,77	1.111,75	0,03 %
3.42.4	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	18,67	524,74	655,92	12.246,02	0,36 %
3.42.5	091379	SEDOP	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	1,68	789,71	987,13	1.658,37	0,05 %
3.42.6	250532	SEDOP	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m	un	4	462,98	578,72	2.314,88	0,07 %
3.42.7	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.42.8	105000	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA	M	1,2	1.472,56	1.840,70	2.208,84	0,06 %
3.42.9	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	132	56,74	70,92	9.361,44	0,27 %
3.42.10	105000	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA	M	1,2	1.472,56	1.840,70	2.208,84	0,06 %
<b>3.43</b>			<b>ABRIGO EXTERNO PARA LIXO</b>		<b>1</b>		<b>11.242,52</b>	<b>11.242,52</b>	<b>0,33 %</b>
3.43.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.43.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	0,64	28,54	35,67	22,82	0,00 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.43.3	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	7,02	41,07	51,33	360,33	0,01 %
3.43.4	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	42,8	7,33	9,16	392,04	0,01 %
3.43.5	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	7,02	3,40	4,25	29,83	0,00 %
3.43.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.43.7	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	0,8	157,42	196,77	157,41	0,00 %
3.43.8	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,64	524,74	655,92	419,78	0,01 %
3.43.9	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	7,02	72,92	91,15	639,87	0,02 %
3.43.10	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	42,8	107,23	134,03	5.736,48	0,17 %
3.43.11	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	7,02	85,45	106,81	749,80	0,02 %
3.43.12	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	10,7	20,62	25,77	275,73	0,01 %
3.43.13	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	7,02	5,71	7,13	50,05	0,00 %
3.43.14	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	7,02	22,65	28,31	198,73	0,01 %
3.43.15	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	7,02	17,10	21,37	150,01	0,00 %
3.43.16	091379	SEDOP	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	1,68	789,71	987,13	1.658,37	0,05 %
3.43.17	2025/0001	Próprio	LUMINARIA LED 24W	un	2	90,23	112,78	225,56	0,01 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		BDI		Encargos Sociais:	
	SINAPI - 09/2025 - Pará		25,00%	DESONERADO		NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará					
	SICRO3 - 07/2025 - Pará					
	ORSE - 08/2025 - Sergipe					
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:		118,23%
SIRB INFRA - 01/2025		Mensalista:		71,76%		

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>3.44</b>			<b>GUARDA TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS</b>		<b>1</b>		<b>9.030,71</b>	<b>9.030,71</b>	<b>0,26 %</b>
3.44.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	5,98	3,40	4,25	25,41	0,00 %
3.44.2	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	5,98	5,47	6,83	40,84	0,00 %
3.44.3	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	39,2	8,84	11,05	433,16	0,01 %
3.44.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.44.5	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	5,98	85,45	106,81	638,72	0,02 %
3.44.6	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	9,8	20,62	25,77	252,54	0,01 %
3.44.7	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	5,98	5,71	7,13	42,63	0,00 %
3.44.8	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	5,89	22,65	28,31	166,74	0,00 %
3.44.9	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	5,89	17,10	21,37	125,86	0,00 %
3.44.10	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	5,98	287,85	359,81	2.151,66	0,06 %
3.44.11	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	39,2	56,74	70,92	2.780,06	0,08 %
3.44.12	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.44.13	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.44.14	2025/0002	Próprio	LUMINARIA LED 30W	UN	1	123,56	154,45	154,45	0,00 %
<b>3.45</b>			<b>LAVAGEM E DESCONTAMINAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>27.843,24</b>	<b>27.843,24</b>	<b>0,82 %</b>
3.45.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %

Objeto:

Bancos

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>SINAPI - 09/2025 - Pará</b>	<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	<b>SBC - 09/2025 - Pará</b>		<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	<b>SICRO3 - 07/2025 - Pará</b>			
	<b>ORSE - 08/2025 - Sergipe</b>			
	<b>SEDOP - 10/2025 - Pará</b>			
	<b>SIRB INFRA - 01/2025</b>			
		<b>25,00%</b>	<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
			<b>Mensalista:</b>	<b>71,76%</b>

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.45.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,5	28,54	35,67	53,50	0,00 %
3.45.3	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	13,05	41,07	51,33	669,85	0,02 %
3.45.4	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	64,4	7,33	9,16	589,90	0,02 %
3.45.5	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	13,05	3,40	4,25	55,46	0,00 %
3.45.6	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	13,05	85,45	106,81	1.393,87	0,04 %
3.45.7	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	16,4	20,62	25,77	422,62	0,01 %
3.45.8	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	13,05	5,71	7,13	93,04	0,00 %
3.45.9	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	13,05	22,65	28,31	369,44	0,01 %
3.45.10	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	13,05	17,10	21,37	278,87	0,01 %
3.45.11	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	13,05	72,92	91,15	1.189,50	0,03 %
3.45.12	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	64,4	107,23	134,03	8.631,53	0,25 %
3.45.13	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.45.14	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	0,75	157,42	196,77	147,57	0,00 %
3.45.15	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,9	274,73	343,41	309,06	0,01 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.45.16	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,6	524,74	655,92	393,55	0,01 %
3.45.17	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.45.18	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.45.19	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	36,95	46,18	277,08	0,01 %
3.45.20	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.45.21	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.45.22	190636	SEDOP	Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv.-2.0m	un	1	1.329,33	1.661,66	1.661,66	0,05 %
3.45.23	161388	SEDOP	Vidro temperado incolor e=10mm com ferragens	m²	7,02	731,33	914,16	6.417,40	0,19 %
3.45.24	13423	ORSE	Porta para armário em vidro temperado 6 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	m²	3,51	300,00	375,00	1.316,25	0,04 %
3.45.25	9236	ORSE	Assentamento de tubo aço galvanizado d= 3"	m	5	28,17	35,21	176,05	0,01 %
3.45.26	055048	SBC	TUBO FERRO GALVANIZADO 3/4"	M	5	30,65	38,31	191,55	0,01 %
3.45.27	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	3	158,56	198,20	594,60	0,02 %
<b>3.46</b>			<b>ESTERELIZAÇÃO, GUARDA E DISTRIBUIÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>26.930,24</b>	<b>26.930,24</b>	<b>0,79 %</b>
3.46.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.46.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,28	28,54	35,67	45,65	0,00 %
3.46.3	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	13,05	5,47	6,83	89,13	0,00 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.46.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	13,05	3,40	4,25	55,46	0,00 %
3.46.5	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	64,4	8,84	11,05	711,62	0,02 %
3.46.6	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	13,05	287,85	359,81	4.695,52	0,14 %
3.46.7	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	13,05	85,45	106,81	1.393,87	0,04 %
3.46.8	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	16,1	20,62	25,77	414,89	0,01 %
3.46.9	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	13,05	5,71	7,13	93,04	0,00 %
3.46.10	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	13,05	22,65	28,31	369,44	0,01 %
3.46.11	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	13,05	17,10	21,37	278,87	0,01 %
3.46.12	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	64,4	56,74	70,92	4.567,24	0,13 %
3.46.13	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %
3.46.14	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,28	524,74	655,92	839,57	0,02 %
3.46.15	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	36,95	46,18	277,08	0,01 %
3.46.16	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.46.17	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.46.18	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		Encargos Sociais:		
	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	DESONERADO	NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará				
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará		Horista:	118,23%	
SIRB INFRA - 01/2025	Mensalista:		71,76%		

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.46.19	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.46.20	190636	SEDOP	Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv.-2.0m	un	1	1.329,33	1.661,66	1.661,66	0,05 %
3.46.21	161388	SEDOP	Vidro temperado incolor e=10mm com ferragens	m²	7	731,33	914,16	6.399,12	0,19 %
3.46.22	9236	ORSE	Assentamento de tubo aço galvanizado d= 3"	m	5	28,17	35,21	176,05	0,01 %
3.46.23	055048	SBC	TUBO FERRO GALVANIZADO 3/4"	M	5	30,65	38,31	191,55	0,01 %
3.46.24	13423	ORSE	Porta para armário em vidro temperado 6 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	m²	3,5	300,00	375,00	1.312,50	0,04 %
3.46.25	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	3	158,56	198,20	594,60	0,02 %
<b>3.47</b>			<b>REFEITÓRIO</b>		<b>1</b>		<b>16.214,01</b>	<b>16.214,01</b>	<b>0,48 %</b>
3.47.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.47.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,28	28,54	35,67	45,65	0,00 %
3.47.3	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	19,73	5,47	6,83	134,75	0,00 %
3.47.4	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	73,64	8,84	11,05	813,72	0,02 %
3.47.5	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	19,73	3,40	4,25	83,85	0,00 %
3.47.6	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	2,1	7,33	9,16	19,23	0,00 %
3.47.7	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	1	14,21	17,76	17,76	0,00 %
3.47.8	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	19,73	287,85	359,81	7.099,05	0,21 %
3.47.9	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	19,73	85,45	106,81	2.107,36	0,06 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		Encargos Sociais:	
	SINAPI - 09/2025 - Pará	BDI	DESONERADO	NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará	25,00%		
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe		Horista:	118,23%
	SEDOP - 10/2025 - Pará		Mensalista:	71,76%
SIRB INFRA - 01/2025				

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.47.10	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	18,7	20,62	25,77	481,89	0,01 %
3.47.11	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	19,73	5,71	7,13	140,67	0,00 %
3.47.12	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	19,73	22,65	28,31	558,55	0,02 %
3.47.13	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	19,73	17,10	21,37	421,63	0,01 %
3.47.14	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %
3.47.15	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,28	524,74	655,92	839,57	0,02 %
3.47.16	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.47.17	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.47.18	2025/0002	Próprio	LUMINARIA LED 30W	UN	6	123,56	154,45	926,70	0,03 %
<b>3.48</b>			<b>COPA</b>		<b>1</b>		<b>16.964,33</b>	<b>16.964,33</b>	<b>0,50 %</b>
3.48.1	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	10,25	41,07	51,33	526,13	0,02 %
3.48.2	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	54	7,33	9,16	494,64	0,01 %
3.48.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	10,25	3,40	4,25	43,56	0,00 %
3.48.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.48.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,28	28,54	35,67	45,65	0,00 %
3.48.6	SEMINFRA 207	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	10,24	51,10	63,87	654,02	0,02 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.48.7	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	10,25	72,92	91,15	934,28	0,03 %
3.48.8	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	54	107,23	134,03	7.237,62	0,21 %
3.48.9	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	10,25	85,45	106,81	1.094,80	0,03 %
3.48.10	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	13,5	20,62	25,77	347,89	0,01 %
3.48.11	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	10,25	5,71	7,13	73,08	0,00 %
3.48.12	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	10,25	22,65	28,31	290,17	0,01 %
3.48.13	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	10,25	17,10	21,37	219,04	0,01 %
3.48.14	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.48.15	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %
3.48.16	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,28	524,74	655,92	839,57	0,02 %
3.48.17	141368	SEDOP	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	10,25	92,01	115,01	1.178,85	0,03 %
3.48.18	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.48.19	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.48.20	2025/0002	Próprio	LUMINARIA LED 30W	UN	2	123,56	154,45	308,90	0,01 %
<b>3.49</b>			<b>DESPENSA</b>		<b>1</b>		<b>7.377,67</b>	<b>7.377,67</b>	<b>0,22 %</b>

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.49.1	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	2,76	41,07	51,33	141,67	0,00 %
3.49.2	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	28	7,33	9,16	256,48	0,01 %
3.49.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,76	3,40	4,25	11,73	0,00 %
3.49.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.49.5	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	2,76	72,92	91,15	251,57	0,01 %
3.49.6	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	28	107,23	134,03	3.752,84	0,11 %
3.49.7	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	2,76	85,45	106,81	294,79	0,01 %
3.49.8	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	7	20,62	25,77	180,39	0,01 %
3.49.9	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2,76	5,71	7,13	19,67	0,00 %
3.49.10	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2,76	22,65	28,31	78,13	0,00 %
3.49.11	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2,76	17,10	21,37	58,98	0,00 %
3.49.12	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.49.13	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.49.14	2025/0001	Próprio	LUMINARIA LED 24W	un	1	90,23	112,78	112,78	0,00 %
<b>3.50</b>			<b>CIRCULAÇÃO 03</b>		<b>1</b>		<b>33.819,31</b>	<b>33.819,31</b>	<b>0,99 %</b>
3.50.1	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	35,21	5,47	6,83	240,48	0,01 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>			
	SINAPI - 09/2025 - Pará	<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SBC - 09/2025 - Pará	<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025	<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.50.2	021534	SEDOP	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	m²	35,21	5,87	7,33	258,08	0,01 %
3.50.3	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	121,4	8,84	11,05	1.341,47	0,04 %
3.50.4	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	35,21	287,85	359,81	12.668,91	0,37 %
3.50.5	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	35,21	85,45	106,81	3.760,78	0,11 %
3.50.6	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	35,7	20,62	25,77	919,98	0,03 %
3.50.7	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	35,21	5,71	7,13	251,04	0,01 %
3.50.8	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	35,21	22,65	28,31	996,79	0,03 %
3.50.9	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	35,21	17,10	21,37	752,43	0,02 %
3.50.10	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	30,35	120,90	151,12	4.586,49	0,13 %
3.50.11	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	91,05	56,74	70,92	6.457,26	0,19 %
3.50.12	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	8	158,56	198,20	1.585,60	0,05 %
<b>3.51</b>			<b>C.A.F.</b>		<b>1</b>		<b>42.916,45</b>	<b>42.916,45</b>	<b>1,26 %</b>
3.51.1	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	17,18	5,47	6,83	117,33	0,00 %
3.51.2	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	17,18	3,40	4,25	73,01	0,00 %
3.51.3	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	74	8,84	11,05	817,70	0,02 %
3.51.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.51.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	0,9	28,54	35,67	32,10	0,00 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.51.6	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	17,18	287,85	359,81	6.181,53	0,18 %
3.51.7	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	17,18	85,45	106,81	1.834,99	0,05 %
3.51.8	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	18,5	20,62	25,77	476,74	0,01 %
3.51.9	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	17,18	5,71	7,13	122,49	0,00 %
3.51.10	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	17,18	22,65	28,31	486,36	0,01 %
3.51.11	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	17,18	17,10	21,37	367,13	0,01 %
3.51.12	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	74	56,74	70,92	5.248,08	0,15 %
3.51.13	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,9	274,73	343,41	309,06	0,01 %
3.51.14	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.51.15	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.51.16	161388	SEDOP	Vidro temperado incolor e=10mm com ferragens	m²	22,86	731,33	914,16	20.897,69	0,61 %
3.51.17	055048	SBC	TUBO FERRO GALVANIZADO 3/4"	M	40	30,65	38,31	1.532,40	0,04 %
3.51.18	9236	ORSE	Assentamento de tubo aço galvanizado d= 3"	m	40	28,17	35,21	1.408,40	0,04 %
3.51.19	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	4	158,56	198,20	792,80	0,02 %
<b>3.52</b>			<b>JARDIM 02</b>		<b>1</b>		<b>13.484,07</b>	<b>13.484,07</b>	<b>0,40 %</b>
3.52.1	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6,61	28,54	35,67	235,77	0,01 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>		<b>BDI</b>		<b>Encargos Sociais:</b>	
	SINAPI - 09/2025 - Pará		<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>		<b>NÃO</b>
	SBC - 09/2025 - Pará					
	SICRO3 - 07/2025 - Pará					
	ORSE - 08/2025 - Sergipe					
	SEDOP - 10/2025 - Pará					
SIRB INFRA - 01/2025				<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>	
				<b>Mensalista:</b>	<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.52.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.52.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6,65	157,42	196,77	1.308,52	0,04 %
3.52.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.52.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	6,61	524,74	655,92	4.335,63	0,13 %
3.52.6	091379	SEDOP	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	1,68	789,71	987,13	1.658,37	0,05 %
3.52.7	250532	SEDOP	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m	un	2	462,98	578,72	1.157,44	0,03 %
3.52.8	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	65,04	56,74	70,92	4.612,63	0,14 %
<b>3.53</b>			<b>CIRCULAÇÃO 04</b>		<b>1</b>		<b>23.836,82</b>	<b>23.836,82</b>	<b>0,70 %</b>
3.53.1	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	13,39	5,47	6,83	91,45	0,00 %
3.53.2	021534	SEDOP	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	m²	13,39	5,87	7,33	98,14	0,00 %
3.53.3	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	65,6	8,84	11,05	724,88	0,02 %
3.53.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,57	11,06	13,82	49,33	0,00 %
3.53.5	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	13,39	287,85	359,81	4.817,85	0,14 %
3.53.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,75	143,54	179,42	313,98	0,01 %
3.53.7	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	13,39	85,45	106,81	1.430,18	0,04 %
3.53.8	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	16,4	20,62	25,77	422,62	0,01 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.53.9	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	13,39	5,71	7,13	95,47	0,00 %
3.53.10	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	13,39	22,65	28,31	379,07	0,01 %
3.53.11	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	13,39	17,10	21,37	286,14	0,01 %
3.53.12	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	16,4	120,90	151,12	2.478,36	0,07 %
3.53.13	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	49,2	56,74	70,92	3.489,26	0,10 %
3.53.14	091379	SEDOP	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	3,57	789,71	987,13	3.524,05	0,10 %
3.53.15	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	2	968,93	1.211,16	2.422,32	0,07 %
3.53.16	090825	SEDOP	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	m²	4,4	440,17	550,21	2.420,92	0,07 %
3.53.17	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	4	158,56	198,20	792,80	0,02 %
<b>3.54</b>			<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>1</b>		<b>17.953,94</b>	<b>17.953,94</b>	<b>0,53 %</b>
3.54.1	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	13,04	5,47	6,83	89,06	0,00 %
3.54.2	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	13,04	3,40	4,25	55,42	0,00 %
3.54.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,36	11,06	13,82	46,43	0,00 %
3.54.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,91	28,54	35,67	68,12	0,00 %
3.54.5	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	64,4	8,84	11,05	711,62	0,02 %
3.54.6	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	13,04	287,85	359,81	4.691,92	0,14 %
3.54.7	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	13,04	85,45	106,81	1.392,80	0,04 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		BDI		Encargos Sociais:	
	SINAPI - 09/2025 - Pará		25,00%	DESONERADO		NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará					
	SICRO3 - 07/2025 - Pará					
	ORSE - 08/2025 - Sergipe					
	SEDOP - 10/2025 - Pará					
SIRB INFRA - 01/2025				Horista:	118,23%	
				Mensalista:	71,76%	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.54.8	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	16,1	20,62	25,77	414,89	0,01 %
3.54.9	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	13,04	5,71	7,13	92,97	0,00 %
3.54.10	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	13,04	22,65	28,31	369,16	0,01 %
3.54.11	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	13,04	17,10	21,37	278,66	0,01 %
3.54.12	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	64,4	56,74	70,92	4.567,24	0,13 %
3.54.13	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	2,3	157,42	196,77	452,57	0,01 %
3.54.14	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,91	524,74	655,92	1.252,80	0,04 %
3.54.15	110471	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 1,6x2,10m	UN	1	2.281,99	2.852,48	2.852,48	0,08 %
3.54.16	2025/0002	Próprio	LUMINARIA LED 30W	UN	4	123,56	154,45	617,80	0,02 %
<b>3.55</b>			<b>D.M.L. 02</b>		<b>1</b>		<b>9.741,66</b>	<b>9.741,66</b>	<b>0,29 %</b>
3.55.1	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	26,4	7,33	9,16	241,82	0,01 %
3.55.2	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	2,36	41,07	51,33	121,13	0,00 %
3.55.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,36	3,40	4,25	10,03	0,00 %
3.55.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.55.5	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	1	14,21	17,76	17,76	0,00 %
3.55.6	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	2,36	72,92	91,15	215,11	0,01 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.55.7	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	26,4	107,23	134,03	3.538,39	0,10 %
3.55.8	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	2,36	85,45	106,81	252,07	0,01 %
3.55.9	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	6,6	20,62	25,77	170,08	0,00 %
3.55.10	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2,36	5,71	7,13	16,82	0,00 %
3.55.11	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2,36	22,65	28,31	66,81	0,00 %
3.55.12	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2,36	17,10	21,37	50,43	0,00 %
3.55.13	190376	SEDOP	Tanque inox c/ torneira, sifão e valvula	un	1	719,86	899,82	899,82	0,03 %
3.55.14	86925	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	625,34	781,67	781,67	0,02 %
3.55.15	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.55.16	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	1	543,60	679,50	679,50	0,02 %
3.55.17	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	1	157,04	196,30	196,30	0,01 %
3.55.18	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.55.19	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.55.20	2025/0001	Próprio	LUMINARIA LED 24W	un	1	90,23	112,78	112,78	0,00 %
<b>3.56</b>			<b>HALL 03</b>		<b>1</b>		<b>4.538,73</b>	<b>4.538,73</b>	<b>0,13 %</b>
3.56.1	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	2,52	5,47	6,83	17,21	0,00 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.56.2	021534	SEDOP	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	m²	2,52	5,87	7,33	18,47	0,00 %
3.56.3	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	27,6	8,84	11,05	304,98	0,01 %
3.56.4	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	2,52	287,85	359,81	906,72	0,03 %
3.56.5	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	2,52	85,45	106,81	269,16	0,01 %
3.56.6	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	6,6	20,62	25,77	170,08	0,00 %
3.56.7	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2,52	5,71	7,13	17,96	0,00 %
3.56.8	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2,52	22,65	28,31	71,34	0,00 %
3.56.9	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2,52	17,10	21,37	53,85	0,00 %
3.56.10	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	6,9	120,90	151,12	1.042,72	0,03 %
3.56.11	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	20,7	56,74	70,92	1.468,04	0,04 %
3.56.12	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	1	158,56	198,20	198,20	0,01 %
<b>3.57</b>			<b>VESTIÁRIO MASCULINO</b>		<b>1</b>		<b>38.362,15</b>	<b>38.362,15</b>	<b>1,12 %</b>
3.57.1	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	10,46	41,07	51,33	536,91	0,02 %
3.57.2	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	55,2	7,33	9,16	505,63	0,01 %
3.57.3	021532	SEDOP	Retirada de divisória (painel cego)	m²	7,5	12,64	15,80	118,50	0,00 %
3.57.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	10,46	3,40	4,25	44,45	0,00 %
3.57.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.57.6	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,28	28,54	35,67	45,65	0,00 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.57.7	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	6	14,21	17,76	106,56	0,00 %
3.57.8	SEMINFRA 207	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	10,46	51,10	63,87	668,08	0,02 %
3.57.9	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.57.10	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	10,46	72,92	91,15	953,42	0,03 %
3.57.11	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	55,2	107,23	134,03	7.398,45	0,22 %
3.57.12	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	7,5	1.101,06	1.376,32	10.322,40	0,30 %
3.57.13	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	10,46	85,45	106,81	1.117,23	0,03 %
3.57.14	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	13,8	20,62	25,77	355,62	0,01 %
3.57.15	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	10,46	5,71	7,13	74,57	0,00 %
3.57.16	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	10,46	22,65	28,31	296,12	0,01 %
3.57.17	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	10,46	17,10	21,37	223,53	0,01 %
3.57.18	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %
3.57.19	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,28	524,74	655,92	839,57	0,02 %
3.57.20	SEMINFRA 156	Próprio	BANCADA EM GRANITO COM 02 CUBA DE ENCAIXE, COM TORNEIRA, ENGATE, SIFÃO E VÁLVULA METÁLICOS – 1,70 X 0,60 M	Und	1	2.328,42	2.910,52	2.910,52	0,09 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.57.21	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	825,66	1.032,07	2.064,14	0,06 %
3.57.22	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	599,76	749,70	749,70	0,02 %
3.57.23	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	44,03	55,03	55,03	0,00 %
3.57.24	190218	SEDOP	Chuveiro em PVC	un	1	81,44	101,80	101,80	0,00 %
3.57.25	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR LISA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,25	537,42	671,77	1.511,48	0,04 %
3.57.26	190797	SEDOP	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1	84,27	105,33	105,33	0,00 %
3.57.27	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.57.28	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.57.29	180446	SEDOP	Registro de pressao c/ canopla - 3/4"	un	1	160,37	200,46	200,46	0,01 %
3.57.30	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	1	157,04	196,30	196,30	0,01 %
3.57.31	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	3	543,60	679,50	2.038,50	0,06 %
3.57.32	SEMINFRA 027	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	1,5	655,81	819,76	1.229,64	0,04 %
3.57.33	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.57.34	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.57.35	2025/0001	Próprio	LUMINARIA LED 24W	un	6	90,23	112,78	676,68	0,02 %
<b>3.58</b>			<b>VESTIÁRIO FEMININO</b>		<b>1</b>		<b>36.815,54</b>	<b>36.815,54</b>	<b>1,08 %</b>
3.58.1	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	13,16	41,07	51,33	675,50	0,02 %
3.58.2	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	64,8	7,33	9,16	593,56	0,02 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.58.3	021532	SEDOP	Retirada de divisória (painel cego)	m²	6,2	12,64	15,80	97,96	0,00 %
3.58.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	13,16	3,40	4,25	55,93	0,00 %
3.58.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.58.6	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,28	28,54	35,67	45,65	0,00 %
3.58.7	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	5	14,21	17,76	88,80	0,00 %
3.58.8	SEMINFRA 207	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	13,16	51,10	63,87	840,52	0,02 %
3.58.9	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.58.10	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	13,16	72,92	91,15	1.199,53	0,04 %
3.58.11	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	64,8	107,23	134,03	8.685,14	0,25 %
3.58.12	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINÉ, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	6,2	1.101,06	1.376,32	8.533,18	0,25 %
3.58.13	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	13,16	85,45	106,81	1.405,61	0,04 %
3.58.14	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	16,2	20,62	25,77	417,47	0,01 %
3.58.15	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	13,16	5,71	7,13	93,83	0,00 %
3.58.16	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	13,16	22,65	28,31	372,55	0,01 %
3.58.17	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	13,16	17,10	21,37	281,22	0,01 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI		Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará		DESONERADO	NÃO		
	SICRO3 - 07/2025 - Pará					
	ORSE - 08/2025 - Sergipe		Horista:	118,23%		
	SEDOP - 10/2025 - Pará		Mensalista:	71,76%		
	SIRB INFRA - 01/2025					

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.58.18	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %
3.58.19	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,28	524,74	655,92	839,57	0,02 %
3.58.20	SEMINFRA 156	Próprio	BANCADA EM GRANITO COM 02 CUBA DE ENCAIXE, COM TORNEIRA, ENGATE, SIFÃO E VÁLVULA METÁLICOS – 1,70 X 0,60 M	Und	1	2.328,42	2.910,52	2.910,52	0,09 %
3.58.21	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	599,76	749,70	749,70	0,02 %
3.58.22	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	44,03	55,03	55,03	0,00 %
3.58.23	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR LISA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,25	537,42	671,77	1.511,48	0,04 %
3.58.24	190797	SEDOP	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1	84,27	105,33	105,33	0,00 %
3.58.25	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.58.26	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.58.27	180446	SEDOP	Registro de pressao c/ canopla - 3/4"	un	1	160,37	200,46	200,46	0,01 %
3.58.28	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	1	157,04	196,30	196,30	0,01 %
3.58.29	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	3	543,60	679,50	2.038,50	0,06 %
3.58.30	SEMINFRA 027	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	1,5	655,81	819,76	1.229,64	0,04 %
3.58.31	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.58.32	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.58.33	2025/0001	Próprio	LUMINARIA LED 24W	un	6	90,23	112,78	676,68	0,02 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>3.59</b>			<b>LAVANDERIA</b>		<b>1</b>		<b>49.041,77</b>	<b>49.041,77</b>	<b>1,44 %</b>
3.59.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	24,15	3,40	4,25	102,63	0,00 %
3.59.2	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	83,6	8,84	11,05	923,78	0,03 %
3.59.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6,72	11,06	13,82	92,87	0,00 %
3.59.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6,38	28,54	35,67	227,57	0,01 %
3.59.5	SEMINFRA 207	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	24,15	51,10	63,87	1.542,46	0,05 %
3.59.6	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	13,8	69,14	86,42	1.192,59	0,03 %
3.59.7	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	27,6	5,43	6,78	187,12	0,01 %
3.59.8	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	27,6	50,88	63,60	1.755,36	0,05 %
3.59.9	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	24,15	85,45	106,81	2.579,46	0,08 %
3.59.10	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	20,9	20,62	25,77	538,59	0,02 %
3.59.11	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	24,15	5,71	7,13	172,18	0,01 %
3.59.12	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	24,15	22,65	28,31	683,68	0,02 %
3.59.13	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	24,15	17,10	21,37	516,08	0,02 %
3.59.14	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	107,8	120,90	151,12	16.290,73	0,48 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.59.15	091379	SEDOP	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	6,72	789,71	987,13	6.633,51	0,19 %
3.59.16	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	4	968,93	1.211,16	4.844,64	0,14 %
3.59.17	090825	SEDOP	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	m²	8,8	440,17	550,21	4.841,84	0,14 %
3.59.18	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	4,1	157,42	196,77	806,75	0,02 %
3.59.19	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	3,43	524,74	655,92	2.249,80	0,07 %
3.59.20	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,7	143,54	179,42	305,01	0,01 %
3.59.21	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"	UN	4	263,91	329,88	1.319,52	0,04 %
3.59.22	2025/0002	Próprio	LUMINARIA LED 30W	UN	8	123,56	154,45	1.235,60	0,04 %
<b>3.60</b>			<b>SALA INALAÇÃO (APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS INFANTIL)</b>		<b>1</b>		<b>23.175,03</b>	<b>23.175,03</b>	<b>0,68 %</b>
3.60.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,31	11,06	13,82	31,92	0,00 %
3.60.2	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	16,04	5,47	6,83	109,55	0,00 %
3.60.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	16,04	3,40	4,25	68,17	0,00 %
3.60.4	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	64,8	8,84	11,05	716,04	0,02 %
3.60.5	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	2,1	7,33	9,16	19,23	0,00 %
3.60.6	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	1	14,21	17,76	17,76	0,00 %
3.60.7	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	16,04	287,85	359,81	5.771,35	0,17 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.60.8	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	16,04	85,45	106,81	1.713,23	0,05 %
3.60.9	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	16,2	20,62	25,77	417,47	0,01 %
3.60.10	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	16,04	5,71	7,13	114,36	0,00 %
3.60.11	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	16,04	22,65	28,31	454,09	0,01 %
3.60.12	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	16,04	17,10	21,37	342,77	0,01 %
3.60.13	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	4,41	107,23	134,03	591,07	0,02 %
3.60.14	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	16,2	120,90	151,12	2.448,14	0,07 %
3.60.15	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	48,6	56,74	70,92	3.446,71	0,10 %
3.60.16	11736	ORSE	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	m²	1,85	689,35	861,68	1.594,10	0,05 %
3.60.17	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	404,20	505,25	505,25	0,01 %
3.60.18	191517	SEDOP	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	un	1	98,00	122,50	122,50	0,00 %
3.60.19	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.60.20	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.60.21	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	2,31	848,92	1.061,15	2.451,25	0,07 %
3.60.22	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.60.23	231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1	318,74	398,42	398,42	0,01 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>		<b>BDI</b>		<b>Encargos Sociais:</b>	
	SINAPI - 09/2025 - Pará		<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>		<b>NÃO</b>
	SBC - 09/2025 - Pará					
	SICRO3 - 07/2025 - Pará					
	ORSE - 08/2025 - Sergipe					
	SEDOP - 10/2025 - Pará			<b>Horista:</b>		<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025		<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>		

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.60.24	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	6	158,56	198,20	1.189,20	0,03 %
<b>3.61</b>			<b>RAIO X</b>		<b>1</b>		<b>25.494,83</b>	<b>25.494,83</b>	<b>0,75 %</b>
3.61.1	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	24,46	5,47	6,83	167,06	0,00 %
3.61.2	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	24,46	3,40	4,25	103,95	0,00 %
3.61.3	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	84,16	8,84	11,05	929,96	0,03 %
3.61.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,28	28,54	35,67	45,65	0,00 %
3.61.5	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1,28	69,14	86,42	110,61	0,00 %
3.61.6	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	2,56	5,43	6,78	17,35	0,00 %
3.61.7	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	2,56	50,88	63,60	162,81	0,00 %
3.61.8	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	24,46	287,85	359,81	8.800,95	0,26 %
3.61.9	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	24,46	85,45	106,81	2.612,57	0,08 %
3.61.10	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	21,34	20,62	25,77	549,93	0,02 %
3.61.11	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	24,46	5,71	7,13	174,39	0,01 %
3.61.12	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	24,46	22,65	28,31	692,46	0,02 %
3.61.13	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	24,46	17,10	21,37	522,71	0,02 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>			
	SINAPI - 09/2025 - Pará	<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SBC - 09/2025 - Pará	<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025	<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.61.14	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	21,04	120,90	151,12	3.179,56	0,09 %
3.61.15	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	63,12	56,74	70,92	4.476,47	0,13 %
3.61.16	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	6,72	18,58	23,22	156,03	0,00 %
3.61.17	023690	SBC	FECHADURA INTERNA 4401 E384 MZ560 CROMADO FIT PAPAIZ	UN	1	648,30	810,37	810,37	0,02 %
3.61.18	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	10	158,56	198,20	1.982,00	0,06 %
<b>3.62</b>			<b>COMANDO</b>		<b>1</b>		<b>5.345,22</b>	<b>5.345,22</b>	<b>0,16 %</b>
3.62.1	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	3,04	5,47	6,83	20,76	0,00 %
3.62.2	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,04	3,40	4,25	12,92	0,00 %
3.62.3	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	28,8	8,84	11,05	318,24	0,01 %
3.62.4	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	3,04	287,85	359,81	1.093,82	0,03 %
3.62.5	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	3,04	85,45	106,81	324,70	0,01 %
3.62.6	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	7,2	20,62	25,77	185,54	0,01 %
3.62.7	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	3,04	5,71	7,13	21,67	0,00 %
3.62.8	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	3,04	22,65	28,31	86,06	0,00 %
3.62.9	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3,04	17,10	21,37	64,96	0,00 %
3.62.10	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	7,2	120,90	151,12	1.088,06	0,03 %
3.62.11	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	21,6	56,74	70,92	1.531,87	0,04 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>			
	SINAPI - 09/2025 - Pará	<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SBC - 09/2025 - Pará	<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025	<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.62.12	231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1	318,74	398,42	398,42	0,01 %
3.62.13	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	1	158,56	198,20	198,20	0,01 %
<b>3.63</b>			<b>LAUDOS E ARQUIVO</b>		<b>1</b>		<b>13.789,68</b>	<b>13.789,68</b>	<b>0,40 %</b>
3.63.1	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	7,72	5,47	6,83	52,72	0,00 %
3.63.2	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	7,72	3,40	4,25	32,81	0,00 %
3.63.3	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	45,44	8,84	11,05	502,11	0,01 %
3.63.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,78	28,54	35,67	99,16	0,00 %
3.63.5	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	7,72	287,85	359,81	2.777,73	0,08 %
3.63.6	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	7,72	85,45	106,81	824,57	0,02 %
3.63.7	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	11,47	20,62	25,77	295,58	0,01 %
3.63.8	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	7,72	5,71	7,13	55,04	0,00 %
3.63.9	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	7,72	22,65	28,31	218,55	0,01 %
3.63.10	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	7,72	17,10	21,37	164,97	0,00 %
3.63.11	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	11,36	120,90	151,12	1.716,72	0,05 %
3.63.12	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	34,08	56,74	70,92	2.416,95	0,07 %
3.63.13	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.63.14	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,78	524,74	655,92	1.823,45	0,05 %
3.63.15	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.63.16	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.63.17	2025/0002	Próprio	LUMINARIA LED 30W	UN	2	123,56	154,45	308,90	0,01 %
<b>3.64</b>			<b>CÂMARA CLARA</b>		<b>1</b>		<b>8.497,40</b>	<b>8.497,40</b>	<b>0,25 %</b>
3.64.1	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	30,8	7,33	9,16	282,12	0,01 %
3.64.2	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	3,6	41,07	51,33	184,78	0,01 %
3.64.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,6	3,40	4,25	15,30	0,00 %
3.64.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.64.5	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	3,6	72,92	91,15	328,14	0,01 %
3.64.6	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	30,8	107,23	134,03	4.128,12	0,12 %
3.64.7	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	3,6	85,45	106,81	384,51	0,01 %
3.64.8	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	7,7	20,62	25,77	198,42	0,01 %
3.64.9	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	3,6	5,71	7,13	25,66	0,00 %
3.64.10	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	3,6	22,65	28,31	101,91	0,00 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.64.11	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3,6	17,10	21,37	76,93	0,00 %
3.64.12	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.64.13	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.64.14	231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1	318,74	398,42	398,42	0,01 %
3.64.15	2025/0002	Próprio	LUMINARIA LED 30W	UN	1	123,56	154,45	154,45	0,00 %
<b>3.65</b>			<b>CÂMARA ESCURA</b>		<b>1</b>		<b>8.201,98</b>	<b>8.201,98</b>	<b>0,24 %</b>
3.65.1	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	3,78	5,47	6,83	25,81	0,00 %
3.65.2	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,78	3,40	4,25	16,06	0,00 %
3.65.3	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	31,44	8,84	11,05	347,41	0,01 %
3.65.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.65.5	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	3,78	287,85	359,81	1.360,08	0,04 %
3.65.6	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	3,78	85,45	106,81	403,74	0,01 %
3.65.7	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	7,86	20,62	25,77	202,55	0,01 %
3.65.8	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	3,78	5,71	7,13	26,95	0,00 %
3.65.9	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	3,78	22,65	28,31	107,01	0,00 %
3.65.10	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3,78	17,10	21,37	80,77	0,00 %
3.65.11	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	7,86	120,90	151,12	1.187,80	0,03 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.65.12	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	23,58	56,74	70,92	1.672,29	0,05 %
3.65.13	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.65.14	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.65.15	231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1	318,74	398,42	398,42	0,01 %
3.65.16	2025/0002	Próprio	LUMINARIA LED 30W	UN	1	123,56	154,45	154,45	0,00 %
<b>3.66</b>			<b>W.C. RAI0 X</b>		<b>1</b>		<b>11.404,00</b>	<b>11.404,00</b>	<b>0,33 %</b>
3.66.1	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	26	7,33	9,16	238,16	0,01 %
3.66.2	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	2,31	41,07	51,33	118,57	0,00 %
3.66.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,31	3,40	4,25	9,81	0,00 %
3.66.4	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	2	14,21	17,76	35,52	0,00 %
3.66.5	SEMINFRA 207	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	2,31	51,10	63,87	147,53	0,00 %
3.66.6	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	2,31	72,92	91,15	210,55	0,01 %
3.66.7	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	26	107,23	134,03	3.484,78	0,10 %
3.66.8	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	2,31	85,45	106,81	246,73	0,01 %
3.66.9	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	6,5	20,62	25,77	167,50	0,00 %
3.66.10	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2,31	5,71	7,13	16,47	0,00 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.66.11	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2,31	22,65	28,31	65,39	0,00 %
3.66.12	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2,31	17,10	21,37	49,36	0,00 %
3.66.13	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.66.14	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	599,76	749,70	749,70	0,02 %
3.66.15	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	44,03	55,03	55,03	0,00 %
3.66.16	SEMINFRA 157	Próprio	BÂNCADA EM GRANITO COM 01 CUBA DE ENCAIXE, COM TORNEIRA, ENGATE, SIFÃO E VÁLVULA METÁLICOS – 1,00 X 0,60 M	Und	1	1.373,95	1.717,43	1.717,43	0,05 %
3.66.17	190797	SEDOP	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1	84,27	105,33	105,33	0,00 %
3.66.18	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.66.19	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.66.20	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	1	157,04	196,30	196,30	0,01 %
3.66.21	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	1	543,60	679,50	679,50	0,02 %
3.66.22	SEMINFRA 027	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDBURA	M²	0,5	655,81	819,76	409,88	0,01 %
3.66.23	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.66.24	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.66.25	2025/0001	Próprio	LUMINARIA LED 24W	un	1	90,23	112,78	112,78	0,00 %
<b>3.67</b>			<b>SALA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS</b>		<b>1</b>		<b>143.694,06</b>	<b>143.694,06</b>	<b>4,21 %</b>
3.67.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	4	66,01	82,51	330,04	0,01 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.67.2	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	34,2	5,47	6,83	233,58	0,01 %
3.67.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	34,2	3,40	4,25	145,35	0,00 %
3.67.4	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	93,6	8,84	11,05	1.034,28	0,03 %
3.67.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,31	11,06	13,82	31,92	0,00 %
3.67.6	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	5,55	28,54	35,67	197,96	0,01 %
3.67.7	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	2,58	7,33	9,16	23,63	0,00 %
3.67.8	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	1	14,21	17,76	17,76	0,00 %
3.67.9	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	40	85,40	106,75	4.270,00	0,13 %
3.67.10	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	2	99,32	124,15	248,30	0,01 %
3.67.11	041473	SEDOP	Estaca raiz - 25cm	m	18	230,04	287,55	5.175,90	0,15 %
3.67.12	041500	SEDOP	Arrasamento manual de estaca de concreto armado	un	3	78,39	97,98	293,94	0,01 %
3.67.13	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	2,64	54,16	67,70	178,72	0,01 %
3.67.14	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	7,5	111,20	139,00	1.042,50	0,03 %
3.67.15	89996	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	7,404	10,53	13,16	97,43	0,00 %
3.67.16	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	0,18	1.450,55	1.813,18	326,37	0,01 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>			
	SINAPI - 09/2025 - Pará	<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SBC - 09/2025 - Pará	<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025	<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.67.17	94316	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	12	72,75	90,93	1.091,16	0,03 %
3.67.18	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	20	3,80	4,75	95,00	0,00 %
3.67.19	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	59	14,03	17,53	1.034,27	0,03 %
3.67.20	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	13,2	78,97	98,71	1.302,97	0,04 %
3.67.21	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	30	53,88	67,35	2.020,50	0,06 %
3.67.22	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35	14,21	17,76	621,60	0,02 %
3.67.23	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,2	12,14	15,17	291,26	0,01 %
3.67.24	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	112	10,73	13,41	1.501,92	0,04 %
3.67.25	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	16	51,10	63,87	1.021,92	0,03 %
3.67.26	051450	SEDOP	Concreto usinado bombeado de 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	7	921,55	1.151,93	8.063,51	0,24 %
3.67.27	050713	SEDOP	Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional	m²	31,2	124,78	155,97	4.866,26	0,14 %
3.67.28	7631	ORSE	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem	m²	31,2	44,93	56,16	1.752,19	0,05 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.67.29	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	19,35	2,42	3,02	58,43	0,00 %
3.67.30	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	19,35	98,95	123,68	2.393,20	0,07 %
3.67.31	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	90,21	69,14	86,42	7.795,94	0,23 %
3.67.32	96367	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	13,5	176,16	220,20	2.972,70	0,09 %
3.67.33	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	180,41	5,43	6,78	1.223,17	0,04 %
3.67.34	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	180,41	50,88	63,60	11.474,07	0,34 %
3.67.35	071492	SEDOP	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m	m²	31,2	242,66	303,32	9.463,58	0,28 %
3.67.36	071510	SEDOP	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento empoliisocianurato (PIR)	m²	31,2	233,37	291,71	9.101,35	0,27 %
3.67.37	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	53,1	287,85	359,81	19.105,91	0,56 %
3.67.38	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	53,1	85,45	106,81	5.671,61	0,17 %
3.67.39	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	30,15	20,62	25,77	776,96	0,02 %
3.67.40	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	53,1	5,71	7,13	378,60	0,01 %
3.67.41	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	53,1	22,65	28,31	1.503,26	0,04 %
3.67.42	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	53,1	17,10	21,37	1.134,74	0,03 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>		<b>BDI</b>		<b>Encargos Sociais:</b>	
	SINAPI - 09/2025 - Pará		<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>		<b>NÃO</b>
	SBC - 09/2025 - Pará					
	SICRO3 - 07/2025 - Pará					
	ORSE - 08/2025 - Sergipe					
	SEDOP - 10/2025 - Pará					
SIRB INFRA - 01/2025				<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>	
				<b>Mensalista:</b>	<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.67.43	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	35	120,90	151,12	5.289,20	0,15 %
3.67.44	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	105	56,74	70,92	7.446,60	0,22 %
3.67.45	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	3,1	157,42	196,77	609,98	0,02 %
3.67.46	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	5,55	524,74	655,92	3.640,35	0,11 %
3.67.47	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	4,62	848,92	1.061,15	4.902,51	0,14 %
3.67.48	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	2	330,16	412,70	825,40	0,02 %
3.67.49	231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	2	318,74	398,42	796,84	0,02 %
3.67.50	230262	SEDOP	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação)	pt	2	655,86	819,82	1.639,64	0,05 %
3.67.51	170081	SEDOP	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	10	337,48	421,85	4.218,50	0,12 %
3.67.52	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"	UN	6	263,91	329,88	1.979,28	0,06 %
3.67.53	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	10	158,56	198,20	1.982,00	0,06 %
<b>3.68</b>			<b>CONSULTÓRIO 01</b>		<b>1</b>		<b>20.113,90</b>	<b>20.113,90</b>	<b>0,59 %</b>
3.68.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,31	11,06	13,82	31,92	0,00 %
3.68.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,78	28,54	35,67	99,16	0,00 %
3.68.3	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	9,69	5,47	6,83	66,18	0,00 %
3.68.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	9,69	3,40	4,25	41,18	0,00 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.68.5	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	50	8,84	11,05	552,50	0,02 %
3.68.6	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	2,1	7,33	9,16	19,23	0,00 %
3.68.7	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	1	14,21	17,76	17,76	0,00 %
3.68.8	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	9,69	287,85	359,81	3.486,55	0,10 %
3.68.9	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	9,69	85,45	106,81	1.034,98	0,03 %
3.68.10	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	12,5	20,62	25,77	322,12	0,01 %
3.68.11	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	9,69	5,71	7,13	69,08	0,00 %
3.68.12	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	9,69	22,65	28,31	274,32	0,01 %
3.68.13	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	9,69	17,10	21,37	207,07	0,01 %
3.68.14	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	12,5	120,90	151,12	1.889,00	0,06 %
3.68.15	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	37,5	56,74	70,92	2.659,50	0,08 %
3.68.16	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	2,1	107,23	134,03	281,46	0,01 %
3.68.17	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %
3.68.18	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,78	524,74	655,92	1.823,45	0,05 %
3.68.19	SEMINFRA 157	Próprio	BANCADA EM GRANITO COM 01 CUBA DE ENCAIXE, COM TORNEIRA, ENGATE, SIFÃO E VÁLVULA METÁLICOS – 1,00 X 0,60 M	Und	1	1.373,95	1.717,43	1.717,43	0,05 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>			
	SINAPI - 09/2025 - Pará	<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SBC - 09/2025 - Pará	<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025	<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.68.20	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.68.21	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.68.22	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"	UN	4	263,91	329,88	1.319,52	0,04 %
3.68.23	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	2,31	848,92	1.061,15	2.451,25	0,07 %
3.68.24	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.68.25	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	4	158,56	198,20	792,80	0,02 %
<b>3.69</b>			<b>CONSULTÓRIO 02</b>		<b>1</b>		<b>20.113,90</b>	<b>20.113,90</b>	<b>0,59 %</b>
3.69.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,31	11,06	13,82	31,92	0,00 %
3.69.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,78	28,54	35,67	99,16	0,00 %
3.69.3	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	9,69	5,47	6,83	66,18	0,00 %
3.69.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	9,69	3,40	4,25	41,18	0,00 %
3.69.5	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	50	8,84	11,05	552,50	0,02 %
3.69.6	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	2,1	7,33	9,16	19,23	0,00 %
3.69.7	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	1	14,21	17,76	17,76	0,00 %
3.69.8	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	9,69	287,85	359,81	3.486,55	0,10 %
3.69.9	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	9,69	85,45	106,81	1.034,98	0,03 %
3.69.10	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	12,5	20,62	25,77	322,12	0,01 %
3.69.11	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	9,69	5,71	7,13	69,08	0,00 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará		DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025		Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.69.12	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	9,69	22,65	28,31	274,32	0,01 %
3.69.13	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	9,69	17,10	21,37	207,07	0,01 %
3.69.14	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	12,5	120,90	151,12	1.889,00	0,06 %
3.69.15	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	37,5	56,74	70,92	2.659,50	0,08 %
3.69.16	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	2,1	107,23	134,03	281,46	0,01 %
3.69.17	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %
3.69.18	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,78	524,74	655,92	1.823,45	0,05 %
3.69.19	SEMINFRA 157	Próprio	BANCADA EM GRANITO COM 01 CUBA DE ENCAIXE, COM TORNEIRA, ENGATE, SIFÃO E VÁLVULA METÁLICOS – 1,00 X 0,60 M	Und	1	1.373,95	1.717,43	1.717,43	0,05 %
3.69.20	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.69.21	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.69.22	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"	UN	4	263,91	329,88	1.319,52	0,04 %
3.69.23	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	2,31	848,92	1.061,15	2.451,25	0,07 %
3.69.24	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.69.25	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	4	158,56	198,20	792,80	0,02 %
<b>3.70</b>			<b>CONSULTÓRIO 03</b>		<b>1</b>		<b>20.113,90</b>	<b>20.113,90</b>	<b>0,59 %</b>

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	<b>Bancos</b>		<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SINAPI - 09/2025 - Pará		25,00%	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SBC - 09/2025 - Pará				
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025		<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.70.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,31	11,06	13,82	31,92	0,00 %
3.70.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,78	28,54	35,67	99,16	0,00 %
3.70.3	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	9,69	5,47	6,83	66,18	0,00 %
3.70.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	9,69	3,40	4,25	41,18	0,00 %
3.70.5	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	50	8,84	11,05	552,50	0,02 %
3.70.6	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	2,1	7,33	9,16	19,23	0,00 %
3.70.7	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	1	14,21	17,76	17,76	0,00 %
3.70.8	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	9,69	287,85	359,81	3.486,55	0,10 %
3.70.9	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	9,69	85,45	106,81	1.034,98	0,03 %
3.70.10	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	12,5	20,62	25,77	322,12	0,01 %
3.70.11	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	9,69	5,71	7,13	69,08	0,00 %
3.70.12	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	9,69	22,65	28,31	274,32	0,01 %
3.70.13	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	9,69	17,10	21,37	207,07	0,01 %
3.70.14	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	12,5	120,90	151,12	1.889,00	0,06 %
3.70.15	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	37,5	56,74	70,92	2.659,50	0,08 %
3.70.16	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	2,1	107,23	134,03	281,46	0,01 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.70.17	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %
3.70.18	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,78	524,74	655,92	1.823,45	0,05 %
3.70.19	SEMINFRA 157	Próprio	BANCADA EM GRANITO COM 01 CUBA DE ENCAIXE, COM TORNEIRA, ENGATE, SIFÃO E VÁLVULA METÁLICOS – 1,00 X 0,60 M	Und	1	1.373,95	1.717,43	1.717,43	0,05 %
3.70.20	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.70.21	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.70.22	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"	UN	4	263,91	329,88	1.319,52	0,04 %
3.70.23	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	2,31	848,92	1.061,15	2.451,25	0,07 %
3.70.24	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.70.25	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	4	158,56	198,20	792,80	0,02 %
<b>3.71</b>			<b>CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS</b>		<b>1</b>		<b>19.263,82</b>	<b>19.263,82</b>	<b>0,56 %</b>
3.71.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,31	11,06	13,82	31,92	0,00 %
3.71.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,78	28,54	35,67	99,16	0,00 %
3.71.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,35	66,01	82,51	28,87	0,00 %
3.71.4	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	9,69	5,47	6,83	66,18	0,00 %
3.71.5	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	9,69	3,40	4,25	41,18	0,00 %
3.71.6	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	50	8,84	11,05	552,50	0,02 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.71.7	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	2,1	7,33	9,16	19,23	0,00 %
3.71.8	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	1	14,21	17,76	17,76	0,00 %
3.71.9	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	5,5	69,14	86,42	475,31	0,01 %
3.71.10	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	11	5,43	6,78	74,58	0,00 %
3.71.11	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	11	50,88	63,60	699,60	0,02 %
3.71.12	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	9,69	287,85	359,81	3.486,55	0,10 %
3.71.13	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	9,69	85,45	106,81	1.034,98	0,03 %
3.71.14	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	12,5	20,62	25,77	322,12	0,01 %
3.71.15	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	9,69	5,71	7,13	69,08	0,00 %
3.71.16	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	9,69	22,65	28,31	274,32	0,01 %
3.71.17	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	9,69	17,10	21,37	207,07	0,01 %
3.71.18	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	12,5	120,90	151,12	1.889,00	0,06 %
3.71.19	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	37,5	56,74	70,92	2.659,50	0,08 %
3.71.20	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	2,1	107,23	134,03	281,46	0,01 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		Encargos Sociais:		
	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	DESONERADO	NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará				
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará		Horista:	118,23%	
SIRB INFRA - 01/2025	Mensalista:		71,76%		

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.71.21	SEMINFRA 157	Próprio	BANCADA EM GRANITO COM 01 CUBA DE ENCAIXE, COM TORNEIRA, ENGATE, SIFÃO E VÁLVULA METÁLICOS – 1,00 X 0,60 M	Und	1	1.373,95	1.717,43	1.717,43	0,05 %
3.71.22	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.71.23	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.71.24	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"	UN	4	263,91	329,88	1.319,52	0,04 %
3.71.25	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	2,31	848,92	1.061,15	2.451,25	0,07 %
3.71.26	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.71.27	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	4	158,56	198,20	792,80	0,02 %
<b>3.72</b>			<b>CIRCULAÇÃO 05/06/07 E ESPERA</b>		<b>1</b>		<b>179.247,35</b>	<b>179.247,35</b>	<b>5,25 %</b>
3.72.1	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	136,32	5,47	6,83	931,06	0,03 %
3.72.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,36	11,06	13,82	46,43	0,00 %
3.72.3	021534	SEDOP	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	m²	136,32	5,87	7,33	999,22	0,03 %
3.72.4	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	358,92	8,84	11,05	3.966,06	0,12 %
3.72.5	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	136,32	287,85	359,81	49.049,29	1,44 %
3.72.6	8205	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, com visor duplo, tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros	un	1	2.473,71	3.092,13	3.092,13	0,09 %
3.72.7	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	136,32	85,45	106,81	14.560,33	0,43 %
3.72.8	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	89,42	20,62	25,77	2.304,35	0,07 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.72.9	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	136,32	5,71	7,13	971,96	0,03 %
3.72.10	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	136,32	22,65	28,31	3.859,21	0,11 %
3.72.11	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	136,32	17,10	21,37	2.913,15	0,09 %
3.72.12	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	89,73	120,90	151,12	13.559,99	0,40 %
3.72.13	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	269,19	56,74	70,92	19.090,95	0,56 %
3.72.14	252010	SEDOP	Bate maca em PVC tipo corrimão (incluindo capa, estrutura de suporte e fixação e acabamento)	m	89,73	357,12	446,40	40.055,47	1,17 %
3.72.15	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	269,19	56,74	70,92	19.090,95	0,56 %
3.72.16	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	24	158,56	198,20	4.756,80	0,14 %
<b>3.73</b>			<b>CONSULTÓRIO 04</b>		<b>1</b>		<b>18.960,53</b>	<b>18.960,53</b>	<b>0,56 %</b>
3.73.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,31	11,06	13,82	31,92	0,00 %
3.73.2	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	12	5,47	6,83	81,96	0,00 %
3.73.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	12	3,40	4,25	51,00	0,00 %
3.73.4	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	55,44	8,84	11,05	612,61	0,02 %
3.73.5	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	2,1	7,33	9,16	19,23	0,00 %
3.73.6	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	1	14,21	17,76	17,76	0,00 %
3.73.7	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	12	287,85	359,81	4.317,72	0,13 %
3.73.8	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	12	85,45	106,81	1.281,72	0,04 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		Encargos Sociais:		
	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	DESONERADO	NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará				
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará		Horista:	118,23%	
SIRB INFRA - 01/2025	Mensalista:		71,76%		

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.73.9	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	13,86	20,62	25,77	357,17	0,01 %
3.73.10	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	12	5,71	7,13	85,56	0,00 %
3.73.11	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	12	22,65	28,31	339,72	0,01 %
3.73.12	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	12	17,10	21,37	256,44	0,01 %
3.73.13	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	13,86	120,90	151,12	2.094,52	0,06 %
3.73.14	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	41,58	56,74	70,92	2.948,85	0,09 %
3.73.15	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	2,1	107,23	134,03	281,46	0,01 %
3.73.16	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	454,76	568,45	568,45	0,02 %
3.73.17	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.73.18	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.73.19	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"	UN	4	263,91	329,88	1.319,52	0,04 %
3.73.20	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	2,31	848,92	1.061,15	2.451,25	0,07 %
3.73.21	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.73.22	231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1	318,74	398,42	398,42	0,01 %
3.73.23	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	4	158,56	198,20	792,80	0,02 %
<b>3.74</b>			<b>CURATIVOS (RAFIA)</b>		<b>1</b>		<b>19.626,40</b>	<b>19.626,40</b>	<b>0,57 %</b>

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>		<b>BDI</b>		<b>Encargos Sociais:</b>	
	SINAPI - 09/2025 - Pará		<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>		<b>NÃO</b>
	SBC - 09/2025 - Pará					
	SICRO3 - 07/2025 - Pará					
	ORSE - 08/2025 - Sergipe					
	SEDOP - 10/2025 - Pará					
SIRB INFRA - 01/2025						
				<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>	
				<b>Mensalista:</b>	<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.74.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,42	11,06	13,82	33,44	0,00 %
3.74.2	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	11,56	5,47	6,83	78,95	0,00 %
3.74.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	11,56	3,40	4,25	49,13	0,00 %
3.74.4	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	54,4	8,84	11,05	601,12	0,02 %
3.74.5	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	3,15	7,33	9,16	28,85	0,00 %
3.74.6	9602	ORSE	Remoção de pia	m²	0,9	22,05	27,56	24,80	0,00 %
3.74.7	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	11,56	287,85	359,81	4.159,40	0,12 %
3.74.8	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	11,56	85,45	106,81	1.234,72	0,04 %
3.74.9	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	13,6	20,62	25,77	350,47	0,01 %
3.74.10	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	11,56	5,71	7,13	82,42	0,00 %
3.74.11	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	11,56	22,65	28,31	327,26	0,01 %
3.74.12	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	11,56	17,10	21,37	247,03	0,01 %
3.74.13	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	13,6	120,90	151,12	2.055,23	0,06 %
3.74.14	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	40,8	56,74	70,92	2.893,53	0,08 %
3.74.15	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	7,14	107,23	134,03	956,97	0,03 %
3.74.16	190238	SEDOP	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	un	1	887,30	1.109,12	1.109,12	0,03 %
3.74.17	11736	ORSE	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	m²	1,14	689,35	861,68	982,31	0,03 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>			
	SINAPI - 09/2025 - Pará	<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SBC - 09/2025 - Pará	<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025	<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.74.18	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.74.19	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.74.20	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	2,42	848,92	1.061,15	2.567,98	0,08 %
3.74.21	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.74.22	231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1	318,74	398,42	398,42	0,01 %
3.74.23	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	4	158,56	198,20	792,80	0,02 %
<b>3.75</b>			<b>POSTO / SERVIÇO 02</b>		<b>1</b>		<b>18.712,00</b>	<b>18.712,00</b>	<b>0,55 %</b>
3.75.1	021534	SEDOP	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	m²	8,53	5,87	7,33	62,52	0,00 %
3.75.2	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	8,53	5,47	6,83	58,25	0,00 %
3.75.3	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	56,2	8,84	11,05	621,01	0,02 %
3.75.4	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	7,2	7,33	9,16	65,95	0,00 %
3.75.5	9602	ORSE	Remoção de pia	m²	1,46	22,05	27,56	40,23	0,00 %
3.75.6	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	8,53	287,85	359,81	3.069,17	0,09 %
3.75.7	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	8,53	85,45	106,81	911,08	0,03 %
3.75.8	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	6	20,62	25,77	154,62	0,00 %
3.75.9	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	8,53	5,71	7,13	60,81	0,00 %
3.75.10	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	8,53	22,65	28,31	241,48	0,01 %
3.75.11	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	8,53	17,10	21,37	182,28	0,01 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.75.12	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	16,14	120,90	151,12	2.439,07	0,07 %
3.75.13	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	48,42	56,74	70,92	3.433,94	0,10 %
3.75.14	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	7,2	107,23	134,03	965,01	0,03 %
3.75.15	190238	SEDOP	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	un	2	887,30	1.109,12	2.218,24	0,06 %
3.75.16	11736	ORSE	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	m²	3,2	689,35	861,68	2.757,37	0,08 %
3.75.17	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.75.18	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.75.19	231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1	318,74	398,42	398,42	0,01 %
3.75.20	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	4	158,56	198,20	792,80	0,02 %
<b>3.76</b>			<b>IMOBILIZAÇÃO DE FRATURAS (SALA DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS)</b>		<b>1</b>		<b>20.992,47</b>	<b>20.992,47</b>	<b>0,61 %</b>
3.76.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,31	11,06	13,82	31,92	0,00 %
3.76.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,78	28,54	35,67	99,16	0,00 %
3.76.3	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	10,04	5,47	6,83	68,57	0,00 %
3.76.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	10,04	3,40	4,25	42,67	0,00 %
3.76.5	9602	ORSE	Remoção de pia	m²	0,72	22,05	27,56	19,84	0,00 %
3.76.6	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	1	14,21	17,76	17,76	0,00 %
3.76.7	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	7,35	7,33	9,16	67,32	0,00 %
3.76.8	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	52,24	8,84	11,05	577,25	0,02 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>			
	SINAPI - 09/2025 - Pará	<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SBC - 09/2025 - Pará	<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025	<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.76.9	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindo rodapé e regularização da base)	m²	10,04	287,85	359,81	3.612,49	0,11 %
3.76.10	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	10,04	85,45	106,81	1.072,37	0,03 %
3.76.11	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	13,06	20,62	25,77	336,55	0,01 %
3.76.12	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	10,04	5,71	7,13	71,58	0,00 %
3.76.13	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	10,04	22,65	28,31	284,23	0,01 %
3.76.14	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	10,04	17,10	21,37	214,55	0,01 %
3.76.15	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	13,06	120,90	151,12	1.973,62	0,06 %
3.76.16	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	39,18	56,74	70,92	2.778,64	0,08 %
3.76.17	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	7,35	107,23	134,03	985,12	0,03 %
3.76.18	190238	SEDOP	Pia 01 cuba em aço inox c/torn., sifão e valv.(1,50m)	un	1	887,30	1.109,12	1.109,12	0,03 %
3.76.19	11736	ORSE	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	m²	1,4	689,35	861,68	1.206,35	0,04 %
3.76.20	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.76.21	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.76.22	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %
3.76.23	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,78	524,74	655,92	1.823,45	0,05 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.76.24	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	2,31	848,92	1.061,15	2.451,25	0,07 %
3.76.25	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.76.26	231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1	318,74	398,42	398,42	0,01 %
3.76.27	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	4	158,56	198,20	792,80	0,02 %
<b>3.77</b>			<b>E.C.G (FARMÁCIA)</b>		<b>1</b>		<b>21.259,49</b>	<b>21.259,49</b>	<b>0,62 %</b>
3.77.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,31	11,06	13,82	31,92	0,00 %
3.77.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,78	28,54	35,67	99,16	0,00 %
3.77.3	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	9,8	5,47	6,83	66,93	0,00 %
3.77.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	9,8	3,40	4,25	41,65	0,00 %
3.77.5	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	50,4	8,84	11,05	556,92	0,02 %
3.77.6	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	2,1	7,33	9,16	19,23	0,00 %
3.77.7	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	1	14,21	17,76	17,76	0,00 %
3.77.8	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	9,8	287,85	359,81	3.526,13	0,10 %
3.77.9	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	9,8	85,45	106,81	1.046,73	0,03 %
3.77.10	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	12,6	20,62	25,77	324,70	0,01 %
3.77.11	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	12,6	20,62	25,77	324,70	0,01 %
3.77.12	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	9,8	5,71	7,13	69,87	0,00 %
3.77.13	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	9,8	22,65	28,31	277,43	0,01 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.77.14	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	9,8	17,10	21,37	209,42	0,01 %
3.77.15	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	12,6	120,90	151,12	1.904,11	0,06 %
3.77.16	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	37,8	56,74	70,92	2.680,77	0,08 %
3.77.17	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	2,1	107,23	134,03	281,46	0,01 %
3.77.18	SEMINFRA 157	Próprio	BANCADA EM GRANITO COM 01 CUBA DE ENCAIXE, COM TORNEIRA, ENGATE, SIFÃO E VÁLVULA METÁLICOS – 1,00 X 0,60 M	Und	1	1.373,95	1.717,43	1.717,43	0,05 %
3.77.19	11736	ORSE	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	m²	1,5	689,35	861,68	1.292,52	0,04 %
3.77.20	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %
3.77.21	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,78	524,74	655,92	1.823,45	0,05 %
3.77.22	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.77.23	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.77.24	110079	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA LISA COM BANDEIRA INCLUSIVE FERRAGENS, revestida FORMICA PLÁSTICA, com visor	m²	2,31	1.112,12	1.390,15	3.211,24	0,09 %
3.77.25	231084	SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1	318,74	398,42	398,42	0,01 %
3.77.26	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	4	158,56	198,20	792,80	0,02 %
<b>3.78</b>			<b>COLETA</b>		<b>1</b>		<b>15.587,16</b>	<b>15.587,16</b>	<b>0,46 %</b>
3.78.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.78.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,78	28,54	35,67	99,16	0,00 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.78.3	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	8,05	5,47	6,83	54,98	0,00 %
3.78.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	8,05	3,40	4,25	34,21	0,00 %
3.78.5	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	46,4	8,84	11,05	512,72	0,02 %
3.78.6	252012	SEDOP	Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindorodapé e regularização da base)	m²	8,05	287,85	359,81	2.896,47	0,08 %
3.78.7	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	8,05	85,45	106,81	859,82	0,03 %
3.78.8	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	11,6	20,62	25,77	298,93	0,01 %
3.78.9	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	8,05	5,71	7,13	57,39	0,00 %
3.78.10	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	8,05	22,65	28,31	227,89	0,01 %
3.78.11	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	8,05	17,10	21,37	172,02	0,01 %
3.78.12	150126	SEDOP	Epoxi com massa e selador	m²	11,6	120,90	151,12	1.752,99	0,05 %
3.78.13	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	34,8	56,74	70,92	2.468,01	0,07 %
3.78.14	SEMINFRA 157	Próprio	BANCADA EM GRANITO COM 01 CUBA DE ENCAIXE, COM TORNEIRA, ENGATE, SIFÃO E VÁLVULA METÁLICOS – 1,00 X 0,60 M	Und	1	1.373,95	1.717,43	1.717,43	0,05 %
3.78.15	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,55	157,42	196,77	304,99	0,01 %
3.78.16	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,78	524,74	655,92	1.823,45	0,05 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		BDI		Encargos Sociais:	
	SINAPI - 09/2025 - Pará		25,00%	DESONERADO		NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará					
	SICRO3 - 07/2025 - Pará					
	ORSE - 08/2025 - Sergipe					
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:		118,23%
SIRB INFRA - 01/2025		Mensalista:		71,76%		

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.78.17	170683	SEDOP	Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector)	pt	1	664,75	830,93	830,93	0,02 %
3.78.18	023320	SBC	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"	UN	2	263,91	329,88	659,76	0,02 %
3.78.19	2025/0016	Próprio	LUMINARIA LED 50W	UN	4	158,56	198,20	792,80	0,02 %
<b>3.79</b>			<b>D.M.L. 03</b>		<b>1</b>		<b>7.163,92</b>	<b>7.163,92</b>	<b>0,21 %</b>
3.79.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.79.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	0,94	28,54	35,67	33,52	0,00 %
3.79.3	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	2,3	41,07	51,33	118,05	0,00 %
3.79.4	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	26,4	7,33	9,16	241,82	0,01 %
3.79.5	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,3	3,40	4,25	9,77	0,00 %
3.79.6	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	1	14,21	17,76	17,76	0,00 %
3.79.7	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	2,3	72,92	91,15	209,64	0,01 %
3.79.8	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	6,6	107,23	134,03	884,59	0,03 %
3.79.9	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	2,3	85,45	106,81	245,66	0,01 %
3.79.10	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	6,6	20,62	25,77	170,08	0,00 %
3.79.11	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2,3	5,71	7,13	16,39	0,00 %
3.79.12	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2,3	22,65	28,31	65,11	0,00 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		Encargos Sociais:		
	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	DESONERADO	NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará				
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará		Horista:	118,23%	
SIRB INFRA - 01/2025	Mensalista:		71,76%		

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.79.13	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2,3	17,10	21,37	49,15	0,00 %
3.79.14	190376	SEDOP	Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula	un	1	719,86	899,82	899,82	0,03 %
3.79.15	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	1	157,04	196,30	196,30	0,01 %
3.79.16	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,15	157,42	196,77	226,28	0,01 %
3.79.17	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.79.18	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,94	524,74	655,92	616,56	0,02 %
3.79.19	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	1	543,60	679,50	679,50	0,02 %
3.79.20	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.79.21	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.79.22	2025/0001	Próprio	LUMINARIA LED 24W	un	1	90,23	112,78	112,78	0,00 %
<b>3.80</b>			<b>W.C. FEMININO</b>		<b>1</b>		<b>13.143,93</b>	<b>13.143,93</b>	<b>0,39 %</b>
3.80.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.80.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	0,94	28,54	35,67	33,52	0,00 %
3.80.3	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	2,42	41,07	51,33	124,21	0,00 %
3.80.4	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	26,8	7,33	9,16	245,48	0,01 %
3.80.5	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,42	3,40	4,25	10,28	0,00 %
3.80.6	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	2	14,21	17,76	35,52	0,00 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará		DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025		Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.80.7	SEMINFRA 207	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	2,42	51,10	63,87	154,56	0,00 %
3.80.8	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	2,42	72,92	91,15	220,58	0,01 %
3.80.9	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	26,8	107,23	134,03	3.592,00	0,11 %
3.80.10	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	2,42	85,45	106,81	258,48	0,01 %
3.80.11	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	6,7	20,62	25,77	172,65	0,01 %
3.80.12	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2,42	5,71	7,13	17,25	0,00 %
3.80.13	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2,42	22,65	28,31	68,51	0,00 %
3.80.14	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2,42	17,10	21,37	51,71	0,00 %
3.80.15	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,15	157,42	196,77	226,28	0,01 %
3.80.16	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.80.17	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,94	524,74	655,92	616,56	0,02 %
3.80.18	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	599,76	749,70	749,70	0,02 %
3.80.19	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	44,03	55,03	55,03	0,00 %
3.80.20	SEMINFRA 157	Próprio	BANCADA EM GRANITO COM 01 CUBA DE ENCAIXE, COM TORNEIRA, ENGATE, SIFÃO E VÁLVULA METÁLICOS – 1,00 X 0,60 M	Und	1	1.373,95	1.717,43	1.717,43	0,05 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.80.21	SEMINFRA 027	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	0,5	655,81	819,76	409,88	0,01 %
3.80.22	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	2	543,60	679,50	1.359,00	0,04 %
3.80.23	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	1	157,04	196,30	196,30	0,01 %
3.80.24	190797	SEDOP	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1	84,27	105,33	105,33	0,00 %
3.80.25	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.80.26	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.80.27	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar, revestida FORMICA PLÁSTICA	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.80.28	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.80.29	2025/0001	Próprio	LUMINARIA LED 24W	un	1	90,23	112,78	112,78	0,00 %
<b>3.81</b>			<b>W.C. MASCULINO</b>		<b>1</b>		<b>13.251,73</b>	<b>13.251,73</b>	<b>0,39 %</b>
3.81.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,06	13,82	23,21	0,00 %
3.81.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	0,94	28,54	35,67	33,52	0,00 %
3.81.3	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	2,42	41,07	51,33	124,21	0,00 %
3.81.4	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	26,8	7,33	9,16	245,48	0,01 %
3.81.5	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,42	3,40	4,25	10,28	0,00 %
3.81.6	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária	un	2	14,21	17,76	35,52	0,00 %
3.81.7	SEMINFRA 207	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	2,42	51,10	63,87	154,56	0,00 %
3.81.8	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	2,42	72,92	91,15	220,58	0,01 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.81.9	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	26,8	107,23	134,03	3.592,00	0,11 %
3.81.10	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	2,42	72,92	91,15	220,58	0,01 %
3.81.11	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	2,42	85,45	106,81	258,48	0,01 %
3.81.12	SEMINFRA 208	Próprio	Cimalha de Gesso	m	6,7	20,62	25,77	172,65	0,01 %
3.81.13	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2,42	5,71	7,13	17,25	0,00 %
3.81.14	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2,42	22,65	28,31	68,51	0,00 %
3.81.15	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2,42	17,10	21,37	51,71	0,00 %
3.81.16	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,15	157,42	196,77	226,28	0,01 %
3.81.17	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,85	143,54	179,42	152,50	0,00 %
3.81.18	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,94	524,74	655,92	616,56	0,02 %
3.81.19	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	599,76	749,70	749,70	0,02 %
3.81.20	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1	44,03	55,03	55,03	0,00 %
3.81.21	SEMINFRA 157	Próprio	BANCADA EM GRANITO COM 01 CUBA DE ENCAIXE, COM TORNEIRA, ENGATE, SIFÃO E VÁLVULA METÁLICOS – 1,00 X 0,60 M	Und	1	1.373,95	1.717,43	1.717,43	0,05 %
3.81.22	SEMINFRA 027	Próprio	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	0,5	655,81	819,76	409,88	0,01 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.81.23	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	2	543,60	679,50	1.359,00	0,04 %
3.81.24	180441	SEDOP	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	un	1	157,04	196,30	196,30	0,01 %
3.81.25	190797	SEDOP	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1	84,27	105,33	105,33	0,00 %
3.81.26	190795	SEDOP	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	1	108,82	136,02	136,02	0,00 %
3.81.27	190794	SEDOP	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	1	82,99	103,73	103,73	0,00 %
3.81.28	090063	SEDOP	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	1,68	848,92	1.061,15	1.782,73	0,05 %
3.81.29	1002270	SEDOP	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	cj	1	330,16	412,70	412,70	0,01 %
3.81.30	2025/0001	Próprio	LUMINARIA LED 24W	un	0	90,23	112,78	0,00	0,00 %
<b>3.82</b>			<b>FACHADA</b>		<b>1</b>		<b>201.161,32</b>	<b>201.161,32</b>	<b>5,89 %</b>
3.82.1	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	932	7,33	9,16	8.537,12	0,25 %
3.82.2	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	120	8,84	11,05	1.326,00	0,04 %
3.82.3	111291	SEDOP	Pastilha de porcelana 5x5cm - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	280	275,15	343,93	96.300,40	2,82 %
3.82.4	11369	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	720	83,04	103,80	74.736,00	2,19 %
3.82.5	151286	SEDOP	Emassamento de teto c/ massa corrida	m²	165	22,03	27,53	4.542,45	0,13 %
3.82.6	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	165	13,08	16,35	2.697,75	0,08 %
3.82.7	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	120	56,74	70,92	8.510,40	0,25 %
3.82.8	2025/0001	Próprio	LUMINARIA LED 24W	un	40	90,23	112,78	4.511,20	0,13 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará		DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025		Mensalista:	71,76%

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>3.83</b>			<b>PISO ENTRADA DE AMBULÂNCIA</b>		<b>1</b>		<b>28.418,94</b>	<b>28.418,94</b>	<b>0,83 %</b>
3.83.1	103913	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²	66	145,94	182,42	12.039,72	0,35 %
3.83.2	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	66	43,53	54,41	3.591,06	0,11 %
3.83.3	130626	SEDOP	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	m²	66	155,01	193,76	12.788,16	0,37 %
<b>3.84</b>			<b>JARDIM FRENTE</b>		<b>1</b>		<b>21.447,75</b>	<b>21.447,75</b>	<b>0,63 %</b>
3.84.1	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	67	98,95	123,68	8.286,56	0,24 %
3.84.2	180053	SBC	PINTURA EPOXY UMA DEMAO EM PISO COM MASSA DE CORRECAO	m²	67	115,69	144,61	9.688,87	0,28 %
3.84.3	250532	SEDOP	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m	un	6	462,98	578,72	3.472,32	0,10 %
<b>3.85</b>			<b>CALÇADA FRENTE</b>		<b>1</b>		<b>57.610,75</b>	<b>57.610,75</b>	<b>1,69 %</b>
3.85.1	170652	SBC	CALCADA EM PISO INTERTRAVADO 8cm	m²	200	197,70	247,12	49.424,00	1,45 %
3.85.2	130728	SEDOP	Piso tátil 25x25 pré-moldado (16 unidades)	m²	25	261,98	327,47	8.186,75	0,24 %
<b>3.86</b>			<b>GRADE LATERAL E ENTRADA CARRO DA FUNERÁRIA</b>		<b>1</b>		<b>65.998,75</b>	<b>65.998,75</b>	<b>1,93 %</b>
3.86.1	021527	SEDOP	Retirada de grade de ferro	m²	150	33,74	42,17	6.325,50	0,19 %
3.86.2	13778	ORSE	Cerca/gradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios.	m	70	420,65	525,81	36.806,70	1,08 %
3.86.3	13764	ORSE	Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar	m²	13,9	803,53	1.004,41	13.961,29	0,41 %
3.86.4	103914	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022	m²	42	169,63	212,03	8.905,26	0,26 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		Encargos Sociais:	
	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	DESONERADO NÃO	
	SBC - 09/2025 - Pará			
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		Horista:	118,23%
SIRB INFRA - 01/2025	Mensalista:		71,76%	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>3.87</b>			<b>JARDIM INTERNO</b>		<b>1</b>		<b>147.732,05</b>	<b>147.732,05</b>	<b>4,33 %</b>
3.87.1	022415	SBC	RETIRADA PISO PARALELEPIPEDO	m²	600	6,49	8,11	4.866,00	0,14 %
3.87.2	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	635	98,95	123,68	78.536,80	2,30 %
3.87.3	10225	ORSE	Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 20 x 30cm, com tampa tipo grelha em PVC 20x50cm, inclusive escavação manual	m	95	541,72	677,15	64.329,25	1,88 %
<b>3.88</b>			<b>CENTRAL DE FLUIDOS MEDICINAIS</b>		<b>1</b>		<b>10.482,68</b>	<b>10.482,68</b>	<b>0,31 %</b>
3.88.1	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico	m²	92,8	7,33	9,16	850,04	0,02 %
3.88.2	11369	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	92,8	83,04	103,80	9.632,64	0,28 %
<b>3.89</b>			<b>CASA GERADOR</b>		<b>1</b>		<b>52.811,55</b>	<b>52.811,55</b>	<b>1,55 %</b>
3.89.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	93	66,01	82,51	7.673,43	0,22 %
3.89.2	022575	SBC	DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL	m²	29,25	62,22	77,77	2.274,77	0,07 %
3.89.3	021528	SEDOP	Retirada de esquadria metálica	m²	4,2	14,66	18,32	76,94	0,00 %
3.89.4	021528	SEDOP	Retirada de esquadria metálica	m²	10,92	14,66	18,32	200,05	0,01 %
3.89.5	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	30	53,88	67,35	2.020,50	0,06 %
3.89.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	168	14,21	17,76	2.983,68	0,09 %
3.89.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	370	10,73	13,41	4.961,70	0,15 %

Objeto:

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	Bancos		Encargos Sociais:		
	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	DESONERADO	NÃO
	SBC - 09/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			Mensalista:	71,76%
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará				
SIRB INFRA - 01/2025					

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.89.8	050740	SEDOP	Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	7	963,34	1.204,17	8.429,19	0,25 %
3.89.9	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	18	69,14	86,42	1.555,56	0,05 %
3.89.10	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	36	5,43	6,78	244,08	0,01 %
3.89.11	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	36	50,88	63,60	2.289,60	0,07 %
3.89.12	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	246	56,74	70,92	17.446,32	0,51 %
3.89.13	111224	SBC	PORTA 2,0x2,10m ACO GALVANIZADO-ABRIR	UN	1	1.630,35	2.037,93	2.037,93	0,06 %
3.89.14	2025/0002	Próprio	LUMINARIA LED 30W	UN	4	123,56	154,45	617,80	0,02 %
<b>3.90</b>			<b>REVISÃO DA COBERTURA</b>		<b>1</b>		<b>19.345,20</b>	<b>19.345,20</b>	<b>0,57 %</b>
3.90.1	72101	SINAPI	REVISAO GERAL DE TELHADOS	m²	1470	10,53	13,16	19.345,20	0,57 %
<b>4</b>			<b>CONSTRUÇÃO - ABRIGO EXTERNO PARA LIXO</b>		<b>1</b>		<b>160.188,45</b>	<b>160.188,45</b>	<b>4,69 %</b>
<b>4.1</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		<b>1</b>		<b>2.711,25</b>	<b>2.711,25</b>	<b>0,08 %</b>
4.1.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	50	0,68	0,85	42,50	0,00 %
4.1.2	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	25	85,40	106,75	2.668,75	0,08 %
<b>4.2</b>			<b>MOVIMENTO COM TERRA</b>		<b>1</b>		<b>4.247,15</b>	<b>4.247,15</b>	<b>0,12 %</b>

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>		<b>BDI</b>		<b>Encargos Sociais:</b>	
	SINAPI - 09/2025 - Pará		<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>		<b>NÃO</b>
	SBC - 09/2025 - Pará					
	SICRO3 - 07/2025 - Pará					
	ORSE - 08/2025 - Sergipe					
	SEDOP - 10/2025 - Pará					
SIRB INFRA - 01/2025				<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>	
				<b>Mensalista:</b>	<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.2.1	94316	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGIL-ARENOSO. AF_08/2023	m³	40	72,75	90,93	3.637,20	0,11 %
4.2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	3	99,32	124,15	372,45	0,01 %
4.2.3	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	50	3,80	4,75	237,50	0,01 %
<b>4.3</b>			<b>INFRA ESTRUTURA</b>		<b>1</b>		<b>40.191,23</b>	<b>40.191,23</b>	<b>1,18 %</b>
4.3.1	041473	SEDOP	Estaca raiz - 25cm	m	36	230,04	287,55	10.351,80	0,30 %
4.3.2	041500	SEDOP	Arrasamento manual de estaca de concreto armado	un	6	78,39	97,98	587,88	0,02 %
4.3.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	3	54,16	67,70	203,10	0,01 %
4.3.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	15,6	78,97	98,71	1.539,87	0,05 %
4.3.5	96528	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	7,2	194,67	243,33	1.751,97	0,05 %
4.3.6	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	29,46	53,88	67,35	1.984,13	0,06 %
4.3.7	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	222,09	8,97	11,21	2.489,62	0,07 %
4.3.8	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,76	10,73	13,41	600,23	0,02 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>			
	SINAPI - 09/2025 - Pará	<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SBC - 09/2025 - Pará	<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025	<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.3.9	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,1	12,14	15,17	775,18	0,02 %
4.3.10	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	59,7	13,14	16,42	980,27	0,03 %
4.3.11	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,55	14,21	17,76	862,24	0,03 %
4.3.12	050740	SEDOP	Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	4	963,34	1.204,17	4.816,68	0,14 %
4.3.13	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	9,3	111,20	139,00	1.292,70	0,04 %
4.3.14	89996	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	20,19	10,53	13,16	265,70	0,01 %
4.3.15	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	0,65	1.450,55	1.813,18	1.178,56	0,03 %
4.3.16	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	37,05	51,10	63,87	2.366,38	0,07 %
4.3.17	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	4	823,24	1.029,05	4.116,20	0,12 %
4.3.18	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	15	141,63	177,03	2.655,45	0,08 %
4.3.19	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,06	10,23	12,78	166,90	0,00 %
4.3.20	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	76,33	12,55	15,68	1.196,85	0,04 %
4.3.21	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,56	13,60	17,00	9,52	0,00 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>			
	SINAPI - 09/2025 - Pará	<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SBC - 09/2025 - Pará	<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025	<b>Mensalista:</b>	<b>71,76%</b>		

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>4.4</b>			<b>ESTRUTURA</b>		<b>1</b>		<b>36.125,98</b>	<b>36.125,98</b>	<b>1,06 %</b>
4.4.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	109,12	53,88	67,35	7.349,23	0,22 %
4.4.2	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	300,67	8,97	11,21	3.370,51	0,10 %
4.4.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	183,15	10,73	13,41	2.456,04	0,07 %
4.4.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	112,13	12,14	15,17	1.701,01	0,05 %
4.4.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	83,35	13,14	16,42	1.368,60	0,04 %
4.4.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	106,53	14,21	17,76	1.891,97	0,06 %
4.4.7	051450	SEDOP	Concreto usinado bombeado de 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	8	921,55	1.151,93	9.215,44	0,27 %
4.4.8	050713	SEDOP	Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional	m²	21,75	124,78	155,97	3.392,34	0,10 %
4.4.9	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46,22	8,52	10,65	492,24	0,01 %
4.4.10	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,94	12,55	15,68	46,09	0,00 %
4.4.11	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,8	13,60	17,00	744,60	0,02 %
4.4.12	92271	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	21,75	105,80	132,25	2.876,43	0,08 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>			
	SINAPI - 09/2025 - Pará	<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SBC - 09/2025 - Pará	<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025	<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.4.13	7631	ORSE	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem	m²	21,75	44,93	56,16	1.221,48	0,04 %
<b>4.5</b>			<b>FECHAMENTO</b>		<b>1</b>		<b>29.115,69</b>	<b>29.115,69</b>	<b>0,85 %</b>
4.5.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	114,06	69,14	86,42	9.857,06	0,29 %
4.5.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	228,12	5,43	6,78	1.546,65	0,05 %
4.5.3	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	228,12	50,88	63,60	14.508,43	0,43 %
4.5.4	090685	SBC	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	M	21	122,04	152,55	3.203,55	0,09 %
<b>4.6</b>			<b>COBERTURA</b>		<b>1</b>		<b>15.750,27</b>	<b>15.750,27</b>	<b>0,46 %</b>
4.6.1	071492	SEDOP	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m	m²	21,75	242,66	303,32	6.597,21	0,19 %
4.6.2	071510	SEDOP	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento empoliisocianurato (PIR)	m²	21,75	233,37	291,71	6.344,69	0,19 %
4.6.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17	52,37	65,46	1.112,82	0,03 %
4.6.4	298	ORSE	Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01	m²	5	271,29	339,11	1.695,55	0,05 %
<b>4.7</b>			<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		<b>1</b>		<b>1.009,82</b>	<b>1.009,82</b>	<b>0,03 %</b>
4.7.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	31,20	39,00	78,00	0,00 %
4.7.2	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	35,25	44,06	88,12	0,00 %

Objeto:

Bancos

REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA	SINAPI - 09/2025 - Pará	25,00%	BDI	Encargos Sociais:	
	SBC - 09/2025 - Pará			DESONERADO	NÃO
	SICRO3 - 07/2025 - Pará				
	ORSE - 08/2025 - Sergipe				
	SEDOP - 10/2025 - Pará			Horista:	118,23%
	SIRB INFRA - 01/2025			Mensalista:	71,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.7.3	170081	SEDOP	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	2	337,48	421,85	843,70	0,02 %
<b>4.8</b>			<b>INSTALAÇÃO: DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		<b>1</b>		<b>1.799,16</b>	<b>1.799,16</b>	<b>0,05 %</b>
4.8.1	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	12	71,17	88,96	1.067,52	0,03 %
4.8.2	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2	147,96	184,95	369,90	0,01 %
4.8.3	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2	144,70	180,87	361,74	0,01 %
<b>4.9</b>			<b>ACABAMENTOS</b>		<b>1</b>		<b>29.237,90</b>	<b>29.237,90</b>	<b>0,86 %</b>
4.9.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,12	143,54	179,42	739,21	0,02 %
4.9.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	16,9	72,92	91,15	1.540,43	0,05 %
4.9.3	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	78,8	107,23	134,03	10.561,56	0,31 %
4.9.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	21,75	5,71	7,13	155,07	0,00 %
4.9.5	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	21,75	17,10	21,37	464,79	0,01 %
4.9.6	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	121	56,74	70,92	8.581,32	0,25 %
4.9.7	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,4	685,29	856,61	7.195,52	0,21 %
<b>5</b>			<b>INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO</b>		<b>1</b>		<b>59.533,31</b>	<b>59.533,31</b>	<b>1,74 %</b>
5.1	SEMINFRA 149	Próprio	PROJETO COMBATE A INCENDIO	M²	1521,45	12,60	15,75	23.962,83	0,70 %

Objeto:

<b>REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS/PA</b>	<b>Bancos</b>			
	SINAPI - 09/2025 - Pará	<b>BDI</b>	<b>Encargos Sociais:</b>	
	SBC - 09/2025 - Pará	<b>25,00%</b>	<b>DESONERADO</b>	<b>NÃO</b>
	SICRO3 - 07/2025 - Pará			
	ORSE - 08/2025 - Sergipe			
	SEDOP - 10/2025 - Pará		<b>Horista:</b>	<b>118,23%</b>
SIRB INFRA - 01/2025	<b>Mensalista:</b>		<b>71,76%</b>	

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.2	241468	SEDOP	Placa de sinalização fotoluminoscente	un	44	52,70	65,87	2.898,28	0,08 %
5.3	170081	SEDOP	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	60	337,48	421,85	25.311,00	0,74 %
5.4	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	90	24,74	30,92	2.782,80	0,08 %
5.5	201507	SEDOP	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	10	226,18	282,72	2.827,20	0,08 %
5.6	201327	SEDOP	Extintor de incendio de agua pressurizada - 10 l	un	1	247,01	308,76	308,76	0,01 %
5.7	201326	SEDOP	Extintor de incêndio (pó químico) - 4kg	un	2	206,18	257,72	515,44	0,02 %
5.8	055392	SBC	SINALIZACAO FAIXA DE DEMARCACAO 1,0x1,0x0,10m CAIXA INCENDIO	UN	15	49,44	61,80	927,00	0,03 %
<b>6</b>			<b>LIMPEZA DE OBRA</b>		<b>1</b>		<b>50.290,00</b>	<b>50.290,00</b>	<b>1,47 %</b>
6.1	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1800	10,45	13,06	23.508,00	0,69 %
6.2	020177	SEDOP	Bota fora manual até 200m	m³	200	107,13	133,91	26.782,00	0,78 %

<b>Total sem BDI</b>	<b>2.730.858,66</b>
<b>Total do BDI</b>	<b>682.580,92</b>
<b>Total Geral</b>	<b>3.413.439,58</b>

Eng. Civil Luellen F. Pedroso  
CREA/PA: 1515149013  
Setor de Engenharia