ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRA: PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO - AMPLIAÇÃO USF RIBEIRINHO (COMUNIDADE SÃO BENTO)
REF. SEDOP - JUNHO/2026 - SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI - 28,82%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. (sem BDI) (R$)	R$ UNIT C/BDI	R$ PARCIAL
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$3.338,64**
1.1	SEDOP	11304	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (2,00X3,00)	M2	6,00	R$ 207,93	R$267,86	R$1.607,16
1.2	SEDOP	10001	Levantamento planimetrico a trena	M2	94,00	R$ 7,58	R$9,76	R$917,44
1.4	SEDOP	10008	Limpeza do terreno	M2	94,00	R$ 6,72	R$8,66	R$814,04
2			**ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**R$4.353,35**
2.1	SEDOP	30010	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M3	20,00	R$ 107,52	R$138,51	R$2.770,20
2.2	SEDOP	30254	Reaterro compactado	M3	56,40	R$ 21,79	R$28,07	R$1.583,15
3			**FUNDAÇÃO**					**R$68.889,29**
3.2	SEDOP	50766	Sapata - concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) bloco de serviço - 62 unid.	M3	7,20	R$ 3.834,81	R$4.940,00	R$35.568,00
3.3	SEDOP	40257	Lastro de concreto magro c/ seixo	M3	0,72	R$ 603,16	R$776,99	R$559,43
3.4	SEDOP	40284	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	M3	6,55	R$ 3.882,79	R$5.001,81	R$32.761,86
4			**ESTRUTURA**					**R$78.101,40**
4.1	SEDOP	50766	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - pilar, vigas e percintas.	M3	15,81	R$ 3.834,81	R$4.940,00	R$78.101,40
5			**PAREDES**					**R$50.569,92**
5.1	SEDOP	60046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	M2	288,00	R$ 136,31	R$175,59	R$50.569,92
6			**COBERTURA**					**R$57.061,96**
6.1	SEDOP	70052	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. Serrada	M2	129,56	R$ 133,39	R$171,83	R$22.262,29
6.2	SEDOP	71497	Encaibramento e ripamento	M2	129,56	R$ 119,88	R$154,43	R$20.007,95
6.3	SEDOP	70058	Cobertura - telha plan	KL	129,56	R$ 81,11	R$104,49	R$13.537,72
6.4	SEDOP	70287	Cumeeira de barro	M	12,00	R$ 23,90	R$30,79	R$369,48
6.4	SEDOP	70241	Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	M	36,00	R$ 19,07	R$24,57	R$884,52
7			**ESQUADRIA**					**R$31.987,29**
7.1	SEDOP	90065	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar (portas - 08unid larg. 0,80m - 2unid. larg.1,00m)	M2	15,44	R$ 660,70	R$851,11	R$13.141,14
7.2	SEDOP	91512	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	M2	8,90	R$ 809,06	R$1.042,23	R$9.275,85
7.3	SEDOP	91379	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	M2	10,00	R$ 742,92	R$957,03	R$9.570,30
8			**REVESTIMENTO**					**R$42.896,02**
8.1	SEDOP	110143	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	576,00	R$ 17,32	R$22,31	R$12.850,56
8.2	SEDOP	110762	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	64,80	R$ 35,30	R$45,47	R$2.946,46
8.3	SEDOP	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	511,20	R$ 51,80	R$66,73	R$34.112,38
8.4	SEDOP	110644	Revestimento Cerâmico Padrão Médio (Banheiros e áreas molhadas)	M2	64,80	R$ 69,93	R$90,08	R$5.837,18
9			**PISO**					**R$24.126,49**
9.1	SEDOP	130111	Camada impermeabilizadora e=10cm c/pedra preta (incl. Sika 1)	M2	94,00	R$ 55,44	R$71,42	R$6.713,48
9.2	SEDOP	130110	Camada regularizadora no traço 1:4	M2	94,00	R$ 33,45	R$43,09	R$4.050,46
9.3	SEDOP	130626	Lajota ceramica - (Padrão Médio)	M2	72,40	R$ 79,16	R$101,97	R$7.382,63
9.4	SEDOP	130119	Lajota ceramica - (Padrão Médio) - Banheiros e áreas molhadas	M2	21,60	R$ 79,16	R$101,97	R$2.202,55
9.5	SEDOP	130492	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	M2	20,35	R$ 144,09	R$185,62	R$3.777,37
10			**RODAPÉ, SOLEIRAS E PEITORIS**					**R$6.275,00**
10.1	SEDOP	120164	Rodape ceramico h=8cm	M	105,00	R$ 29,33	R$37,78	R$3.966,90
10.2	SEDOP	120734	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	M2	2,00	R$ 895,86	R$1.154,05	R$2.308,10
11			**FORRO**					**R$16.179,28**
11.1	SEDOP	140384	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	M2	94,00	R$ 87,11	R$112,22	R$10.548,68
11.2	SEDOP	141336	Forro em lambri de PVC	M2	94,00	R$ 46,50	R$59,90	R$5.630,60
12			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$60.890,12**
12.1	SEDOP	180680	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 40 disjuntores (c/barramento)	UND	1,00	R$ 1.552,71	R$2.000,20	R$2.000,20
12.2	SEDOP	170615	Quadro de medição trifasico (c/ disjuntor)	UND	1,00	R$ 1.858,96	R$2.394,71	R$2.394,71
12.3	SEDOP	170326	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UND	24,00	R$ 38,39	R$49,45	R$1.186,80
12.4	SEDOP	170362	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UND	8,00	R$ 67,81	R$87,35	R$698,80
12.5	SEDOP	170393	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UND	1,00	R$ 352,14	R$453,63	R$453,63
12.6	SEDOP	171163	Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector	UND	3,00	R$ 141,42	R$182,18	R$546,54
12.7	SEDOP	170077	Eletroduto PVC Rígido de 3"	M	12,00	R$ 37,78	R$48,67	R$584,04
12.8	SEDOP	170632	Eletroduto PVC Rígido de 1 1/4"	M	12,00	R$ 32,22	R$41,51	R$498,12
12.9	SEDOP	170747	Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV	M	60,00	R$ 29,51	R$38,01	R$2.280,60
12.10	SEDOP	170317	Cabo de cobre 4mm2 - 750 V	M	60,00	R$ 12,26	R$15,79	R$947,40
12.11	SEDOP	170081	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	UND	24,00	R$ 139,62	R$179,86	R$4.316,64
12.12	SEDOP	170749	Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W	UND	36,00	R$ 684,02	R$881,15	R$31.721,40
12.13	SEDOP	170980	Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor	UND	24,00	R$ 78,66	R$101,33	R$2.431,92
12.14	SEDOP	230262	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)	UND	6,00	R$ 464,15	R$597,92	R$3.587,52
12.15	SEDOP	231084	Ponto de dreno p/ split (10m)	UND	6,00	R$ 666,68	R$858,82	R$5.152,92
12.16	SEDOP	180414	Ponto de dreno p/ split (10m)	UND	4,00	R$ 405,39	R$522,22	R$2.088,88
13			**INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA**					**R$19.917,87**
13.1	SEDOP	180299	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	M2	16,00	R$ 20,30	R$26,15	R$418,40
13.2	SEDOP	180211	Registro de gaveta s/ canopla - 3/4"	M2	5,00	R$ 51,20	R$65,96	R$329,80
13.3	SEDOP	180214	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	M2	4,00	R$ 560,90	R$722,55	R$2.890,20
13.4	SEDOP	180680	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto	UND	6,00	R$ 265,77	R$342,36	R$2.054,16
13.5	SEDOP	180102	Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	12,00	R$ 44,56	R$57,40	R$688,80
13.6	SEDOP	180541	Fossa septica em concreto armado - cap= 30 pessoas	UND	1,00	R$ 6.706,61	R$8.639,46	R$8.639,46
13.7	SEDOP	180544	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 30 pessoas	UND	1,00	R$ 3.801,47	R$4.897,05	R$4.897,05

14			**PINTURA**					**R$37.084,39**
14.1	SEDOP	150741	Emassamento de parede c/ massa corrida	M2	288,00	R$ 20,30	R$26,15	R$7.531,20
14.2	SEDOP	151285	Emassamento de parede c/ massa acrilica	M2	256,00	R$ 25,03	R$32,24	R$8.253,44
14.3	SEDOP	150180	Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador	M2	511,20	R$ 30,16	R$38,85	R$19.860,12
14.4	SEDOP	150377	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	M2	30,88	R$ 36,19	R$46,62	R$1.439,63
15			**LOUÇAS E METAIS**					**R$17.729,76**
15.1	SEDOP	190303	Bacia sifonada - PNE	UND	2,00	R$ 1.606,61	R$2.069,64	R$4.139,28
15.2	SEDOP	190716	Barra em aço inox (PNE)	M	4,00	R$ 331,54	R$427,09	R$1.708,36
15.3	SEDOP	190609	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	UND	2,00	R$ 504,50	R$649,90	R$1.299,80
15.4	SEDOP	190375	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.	UND	2,00	R$ 707,68	R$911,63	R$1.823,26
15.5	SEDOP	190304	Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula)-PNE	UND	2,00	R$ 814,48	R$1.049,21	R$2.098,42
15.6	SEDOP	190238	0	UND	1,00	R$ 90,71	R$116,85	R$116,85
15.7	SEDOP	190238	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	UND	3,00	R$ 859,94	R$1.107,77	R$3.323,31
15.8	SEDOP	190691	Ducha higienica cromada	UND	4,00	R$ 186,27	R$239,95	R$959,80
15.9	SEDOP	190238	Porta papel de louça	UND	4,00	R$ 71,74	R$92,42	R$369,68
15.10	SEDOP	190085	Tanque de louça c/ torneira, sifao e valvula	UND	1,00	R$ 636,45	R$819,87	R$819,87
15.11	SEDOP	190097	Torneira cromada de 1/2" p/ jardim	UND	3,00	R$ 69,64	R$89,71	R$269,13
15.12	SEDOP	250109	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio	UND	4,00	R$ 155,64	R$200,50	R$802,00
16			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**R$2.043,62**
16.1	SEDOP	201326	Extintor de incêndio (pó químico) - 12 kg	UND	2,00	R$ 295,69	R$380,91	R$761,82
16.2	SEDOP	241468	Placa de sinalização fotoluminoscente	UND	8,00	R$ 33,61	R$43,30	R$346,40
16.3	SEDOP	170978	Luminária c/ lâmp de emergência	UND	12,00	R$ 60,51	R$77,95	R$935,40
17			**LIMPEZA FINAL**					**R$1.301,90**
17.1	SEDOP	270220	Limpeza geral e entrega da obra	M2	94,00	R$ 10,75	R$13,85	R$1.301,90
					TOTAL GERAL (R$)			**R$522.746,30**

IVAN DAYVID TRINDADE LUCENA:04144256260

Assinado de forma digital por IVAN DAYVID TRINDADE LUCENA:04144256260

Engenheiro Civil: Ivan Dayvid Trindade Lucena
Registro Profissional: CREA- Pa 1523090405