ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBRA: PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO - AMPLIAÇÃO USF RIBEIRINHO (COMUNIDADE SÃO BENTO)

CPU

COMP.	1	Pilar metálico secção quadrada 100X100X3,75(11,4Kg/m),base em concreto ciclopico, para pé direito simples, inclusive instalação.			UNIDADE:	UN
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)
SEDOP	30010	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	0,125	R$ 51,21	R$ 6,40
SINAPI	102487	Concreto ciclopico FCK =15Mpa	m³	0,025	R$ 533,95	R$ 13,35
SINAPI	88251	Auxiliar de serralheiro	h	0,50	R$ 17,47	R$ 8,74
SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	1,50	R$ 21,31	R$ 31,97
SINAPI	88252	Auxiliar de serviços gerais	h	3,00	R$ 17,81	R$ 53,43
COMP.	10	Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural	kg	30,777	R$ 13,24	R$ 407,49
					CUSTO TOTAL DO ITEM S/ BDI	R$ 521,38

COMP.	1	Administração Local de Obra			UNIDADE:	UN
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)
SEDOP	200001	Engenheiro civil junior	MÊS	1,00	R$ 14.241,36	R$ 14.241,36
					CUSTO TOTAL DO ITEM S/ BDI	R$ 14.241,36

IVAN DAYVID TRINDADE LUCENA:04144256260

Assinado de forma digital por IVAN DAYVID TRINDADE LUCENA:04144256260

Engenheiro Civil: Ivan Dayvid Trindade Lucena
Registro Profissional: CREA- Pa 1523090405