



ITEM	DESCRIÇÃO	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.1	Placa da obra em chapa galvanizada	m²
	TOTAL CONVÊNIO	6,00
	SALDO A EXECUTAR	6,00
1.2	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)	cj
	TOTAL CONVÊNIO	1,00
	SALDO A EXECUTAR	1,00
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	UNI
	TOTAL CONVÊNIO	2,00
	SALDO A EXECUTAR	2,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA: ATERROS E TERRAPLANAGEM	
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3
	TOTAL CONVÊNIO	541,23
	EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR	300,00
	SALDO A EXECUTAR	241,23
2.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3
	TOTAL CONVÊNIO	5.171,20
	EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR	1.551,35
	SALDO A EXECUTAR	3.619,85
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM
	TOTAL CONVÊNIO	33.612,77
	EXECUTADO NO CONTRATO ANTERIOR	15.125,85
	SALDO A EXECUTAR	18.486,92
3.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	
3.1	DRENAGEM PROFUNDA	
3.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3
	TOTAL CONVÊNIO	425,86
	SALDO A EXECUTAR	425,86
3.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2
	TOTAL CONVÊNIO	309,42
	SALDO A EXECUTAR	309,42
3.1.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3
	TOTAL CONVÊNIO	30,35
	SALDO A EXECUTAR	30,35
3.1.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M
	TOTAL CONVÊNIO	95,40
	SALDO A EXECUTAR	95,40
3.1.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M
	TOTAL CONVÊNIO	46,60
	SALDO A EXECUTAR	46,60

3.1.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M
	TOTAL CONVÊNIO	101,50
	SALDO A EXECUTAR	101,50
3.1.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M
	TOTAL CONVÊNIO	10,00
	SALDO A EXECUTAR	10,00
3.1.8	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3
	TOTAL CONVÊNIO	393,10
	SALDO A EXECUTAR	393,10
3.1.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM
	TOTAL CONVÊNIO	425,81
	SALDO A EXECUTAR	425,81
3.1.10	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN
	TOTAL CONVÊNIO	9,00
	SALDO A EXECUTAR	9,00
3.1.11	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M
	TOTAL CONVÊNIO	5,00
	SALDO A EXECUTAR	5,00
3.1.12	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN
	TOTAL CONVÊNIO	5,00
	SALDO A EXECUTAR	5,00
3.2	DRENAGEM SUPERFICIAL	
3.2.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M
	TOTAL CONVÊNIO	241,71
	SALDO A EXECUTAR	241,71
3.2.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M
	TOTAL CONVÊNIO	249,25
	SALDO A EXECUTAR	249,25
3.2.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2
	TOTAL CONVÊNIO	74,78
	SALDO A EXECUTAR	74,78
3.2.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3
	TOTAL CONVÊNIO	21,75
	SALDO A EXECUTAR	21,75
3.2.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2
	TOTAL CONVÊNIO	72,51
	SALDO A EXECUTAR	72,51
4.0	CAIS DE ARRIMO	
4.1	INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÃO	
4.1.1	ESTACAS	
4.1.1.1	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M
	TOTAL CONVÊNIO	640,00
	SALDO A EXECUTAR	640,00
4.1.2	BLOCO	
4.1.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2

		TOTAL CONVÊNIO	160,00
		SALDO A EXECUTAR	160,00
4.1.2.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	
		TOTAL CONVÊNIO	16,00
		SALDO A EXECUTAR	16,00
4.1.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	
		TOTAL CONVÊNIO	1.014,84
		SALDO A EXECUTAR	1.014,84
4.1.3	CINTAMENTO		
4.1.3.1	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	
		TOTAL CONVÊNIO	29,43
		SALDO A EXECUTAR	29,43
4.1.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	
		TOTAL CONVÊNIO	941,39
		SALDO A EXECUTAR	941,39
4.1.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	
		TOTAL CONVÊNIO	317,24
		SALDO A EXECUTAR	317,24
4.2	SUPERESTRUTURA		
4.2.1	PILARES		
4.2.1.1	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	
		TOTAL CONVÊNIO	3,84
		SALDO A EXECUTAR	3,84
4.2.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	
		TOTAL CONVÊNIO	300,11
		SALDO A EXECUTAR	300,11
4.2.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	
		TOTAL CONVÊNIO	81,41
		SALDO A EXECUTAR	81,41
4.2.2	MURO DE ARRIMO		
4.2.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	
		TOTAL CONVÊNIO	1.283,52
		SALDO A EXECUTAR	1.283,52
4.2.2.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	
		TOTAL CONVÊNIO	299,88
		SALDO A EXECUTAR	299,88
4.2.2.3	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	
		TOTAL CONVÊNIO	4.052,30
		SALDO A EXECUTAR	4.052,30
4.2.2.4	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	
		TOTAL CONVÊNIO	3.224,79
		SALDO A EXECUTAR	3.224,79
4.2.2.5	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	
		TOTAL CONVÊNIO	3.255,52
		SALDO A EXECUTAR	3.255,52
4.2.2.6	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFORADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	
		TOTAL CONVÊNIO	128,00
		SALDO A EXECUTAR	128,00

4.2.2.7	JUNTA DILATAÇÃO ELÁSTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATÉ 30 MCA	M
	TOTAL CONVÊNIO	88,00
	SALDO A EXECUTAR	88,00
4.3	GUARDA-CORPO	
4.3.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M
	TOTAL CONVÊNIO	153,68
	SALDO A EXECUTAR	153,68
4.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2
	TOTAL CONVÊNIO	169,05
	SALDO A EXECUTAR	169,05
5.0	PAVIMENTAÇÃO	
5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2
	TOTAL CONVÊNIO	1.320,52
	SALDO A EXECUTAR	1.320,52
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2
	TOTAL CONVÊNIO	993,54
	SALDO A EXECUTAR	993,54
5.3	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2
	TOTAL CONVÊNIO	423,87
	SALDO A EXECUTAR	423,87
5.4	Piso tátil 25x25 pré-moldado (16 unidades)	m ²
	TOTAL CONVÊNIO	20,38
	SALDO A EXECUTAR	20,38
5.5	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3
	TOTAL CONVÊNIO	18,83
	SALDO A EXECUTAR	18,83
6.0	QUIOSQUE	
6.1	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3
	TOTAL CONVÊNIO	24,64
	SALDO A EXECUTAR	24,64
6.1.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3
	TOTAL CONVÊNIO	2,99
	SALDO A EXECUTAR	2,99
6.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG
	TOTAL CONVÊNIO	159,89
	SALDO A EXECUTAR	159,89
6.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG
	TOTAL CONVÊNIO	85,62
	SALDO A EXECUTAR	85,62
6.1.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2
	TOTAL CONVÊNIO	44,61
	SALDO A EXECUTAR	44,61
6.1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2
	TOTAL CONVÊNIO	19,54
	SALDO A EXECUTAR	19,54

6.1.7	Pilar em mad. de lei 20x20cm(incl.bl.conc.ciclópico)	un
	TOTAL CONVÊNIO	3,00
	SALDO A EXECUTAR	3,00
6.2	PISOS	
6.2.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2
	TOTAL CONVÊNIO	19,20
	SALDO A EXECUTAR	19,20
6.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2
	TOTAL CONVÊNIO	19,20
	SALDO A EXECUTAR	19,20
6.3	PAREDES E REVESTIMENTOS	
6.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2
	TOTAL CONVÊNIO	82,65
	SALDO A EXECUTAR	82,65
6.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2
	TOTAL CONVÊNIO	165,30
	SALDO A EXECUTAR	165,30
6.3.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2
	TOTAL CONVÊNIO	134,42
	SALDO A EXECUTAR	134,42
6.3.4	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2
	TOTAL CONVÊNIO	30,88
	SALDO A EXECUTAR	30,88
6.3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2
	TOTAL CONVÊNIO	30,88
	SALDO A EXECUTAR	30,88
6.4	COBERTURA	
6.4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2
	TOTAL CONVÊNIO	52,71
	SALDO A EXECUTAR	52,71
6.4.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2
	TOTAL CONVÊNIO	52,71
	SALDO A EXECUTAR	52,71
6.4.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2
	TOTAL CONVÊNIO	19,20
	SALDO A EXECUTAR	19,20
6.5	PINTURA	
6.5.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2
	TOTAL CONVÊNIO	258,56
	SALDO A EXECUTAR	258,56
6.5.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2
	TOTAL CONVÊNIO	258,56
	SALDO A EXECUTAR	258,56

6.5.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2
	TOTAL CONVÊNIO	258,56
	SALDO A EXECUTAR	258,56
6.5.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2
	TOTAL CONVÊNIO	61,92
	SALDO A EXECUTAR	61,92
6.6	ESQUADRIAS	
6.6.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2
	TOTAL CONVÊNIO	3,36
	SALDO A EXECUTAR	3,36
6.6.2	Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)	m ²
	TOTAL CONVÊNIO	10,56
	SALDO A EXECUTAR	10,56
6.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	
6.7.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
	TOTAL CONVÊNIO	1,00
	SALDO A EXECUTAR	1,00
6.7.2	COLAR DE TOMADA EM PVC - 1/2"	UNI
	TOTAL CONVÊNIO	1,00
	SALDO A EXECUTAR	1,00
6.7.3	Joelho/Cotovelo 90o PVC - JS - 20mm-LH	un
	TOTAL CONVÊNIO	1,00
	SALDO A EXECUTAR	1,00
6.7.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
	TOTAL CONVÊNIO	2,00
	SALDO A EXECUTAR	2,00
6.7.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
	TOTAL CONVÊNIO	4,82
	SALDO A EXECUTAR	4,82
6.7.6	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN
	TOTAL CONVÊNIO	2,00
	SALDO A EXECUTAR	2,00
6.7.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
	TOTAL CONVÊNIO	2,00
	SALDO A EXECUTAR	2,00
6.7.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
	TOTAL CONVÊNIO	2,00
	SALDO A EXECUTAR	2,00
6.7.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
	TOTAL CONVÊNIO	3,00
	SALDO A EXECUTAR	3,00
6.7.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
	TOTAL CONVÊNIO	4,69
	SALDO A EXECUTAR	4,69
6.7.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
	TOTAL CONVÊNIO	1,00
	SALDO A EXECUTAR	1,00

6.7.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
	TOTAL CONVÊNIO	2,00
	SALDO A EXECUTAR	2,00
6.7.13	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN
	TOTAL CONVÊNIO	2,00
	SALDO A EXECUTAR	2,00
6.7.14	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN
	TOTAL CONVÊNIO	1,00
	SALDO A EXECUTAR	1,00
6.7.15	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
	TOTAL CONVÊNIO	2,00
	SALDO A EXECUTAR	2,00
6.7.16	SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO 1"-2"	UNI
	TOTAL CONVÊNIO	2,00
	SALDO A EXECUTAR	2,00
6.7.17	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN
	TOTAL CONVÊNIO	2,00
	SALDO A EXECUTAR	2,00
6.7.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN
	TOTAL CONVÊNIO	3,00
	SALDO A EXECUTAR	3,00
6.7.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN
	TOTAL CONVÊNIO	2,00
	SALDO A EXECUTAR	2,00
6.7.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN
	TOTAL CONVÊNIO	1,00
	SALDO A EXECUTAR	1,00
6.7.21	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN
	TOTAL CONVÊNIO	1,00
	SALDO A EXECUTAR	1,00
6.7.22	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN
	TOTAL CONVÊNIO	2,00
	SALDO A EXECUTAR	2,00
6.7.23	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M
	TOTAL CONVÊNIO	11,95
	SALDO A EXECUTAR	11,95
6.7.24	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M
	TOTAL CONVÊNIO	5,82
	SALDO A EXECUTAR	5,82
6.7.25	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M
	TOTAL CONVÊNIO	23,96
	SALDO A EXECUTAR	23,96
6.7.26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
	TOTAL CONVÊNIO	4,20
	SALDO A EXECUTAR	4,20
6.7.27	Te PVC c/ redução 75mm x 50mm - LS	un
	TOTAL CONVÊNIO	1,00
	SALDO A EXECUTAR	1,00

6.7.28	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN
	TOTAL CONVÊNIO	1,00
	SALDO A EXECUTAR	1,00
6.7.29	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN
	TOTAL CONVÊNIO	1,00
	SALDO A EXECUTAR	1,00
6.7.30	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN
	TOTAL CONVÊNIO	1,00
	SALDO A EXECUTAR	1,00
6.7.31	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN
	TOTAL CONVÊNIO	1,00
	SALDO A EXECUTAR	1,00
6.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
6.8.1	ARRUELA ZINCADA 3/4"	UNI
	TOTAL CONVÊNIO	4,00
	SALDO A EXECUTAR	4,00
6.8.2	BUCHA ZINCADA 3/4"	UNI
	TOTAL CONVÊNIO	8,00
	SALDO A EXECUTAR	8,00
6.8.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
	TOTAL CONVÊNIO	8,00
	SALDO A EXECUTAR	8,00
6.8.4	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
	TOTAL CONVÊNIO	4,00
	SALDO A EXECUTAR	4,00
6.8.5	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
	TOTAL CONVÊNIO	4,00
	SALDO A EXECUTAR	4,00
6.8.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
	TOTAL CONVÊNIO	7,00
	SALDO A EXECUTAR	7,00
6.8.7	BUCHA NYLON S4	UNI
	TOTAL CONVÊNIO	48,00
	SALDO A EXECUTAR	48,00
6.8.8	PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 2,9 X 25MM - AUTO/ATARRACHANTE	UNI
	TOTAL CONVÊNIO	48,00
	SALDO A EXECUTAR	48,00
6.8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
	TOTAL CONVÊNIO	8,70
	SALDO A EXECUTAR	8,70
6.8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
	TOTAL CONVÊNIO	31,84
	SALDO A EXECUTAR	31,84
6.8.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
	TOTAL CONVÊNIO	34,94
	SALDO A EXECUTAR	34,94
6.8.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
	TOTAL CONVÊNIO	23,32
	SALDO A EXECUTAR	23,32

6.8.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
	TOTAL CONVÊNIO	21,38
	SALDO A EXECUTAR	21,38
6.8.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
	TOTAL CONVÊNIO	21,38
	SALDO A EXECUTAR	21,38
6.8.15	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN
	TOTAL CONVÊNIO	2,00
	SALDO A EXECUTAR	2,00
6.8.16	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
	TOTAL CONVÊNIO	2,00
	SALDO A EXECUTAR	2,00
6.8.17	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
	TOTAL CONVÊNIO	6,00
	SALDO A EXECUTAR	6,00
6.8.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN
	TOTAL CONVÊNIO	2,00
	SALDO A EXECUTAR	2,00
6.8.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN
	TOTAL CONVÊNIO	4,00
	SALDO A EXECUTAR	4,00
6.8.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN
	TOTAL CONVÊNIO	2,00
	SALDO A EXECUTAR	2,00
6.8.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
	TOTAL CONVÊNIO	9,56
	SALDO A EXECUTAR	9,56
6.8.22	Braçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	un
	TOTAL CONVÊNIO	45,00
	SALDO A EXECUTAR	45,00
6.8.23	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
	TOTAL CONVÊNIO	6,00
	SALDO A EXECUTAR	6,00
6.8.24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
	TOTAL CONVÊNIO	49,84
	SALDO A EXECUTAR	49,84
6.8.25	REATOR ELETRÔNICO P/ FLUORESCENTE COMPACTA 1X32W	UNI
	TOTAL CONVÊNIO	4,00
	SALDO A EXECUTAR	4,00
6.8.26	SOQUETE BASE GX 24	UNI
	TOTAL CONVÊNIO	4,00
	SALDO A EXECUTAR	4,00
6.8.27	LUMINÁRIA SPOT COMPACTA	UNI
	TOTAL CONVÊNIO	4,00
	SALDO A EXECUTAR	4,00
6.8.28	LAMPADA COMPACTA REATOR NÃO INTEGRADO - TRIPLA 32W	UNI
	TOTAL CONVÊNIO	4,00
	SALDO A EXECUTAR	4,00
6.8.29	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN
	TOTAL CONVÊNIO	2,00

		SALDO A EXECUTAR	2,00
6.8.30	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	
		TOTAL CONVÊNIO	2,00
		SALDO A EXECUTAR	2,00
6.8.31	CABO COBRE NU 6MM ²	M	
		TOTAL CONVÊNIO	6,00
		SALDO A EXECUTAR	6,00
6.8.32	CINTA CIRCULAR AÇO GALVAN. P/ POSTE, D=130MM	UNI	
		TOTAL CONVÊNIO	2,00
		SALDO A EXECUTAR	2,00
6.8.33	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	
		TOTAL CONVÊNIO	4,00
		SALDO A EXECUTAR	4,00
6.8.34	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	
		TOTAL CONVÊNIO	6,00
		SALDO A EXECUTAR	6,00
6.8.35	POSTE TUBO GALVAN. 2 1/2" 5M	UNI	
		TOTAL CONVÊNIO	2,00
		SALDO A EXECUTAR	2,00
6.8.36	Quadro de medição monofásico (c/ disjuntor)	un	
		TOTAL CONVÊNIO	2,00
		SALDO A EXECUTAR	2,00
6.8.37	Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 08 disjuntores (s/ barramento)	un	
		TOTAL CONVÊNIO	2,00
		SALDO A EXECUTAR	2,00
7.0	PAISAGISMO, URBANIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS		
7.1	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO		
7.1.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	
		TOTAL CONVÊNIO	221,40
		SALDO A EXECUTAR	221,40
7.1.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	
		TOTAL CONVÊNIO	57,00
		SALDO A EXECUTAR	57,00
7.1.3	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m	un	
		TOTAL CONVÊNIO	24,00
		SALDO A EXECUTAR	24,00
7.1.4	Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço	un	
		TOTAL CONVÊNIO	17,00
		SALDO A EXECUTAR	17,00
7.1.5	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	
		TOTAL CONVÊNIO	20,00
		SALDO A EXECUTAR	20,00
7.1.6	PERGOLADO EM MADEIRA	UNI	
		TOTAL CONVÊNIO	1,00
		SALDO A EXECUTAR	1,00
7.2	EQUIPAMENTOS		
7.2.1	ACADEMIA AO AR LIVRE		
7.2.1.1	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	
		TOTAL CONVÊNIO	1,00
		SALDO A EXECUTAR	1,00
7.2.1.2	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	
		TOTAL CONVÊNIO	2,00
		SALDO A EXECUTAR	2,00

7.2.1.3	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN
	TOTAL CONVÊNIO	2,00
	SALDO A EXECUTAR	2,00
7.2.1.4	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN
	TOTAL CONVÊNIO	2,00
	SALDO A EXECUTAR	2,00
7.2.1.5	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN
	TOTAL CONVÊNIO	2,00
	SALDO A EXECUTAR	2,00
7.2.1.6	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN
	TOTAL CONVÊNIO	2,00
	SALDO A EXECUTAR	2,00
7.2.1.7	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN
	TOTAL CONVÊNIO	2,00
	SALDO A EXECUTAR	2,00
7.2.2	PLAYGROUND	
7.2.2.1	PLAYGROUND MÉDIO DE MADEIRA 12 FUNÇÕES	UNI
	TOTAL CONVÊNIO	1,00
	SALDO A EXECUTAR	1,00
7.2.2.2	PLAYGROUND PARQUINHO EM FERRO 4 FUNÇÕES	UNI
	TOTAL CONVÊNIO	1,00
	SALDO A EXECUTAR	1,00
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS	
8.1	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
	TOTAL CONVÊNIO	1,00
	SALDO A EXECUTAR	1,00
8.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN
	TOTAL CONVÊNIO	1,00
	SALDO A EXECUTAR	1,00
8.3	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
	TOTAL CONVÊNIO	30,00
	SALDO A EXECUTAR	30,00
8.4	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN
	TOTAL CONVÊNIO	2,00
	SALDO A EXECUTAR	2,00
8.5	BUCHA DE NYLON S6	UNI
	TOTAL CONVÊNIO	118,00
	SALDO A EXECUTAR	118,00
8.6	PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2 X 32MM - AUTO/ATARRACHANTE	UNI
	TOTAL CONVÊNIO	118,00
	SALDO A EXECUTAR	118,00
8.7	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN
	TOTAL CONVÊNIO	6,00
	SALDO A EXECUTAR	6,00
8.8	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN

		TOTAL CONVÊNIO	5,00
		SALDO A EXECUTAR	5,00
8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	
		TOTAL CONVÊNIO	3,00
		SALDO A EXECUTAR	3,00
8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	
		TOTAL CONVÊNIO	3,00
		SALDO A EXECUTAR	3,00
8.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	
		TOTAL CONVÊNIO	3,00
		SALDO A EXECUTAR	3,00
8.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	
		TOTAL CONVÊNIO	3,11
		SALDO A EXECUTAR	3,11
8.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	
		TOTAL CONVÊNIO	3,11
		SALDO A EXECUTAR	3,11
8.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	
		TOTAL CONVÊNIO	3,11
		SALDO A EXECUTAR	3,11
8.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	
		TOTAL CONVÊNIO	330,32
		SALDO A EXECUTAR	330,32
8.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	
		TOTAL CONVÊNIO	330,32
		SALDO A EXECUTAR	330,32
8.17	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	
		TOTAL CONVÊNIO	8,00
		SALDO A EXECUTAR	8,00
8.18	CORDALHA DE COBRE NU 16 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	
		TOTAL CONVÊNIO	8,50
		SALDO A EXECUTAR	8,50
8.19	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	
		TOTAL CONVÊNIO	5,00
		SALDO A EXECUTAR	5,00
8.20	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	
		TOTAL CONVÊNIO	2,00
		SALDO A EXECUTAR	2,00
8.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	
		TOTAL CONVÊNIO	36,95
		SALDO A EXECUTAR	36,95
8.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	
		TOTAL CONVÊNIO	113,33
		SALDO A EXECUTAR	113,33
8.23	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UNI	
		TOTAL CONVÊNIO	1,00
		SALDO A EXECUTAR	1,00

8.24	BRAÇADEIRA GALVAN. TIPO CUNHA 1 1/2"	UNI
	TOTAL CONVÊNIO	118,00
	SALDO A EXECUTAR	118,00
8.25	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN
	TOTAL CONVÊNIO	10,00
	SALDO A EXECUTAR	10,00
8.26	ARAME AÇO ZINCADO 12AWG	PÇ
	TOTAL CONVÊNIO	8,00
	SALDO A EXECUTAR	8,00
8.27	Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector	un
	TOTAL CONVÊNIO	1,00
	SALDO A EXECUTAR	1,00
8.28	Poste em fo.go. h=11m (incl.base concr.ciclópico)	un
	TOTAL CONVÊNIO	5,00
	SALDO A EXECUTAR	5,00
8.29	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN
	TOTAL CONVÊNIO	5,00
	SALDO A EXECUTAR	5,00
8.30	Quadro de medição bifasico (c/ disjuntor)	un
	TOTAL CONVÊNIO	1,00
	SALDO A EXECUTAR	1,00
8.31	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento)	un
	TOTAL CONVÊNIO	1,00
	SALDO A EXECUTAR	1,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS GERAIS	
9.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
	TOTAL CONVÊNIO	87,70
	SALDO A EXECUTAR	87,70
9.2	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
	TOTAL CONVÊNIO	1,00
	SALDO A EXECUTAR	1,00
9.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
	TOTAL CONVÊNIO	2,00
	SALDO A EXECUTAR	2,00
9.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
	TOTAL CONVÊNIO	1,00
	SALDO A EXECUTAR	1,00
9.5	Torneira cromada de 1/2" p/ jardim	un
	TOTAL CONVÊNIO	1,00
	SALDO A EXECUTAR	1,00
10.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
10.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNI
	TOTAL CONVÊNIO	1,00
	SALDO A EXECUTAR	1,00
11.0	SERVIÇOS FINAIS	
11.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2
	TOTAL CONVÊNIO	2.706,17
	SALDO A EXECUTAR	2.706,17