ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MERCADO
BDI ADOTADO: 23,38%
DESEMBOLSO: R$ 373.702,54
REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2026 - Pará SBC - 05/2026 - Pará DRSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará
PRAZO: 120 DIAS
RESP. TECNICO: FABIANO BRAGA MIRANDA / CREA: 1517368081/PA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**11.130,16**	**11.130,16**	**2,98 %**
1.1	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	207,93	256,54	769,62	0,21 %
1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	112,2	74,85	92,34	10.360,54	2,77 %
2			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**1**		**34.908,64**	**34.908,64**	**9,34 %**
2.1	CPU-04	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1	28.293,60	34.908,64	34.908,64	9,34 %
3			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		**1**		**3.436,68**	**3.436,68**	**0,92 %**
3.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	8,35	70,61	87,11	727,36	0,19 %
3.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	7,56	114,54	141,31	1.068,30	0,29 %
3.3	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	12,91	10,04	12,38	159,82	0,04 %
3.4	020018	SEDOP	Demolição manual de concreto simples	m³	2,94	392,01	483,66	1.421,96	0,38 %
3.5	020855	SEDOP	Retirada de luminárias	un	4	12,01	14,81	59,24	0,02 %
4			**CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MERCADO**		**1**		**28.925,69**	**28.925,69**	**7,74 %**
4.1			**MOVIMENTO DE TERRAS E FUNDAÇÕES**		**1**		**10.196,87**	**10.196,87**	**2,73 %**
4.1.1	030010	SEDOP	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	4,1	107,52	132,65	543,86	0,15 %
4.1.2	040257	SEDOP	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	2,26	975,51	1.203,58	2.720,09	0,73 %
4.1.3	030011	SEDOP	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	33,58	167,34	206,46	6.932,92	1,86 %
4.2			**ALVENARIAS E REVESTIMENTOS**		**1**		**18.728,82**	**18.728,82**	**5,01 %**

4.2.1	060045	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	16,08	168,85	208,32	3.349,78	0,90 %
4.2.2	060046	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	41,46	136,31	168,17	6.972,32	1,87 %
4.2.3	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	131,54	51,80	63,91	8.406,72	2,25 %
5			**PAVIMENTAÇÃO**		**1**		**28.655,38**	**28.655,38**	**7,67 %**
5.1	172242	SBC	PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS CONCRETO ESPESSURA 6cm	m²	193,52	116,54	143,78	27.824,30	7,45 %
5.2	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	31,35	21,49	26,51	831,08	0,22 %
6			**PÍNTURA**		**1**		**22.884,37**	**22.884,37**	**6,12 %**
6.1	151284	SEDOP	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	163,54	58,11	71,69	11.724,18	3,14 %
6.2	150301	SEDOP	Esmalte s/ parede c/ massa e selador	m²	134,06	52,31	64,54	8.652,23	2,32 %
6.3	150302	SEDOP	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m²	36,4	55,85	68,90	2.507,96	0,67 %
7			**QUIOSQUES**		**1**		**171.980,37**	**171.980,37**	**46,02 %**
7.1	030010	SEDOP	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	2,92	107,52	132,65	387,33	0,10 %
7.2	040284	SEDOP	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	2,52	3.882,79	4.790,58	12.072,26	3,23 %
7.3	060045	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	101,06	168,85	208,32	21.052,81	5,63 %
7.4	050267	SEDOP	Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	1,34	3.791,19	4.677,57	6.267,94	1,68 %
7.5	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	250,64	51,80	63,91	16.018,40	4,29 %
7.6	070052	SEDOP	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m²	49,38	133,39	164,57	8.126,46	2,17 %
7.7	070058	SEDOP	Cobertura - telha plan	m²	49,38	81,11	100,07	4.941,45	1,32 %
7.8	90845	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	6	1.457,40	1.798,14	10.788,84	2,89 %
7.9	090070	SEDOP	Janela de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)	m²	13,2	318,81	393,34	5.192,08	1,39 %
7.10	091516	SEDOP	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	m²	3	910,47	1.123,33	3.369,99	0,90 %
7.11	140348	SEDOP	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	37,5	87,11	107,47	4.030,12	1,08 %

7.12	141336	SEDOP	Forro em lambri de PVC	m²	37,5	46,50	57,37	2.151,37	0,58 %
7.13	170236	SBC	CONTRAPISO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 PREPARO MANUAL 5CM	m³	12,5	954,20	1.177,29	14.716,12	3,94 %
7.14	110644	SEDOP	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	196,28	69,93	86,27	16.933,07	4,53 %
7.15	130119	SEDOP	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	37,5	79,16	97,66	3.662,25	0,98 %
7.16	110653	SEDOP	Granito e=2cm	m²	4,8	815,53	1.006,20	4.829,76	1,29 %
7.17	180299	SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	15	502,76	620,30	9.304,50	2,49 %
7.18	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	6	560,90	692,03	4.152,18	1,11 %
7.19	260213	SEDOP	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m)	m	15	874,44	1.078,88	16.183,20	4,33 %
7.20	100100	SBC	TOLDO REMOVIVEL REVESTIDO POLIVINIL COM ESTRUTURA METALICA	m²	12	526,85	650,02	7.800,24	2,09 %
8			**FACHADA DA FEIRA E MERCADO**		**1**		**36.949,05**	**36.949,05**	**9,89 %**
8.1	061458	SEDOP	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	m²	34,49	558,94	689,62	23.784,99	6,36 %
8.2	12058	ORSE	Letra em alumínio 50 x 50cm - instalado	un	42	254,04	313,43	13.164,06	3,52 %
9			**ELETRICA**		**1**		**34.832,20**	**34.832,20**	**9,32 %**
9.1	170319	SEDOP	Cabo de cobre 10mm2 - 750 V	m	70	20,21	24,93	1.745,10	0,47 %
9.2	171532	SEDOP	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	12	397,19	490,05	5.880,60	1,57 %
9.3	170886	SEDOP	Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 10 disjuntores (s/ barramento)	un	1	145,51	179,53	179,53	0,05 %
9.4	170418	SEDOP	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	m	50	9,76	12,04	602,00	0,16 %
9.5	170975	SEDOP	Refletor alumínio c/ lâmp mista 250W E-27	UN	6	245,81	303,28	1.819,68	0,49 %
9.6	170298	SEDOP	Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V	m	50	8,04	9,91	495,50	0,13 %
9.7	170362	SEDOP	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	un	10	67,81	83,66	836,60	0,22 %
9.8	170318	SEDOP	Cabo de cobre 6mm2 - 750 V	m	33	15,09	18,61	614,13	0,16 %
9.9	170335	SEDOP	Interruptor 2 teclas simples+paralelo (s/fiaçao)	un	12	55,83	68,88	826,56	0,22 %

9.10	170339	SEDOP	Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao)	un	24	30,41	37,51	900,24	0,24 %
9.11	170073	SEDOP	Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor)	un	6	1.447,62	1.786,07	10.716,42	2,87 %
9.12	170081	SEDOP	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	24	345,00	425,66	10.215,84	2,73 %

Total sem BDI	**302.896,52**
Total do BDI	**70.806,02**
Total Geral	**373.702,54**

FABIANO BRAGA MIRANDA