ANEXO II - JUSTIFICATIVA DOS ITENS DE RELEVÂNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (EMEIF) LOCALIZADAS NA VILA CABOCLO E NA VILA CANOPUS, APA TRIUNFO DO XINGU, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.

SERVIÇOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAIL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (EMEIF) - NOVO PACTO

Item	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Valor Total	Peso (%)	50% do Quantitativo
9.1	023343	SBC	TELHADO-COBERTURA TELHA CERAMICA C/ESTRUTURA MADEIRA DE LEI	m²	390,495	R$ 280,47	R$ 354,06	R$ 138.258,65	32,43 %	195,25
4.3.3	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	487,1	R$ 71,52	R$ 90,28	R$ 43.975,38	10,31 %	243,55
4.3.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	243,55	R$ 134,97	R$ 170,38	R$ 41.496,04	9,73 %	121,78
8.1	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	211,236	R$ 84,95	R$ 107,24	R$ 22.652,94	5,31 %	105,62

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAIL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (EMEIF) - XIII DE MAIO

Item	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Valor Total	Peso (%)	50% do Quantitativo
4.9.1	220497	SEDOP	Poço Tubular d= 6" - prof.= 50m	un	1	R$ 39.639,55	R$ 50.040,96	R$ 50.040,96	10,20 %	1,00
4.6.2	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	186,15	R$ 77,33	R$ 97,62	R$ 18.171,96	7,66 %	192,34
5.1.2					198,53			R$ 19.380,49		
4.2.3	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	390,12	R$ 71,53	R$ 90,29	R$ 35.223,93	7,18 %	195,06
5.2.1	88494-C	Próprio	LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE COM PÉ-DIREITO SIMPLES (H=3,00), COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: FONTE SINAPI, CÓDIGO 88495	m²	1379,75	R$ 18,86	R$ 23,80	R$ 32.838,05	6,69 %	689,88
4.3.2	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	392,12	R$ 12,32	R$ 15,55	R$ 6.097,46	5,62 %	885,94
5.2.2					1379,75			R$ 21.455,11		
4.2.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	195,06	R$ 106,10	R$ 133,94	R$ 26.126,33	5,33 %	97,53
4.7.6	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	239,02	R$ 74,80	R$ 94,42	R$ 22.568,26	4,60 %	119,51
4.5.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	223,21	R$ 73,11	R$ 92,29	R$ 20.600,05	4,20 %	111,61
4.6.1	070053	SEDOP	Estrutura em mad.p/ telha fibrocimento / telha asfáltica - pc. aparelhada	m²	186,15	R$ 87,22	R$ 110,10	R$ 20.495,11	4,18 %	93,08

Observação:
Todos os serviços que correspondem a mesma composição, ou seja, tem o mesmo código de referência, o mesmo banco, o mesmo custo, a que possuem a mesma complexidade, foram somados os seus quantitativos e considerados até 50% dos mesmos para os itens de relevância, como observa-se acima.
Os itens unitários são baseados em quantidades estimadas, geralmente representadas por números inteiros.

ISRAEL VITOR DE SOUZA OLIVEIRA:02885685247

Assinado de forma digital por ISRAEL VITOR DE SOUZA OLIVEIRA:02885685247

ISRAEL V. DE SOUZA OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
COORDENADOR DE ENGENHARIA
MAT. Nº 160535-6
DECRETO Nº 741/2025

RENATA MACHADO MENGONI:02023443202

Assinado de forma digital por RENATA MACHADO MENGONI:02023443202

RENATA MACHADO MENGONI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
MAT. Nº 158765-0
DECRETO 012/2025