ANEXO II - JUSTIFICATIVA DOS ITENS DE RELEVÂNCIA

SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA, GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA/PA.

SERVIÇOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Valor Total	Peso (%)	50% do Quantitativo
3.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	42.077,125	R$ 113,06	139,49	R$ 5.869.338,16	70,84	21.038,56
4.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	11.993,104	R$ 74,23	91,58	R$ 1.098.328,46	13,26	5.996,55
5.1	103350	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2.875,216	R$ 201,19	R$ 248,22	R$ 713.686,11	8,61	1.437,61

Observação:
Todos os serviços que correspondem a mesma composição, ou seja, tem o mesmo código de referência, o mesmo banco, o mesmo custo, a que possuem a mesma complexidade, foram somados os seus quantitativos e considerados até 50% dos mesmos para os itens de relevância, como observa-se acima.

ISRAEL VITOR DE SOUZA OLIVEIRA:02885685247

Assinado de forma digital por ISRAEL VITOR DE SOUZA OLIVEIRA:02885685247

ISRAEL V. DE SOUZA OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
COORDENADOR DE ENGENHARIA
MAT. Nº 160535-6
DECRETO Nº 741/2025

RENATA MACHADO MENGONI:02023443202

Assinado de forma digital por RENATA MACHADO MENGONI:02023443202

RENATA MACHADO MENGONI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
MAT. Nº 158765-0
DECRETO 012/2025