

Detalhe STC 88-20



SEÇÃO TRANSVERSAL

Consumos médios [3]		Método executivo [4]	
		Convencional	Extrusão
Escavação	m³/m	0,1773	0,1773
Apiloamento	m²/m	1,1917	1,1917
Concreto fck ≥ 20 MPa	m³/m	0,0893	0,0893
Guia de madeira	m/m	0,5959	-
Argamassa de cimento e areia [5]	m³/m	0,0001	-



PERSPECTIVA

ESTRADAS VICINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

TÍTULO: DETALHAMENTO DA VALETA

ASSINATURA DO RESP. TÉCNICO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE CASTRO SOUSA

CREA: 111392698-8

OBJETO: Execução de obras e serviços de engenharia em estradas vicinais no Município de Pastos Bons - MA

Extensão (km): 35,73 km

Extensão (m): 35.730,00 m

DESENHISTA: -

DATA: MAIO/2026

Nº DA PROPOSTA: 061993/2025

ALEXANDRE CASTRO SOUSA: 02719203351

Assinado digitalmente por ALEXANDRE CASTRO SOUSA:02719203351
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=29422374000187, CN=ALEXANDRE CASTRO SOUSA:02719203351
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:

FOLHA: 01/01

ESCALA: SEM ESCALA

RESPONSÁVEL PELO PROPONENTE: ENOQUE FERREIRA MOTA NETO

LEI FEDERAL 5194/66 ART 18 – As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.

LEI FEDERAL 5194/66 ART 18 – As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.