**ANEXO 1 –** MATERIAIS, SERVIÇOS E HORAS EXTRAS **EVENTUAIS AO CONTRATO**

**Esse é o conjunto de itens considerados para fornecimento EVENTUAL PADRONIZADO da Contratada, para a execução contratual:**

## 1 – HORAS EXTRAS EVENTUAIS

| ITEM | CARGO | TIPO DE HORAS EXTRA | UNIDAD | QT. MENSAL PREVISTA |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | SUPERVISOR | HORA EXTRA 50 % | HORA | 4 |
| 1.2 | | HORA EXTRA 100 % | HORA | 8 |
| 1.3 | MECÂNICO | HORA EXTRA 50 % | HORA | 8 |
| 1.4 | | HORA EXTRA 100 % | HORA | 16 |
| 1.5 | AJUDANTE | HORA EXTRA 50 % | HORA | 8 |
| 1.6 | | HORA EXTRA 100 % | HORA | 16 |
| 1.7 | ELETRICISTA | HORA EXTRA 50 % | HORA | 4 |
| 1.8 | | HORA EXTRA 100 % | HORA | 8 |

## 2 – MATERIAIS EVENTUAIS

| Item | Código COMPOSIÇÃO | Banco | Descrição do MATERIAL EVENTUAL | Unidade | QT. MENSAL PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **COMPONENTES PARA EQUIPAMENTOS** | | **1** |
| 1.1 | 001870 | SBC | TERMOSTATO 3 VELOCIDADES. 2 ESTAGIOS TVC PL3 02 220V | UN | 1 |
| 1.2 | 036591 | SBC | TERMOSTATO SIMPLES ESTAGIO (SPDT) P/ AMBIENTE ESCALA 10 A 35 GRAUS | UN | 1 |
| 1.3 | 001834 | SBC | TERMOSTATO DIGITAL PROPORCIONAL 24V SRE06P | UN | 1 |
| 1.4 | 00001631 | SINAPI | CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA | UN | 2 |
| 1.5 | 062110 | SBC | PLACA ELETRONICA UNIVERSAL EVAPORADOR SPLIT COM CONTROLE | UN | 1 |
| 1.6 | 202067 | SBC | SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE 202433190000 CARRIER | UN | 1 |
| 1.7 | 000307 | SBC | FILTRO SECADOR 305 5/8" ROSCA DML305-023Z0051 DANFOSS | UN | 1 |
| 1.8 | 062272 | SBC | VALVULA DE EXPANSAO TERMOSTATICA TX2 5TR | UN | 1 |
| 1.9 | 071147 | SBC | VALVULA DE EXPANSAO TERMOSTATICA 10TR | UN | 1 |
| 1.10 | 003065 | SBC | VALVULA DE EXPANSAO TERMOSTATICA 15 TR | UN | 1 |

| Item | Código COMPOSIÇÃO | Banco | Descrição do MATERIAL EVENTUAL | Unidade | QT. MENSAL PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 062109 | SBC | ROLAMENTO 6202-ZZ | UN | 1 |
| 1.12 | 040508 | SBC | HELICE CONDENSADORA SPLIT DE 24.000 BTU'S/H CARRIER | UN | 1 |
| 1.13 | 012028 | SBC | HELICE CONDENSADORA SPLIT DE 12.000 BTU'S/H CARRIER | UN | 1 |
| 1.14 | 064020 | SBC | HELICE CONDENSADORA SPLIT DE 18.000 BTU'S/H CARRIER | UN | 1 |
| 1.15 | 042564 | SBC | HELICE CONDENSADORA SPLIT DE 48.000 BTU'S/H CARRIER | UN | 1 |
| 1.16 | 011724 | SBC | HELICE CONDENSADORA SPLIT DE 30.000 BTU'S/H CARRIER | UN | 1 |
| 1.17 | 040461 | SBC | HELICE CONDENSADORA SPLIT DE 36.000 BTU'S/H CARRIER | UN | 1 |
| 1.18 | 042581 | SBC | HELICE CONDENSADORA SPLIT DE 60.000 BTU'S/H CARRIER | UN | 1 |
| 1.19 | 043335 | SBC | MICROVENTILADOR EXAUSTOR PARA BANHEIRO 10cm VENTISOL-EXB100 | UN | 1 |
| 1.20 | 001180 | SBC | MOTOR VENTILADOR SPRINGER PARA AR CONDICIONADO 1/4CV 220V | UN | 1 |
| **2** | | | **COMPONENTES PARA SISTEMAS** | | **1** |
| 2.1 | JFRM269 | Próprio | VÁLVULA DE TRÊS VIAS BELIMO B330 1 1/4", CV=19, COM ATUADOR ARB-24SR 24VAC/DC 180 IN-LB/20 NM, OU SIMILAR | MÊS | 0,16 |
| 2.2 | JFRM270 | Próprio | VÁLVULA DE TRÊS VIAS BELIMO B340 1 1/2", CV=29, COM ATUADOR ARB-24SR 24VAC/DC 180 IN-LB/20 NM, OU SIMILAR | MÊS | 0,16 |

## 3 – SERVIÇOS EVENTUAIS

| Item | Código COMPOSIÇÃO | Banco | Descrição do SERVIÇO EVENTUAL | Unidade | QT. MENSAL PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTORES | | 1 |
| 1.1 | JFRM160 | Próprio | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REBOBINAGEM EM MOTORES ELÉTRICOS ATÉ 1,0 CV, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL ADEQUADO | Unid | 1 |
| 1.2 | JFRM161 | Próprio | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REBOBINAGEM EM MOTORES ELÉTRICOS ACIMA DE 1,0 CV ATÉ 7,5 CV, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL ADEQUADO | Unid | 1 |
| 1.3 | JFRM162 | Próprio | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REBOBINAGEM EM MOTORES ELÉTRICOS ACIMA DE 7,5 CV ATÉ 15 CV, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL ADEQUADO | Unid | 1 |
| 1.4 | JFRM163 | Próprio | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REBOBINAGEM EM MOTORES ELÉTRICOS ACIMA DE 15 CV ATÉ 30 CV, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL ADEQUADO | Unid | 1 |
| 1.5 | JFRM164 | Próprio | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REBOBINAGEM EM MOTORES ELÉTRICOS ACIMA DE 30 CV ATÉ 50 CV, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL ADEQUADO | Unid | 1 |
| 1.6 | JFRM165 | Próprio | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REBOBINAGEM EM MOTORES ELÉTRICOS ACIMA DE 50 CV ATÉ 75 CV, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL ADEQUADO | Unid | 1 |

| Item | Código COMPOSIÇÃO | Banco | Descrição do SERVIÇO EVENTUAL | Unidade | QT. MENSAL PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBAS | | 1 |
| 2.1 | JFRM166 | Próprio | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS ATÉ 1,0 CV, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL ADEQUADO | Unid | 1 |
| 2.2 | JFRM167 | Próprio | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS ACIMA DE 1,0 CV ATÉ 7,5 CV, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL ADEQUADO | Unid | 1 |
| 2.3 | JFRM168 | Próprio | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS ACIMA DE 7,5 CV ATÉ 15 CV, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL ADEQUADO | Unid | 1 |
| 2.4 | JFRM169 | Próprio | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS ACIMA DE 15 CV ATÉ 30 CV, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL ADEQUADO | Unid | 1 |
| 2.5 | JFRM170 | Próprio | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS ACIMA DE 30 CV ATÉ 50 CV, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL ADEQUADO | Unid | 1 |
| 2.6 | JFRM171 | Próprio | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS ACIMA DE 50 CV ATÉ 75 CV, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL ADEQUADO | Unid | 1 |
| 3 | | | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE SPLITS | | 1 |
| 3.1 | JFRM176 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SPLIT ATÉ 12.000 BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS, DISPOSITIVOS DE FIXAÇÂO E EXECUÇÃO DE TESTES | Unid | 1 |
| 3.2 | JFRM177 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SPLIT ACIMA DE 13.000 BTU ATÉ 18.000 BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS, DISPOSITIVOS DE FIXAÇÂO E EXECUÇÃO DE TESTES | Unid | 1 |
| 3.3 | JFRM178 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 19.000 BTU ATÉ 24.000 BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS, DISPOSITIVOS DE FIXAÇÂO E EXECUÇÃO DE TESTES. | Unid | 1 |
| 3.4 | JFRM179 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SPLIT ACIMA DE 25.000 BTU ATÉ 36.000 BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS, DISPOSITIVOS DE FIXAÇÂO E EXECUÇÃO DE TESTES | Unid | 1 |
| 3.5 | JFRM180 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SPLIT ACIMA DE 37.000 BTU ATÉ 60.000 BTU, COM FORNECIMENTO DE GÁS, DISPOSITIVOS DE FIXAÇÂO E EXECUÇÃO DE TESTES | Unid | 1 |
| 3.6 | JFRM181 | Próprio | SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE SPLIT ATÉ 12.000 BTU | Unid | 1 |
| 3.7 | JFRM182 | Próprio | SERVIÇOS DE DESINSTAÇÃO DE SPLIT ACIMA DE 12.000 BTU ATÉ 18.000 BTU | Unid | 1 |
| 3.8 | JFRM183 | Próprio | SERVIÇOS DE DESINSTAÇÃO DE SPLIT ACIMA DE 18.000 BTU ATÉ 24.000 BTU | Unid | 1 |
| 3.9 | JFRM184 | Próprio | SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE SPLIT ACIMA DE 24.000 BTU ATÉ 36.000 BTU | Unid | 1 |
| 3.10 | JFRM185 | Próprio | SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE SPLIT ACIMA DE 36.000 BTU ATÉ 60.000 BTU | Unid | 1 |
| 3.11 | JFRM186 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE DE 1/4", INCLUINDO CURVAS, ACESSÓRIOS, ISOLAMENTO TÉRMICO, CABO ELÉTRICO, FITA DE PVC PARA PROTEÇÃO MECÂNICA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO | M | 1 |
| 3.12 | JFRM187 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE DE 3/8", INCLUINDO CURVAS, ACESSÓRIOS, ISOLAMENTO TÉRMICO, CABO ELÉTRICO, FITA DE PVC PARA PROTEÇÃO MECÂNICA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO | M | 1 |
| 3.13 | JFRM188 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE DE 1/2", INCLUINDO CURVAS, ACESSÓRIOS, ISOLAMENTO TÉRMICO, CABO ELÉTRICO, FITA DE PVC PARA PROTEÇÃO MECÂNICA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO | M | 1 |
| 3.14 | JFRM189 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE DE 5/8", INCLUINDO CURVAS, ACESSÓRIOS, ISOLAMENTO TÉRMICO, CABO ELÉTRICO, FITA DE PVC PARA PROTEÇÃO MECÂNICA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO | M | 1 |
| 3.15 | JFRM190 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE DE 3/4", INCLUINDO CURVAS, ACESSÓRIOS, ISOLAMENTO TÉRMICO, CABO ELÉTRICO, FITA DE PVC PARA PROTEÇÃO MECÂNICA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO | M | 1 |
| 3.16 | JFRM191 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE DE 1", INCLUINDO CURVAS, ACESSÓRIOS, ISOLAMENTO TÉRMICO, CABO ELÉTRICO, FITA DE PVC PARA PROTEÇÃO MECÂNICA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO | M | 1 |

| Item | Código COMPOSIÇÃO | Banco | Descrição do SERVIÇO EVENTUAL | Unidade | QT. MENSAL PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS E SERVIÇOS | | 1 |
| 4.1 | JFRM172 | Próprio | SERVIÇOS DE USINAGEM E TORNEARIA PARA REPAROS EM MOTORES E BOMBAS, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL ADEQUADO | Unid | 1 |
| 4.2 | JFRM173 | Próprio | SERVIÇOS DE SOLDAGEM, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL ADEQUADO | Unid | 1 |
| 4.3 | JFRM174 | Próprio | SERVIÇOS DE ENCANADOR, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL ADEQUADO | Unid | 1 |
| 4.4 | JFRM175 | Próprio | SERVIÇOS DE TÉCNICO ELETRÔNICO PARA REPARO DE PLACAS ELETRÔNICAS, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL ADEQUADO | Unid | 1 |
| 5 | | | FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS | | 1 |
| 5.1 | JFRM192 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO DE ATÉ 1", INCLUINDO CURVAS, ACESSÓRIOS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO | M | 1 |
| 5.2 | JFRM193 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO ACIMA DE 1" ATÉ 1 1/2", INCLUINDO CURVAS, ACESSÓRIOS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO | M | 1 |
| 5.3 | JFRM194 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA ACIMA DE 1 1/2" ATÉ 2 1/2", INCLUINDO CURVAS, ACESSÓRIOS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO | M | 1 |
| 5.4 | JFRM195 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO SCHEDULE 40 ACIMA DE 2 1/2" ATÉ 3", INCLUINDO CURVAS, ACESSÓRIOS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO | M | 1 |
| 5.5 | JFRM196 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO SCHEDULE 40 ACIMA DE 3" ATÉ 4", INCLUINDO CURVAS, ACESSÓRIOS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO | M | 1 |
| 5.6 | JFRM197 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO SCHEDULE 40 ACIMA DE 4" ATÉ 6", INCLUINDO CURVAS, ACESSÓRIOS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO | M | 1 |
| 5.7 | JFRM198 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO PARA TUBULAÇÃO DE AÇO DE 3/4"ou 1" | M | 1 |
| 5.8 | JFRM199 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO PARA TUBULAÇÃO DE AÇO ACIMA DE 1" ATÉ 1 1/2". | M | 1 |
| 5.9 | JFRM200 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO PARA TUBULAÇÃO DE AÇO ACIMA DE 1 1/2" ATÉ 2" | M | 1 |
| 5.10 | JFRM201 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO PARA TUBULAÇÃO DE AÇO ACIMA DE 2" ATÉ 3" | M | 1 |
| 5.11 | JFRM202 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO PARA TUBULAÇÃO DE AÇO DE 4" | M | 1 |
| 5.12 | JFRM203 | Próprio | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO PARA TUBULAÇÃO DE AÇO ACIMA DE 4" | m² | 1 |
| 5.13 | JFRM204 | Próprio | MEDIÇÃO DE VAZÃO em trecho de tubulação de aço por ULTRASSOM (por ponto medido) | Unid | 1 |
| 5.14 | JFRM205 | Próprio | MEDIÇÃO DE ESPESSURA DE TUBULAÇÃO de aço por ULTRASSOM (por ponto medido) | Unid | 1 |
| 6 | | | ITENS DE DUTOS DE AR CONDICIONADO | | 1 |
| 6.1 | JFRM206 | Próprio | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO para construção da rede de dutos de exaustão de banheiros e copa com acessórios de suportação. Fornecimento e instalação. | KG | 1 |
| 6.2 | JFRM207 | Próprio | DIFUSOR, ref. Tropical, modelo ADI 41 com caixa plenun PL e registro de lâminas opostas RGA, de 9" x 9", em alumínio anodizado com caixa pleno com aro próprio para acoplamento a duto flexível de 8", ou similar Fornecimento e instalação. | Unid | 1 |
| 6.3 | JFRM208 | Próprio | GRELHA DE RETORNO de simples deflexão, ref. Tropical, modelo SVT-RG de 1100 mm X 150 mm, em alumínio, ou similar. Fornecimento e instalação ATÉ A ÁREA DE 0,2 M2. | Unid | 1 |
| 6.4 | JFRM209 | Próprio | GRELHA DE EXAUSTÃO DE BANHEIRO 150 x 150 mm em alumínio, ou similar. Fornecimento e instalação ATÉ A ÁREA DE 0,03 M2. | Unid | 1 |
| 6.5 | JFRM210 | Próprio | DUTO FLEXÍVEL, isolado com lã de vidro de 25 mm, diâmetro 8" - 2,5 ml com colarinho para duto. Fornecimento e instalação. | Unid | 1 |
| 6.6 | JFRM211 | Próprio | DUTO AR CONDICIONADO MONTADO CH.ACO 22-MANTA LAN/VD.-PAPEL ALUM.-KG/m2. Fornecimento e instalação. | m² | 1 |

| Item | Código COMPOSIÇÃO | Banco | Descrição do SERVIÇO EVENTUAL | Unidade | QT. MENSAL PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | ANDAIMES E CORRELATOS | | 1 |
| 7.1 | JFRM212 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO e SUPERVISÃO | M2xMES | 6 |
| 7.2 | JFRM213 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M COM SUPERVISÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MxMES | 6 |
| 7.3 | JFRM214 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M SINAPI 41805 COM TEC DE SEGURANÇA DO TRAB | MÊS | 0,1 |

**NOTA IMPORTANTE:**

**AS QUANTIDADES UNITÁRIAS PODERÃO SER ALTERADAS EM FUNÇÃO DA DEMANDA REAL VERIFICADA PELA CONTRATADA E APROVADA PELA FISCALIZAÇÃO, DESDE QUE, DENTRO DO VALOR MENSAL MÁXIMO PREVISTO PARA OS ITENS EVENTUAIS AQUI LISTADOS E OUTRO NÃO PADRONIZADOS POSSIVELMENTE CONTRATADOS.**

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL DOS SANTOS ROQUE
Data: 02/07/2026 18:11:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br