

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	ADMIN	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES		5.975,00	6.796,82
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	5.151,96	5.852,98
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	102,88	117,98

COMPOSIÇÃO	COMP06	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" (NO PISO), PVC, INSTALADA NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI 91941	UN		9,56	10,37
SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1	1,41	1,41
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,164	19,62	21,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,164	26,57	29,47
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0009	665,96	681,22

COMPOSIÇÃO	COMP07	TOMADA DE REDE RJ45 2 MÓDULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND		68,66	69,64
SINAPI-I	38083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1	31,12	31,12
SINAPI-I	38104	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)	UN	1	28,03	28,03
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062	19,62	21,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062	26,57	29,47

COMPOSIÇÃO	COMP12	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DT 149 KM SIA BRASÍLIA DF COM TEMPO PERCURSO 2,1HRS)	UND		1.701,92	1.727,79
SINAPI	5681	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	4,2	51,75	54,57
SINAPI	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	4,2	353,47	356,81

COMPOSIÇÃO	COMP13	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). REF SINAPI 100897	M		117,27	118,10
SINAPI-I	38405	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,1426	600,61	600,61
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2795	19,03	20,81
SINAPI	90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0342	403,24	405,27
SINAPI	90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0612	169,00	171,03
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0064	108,50	124,44
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,0524	3,20	3,27
SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,1571	8,56	8,76

COMPOSIÇÃO	COMP14	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA MÉDIA 6,8CM. REF SINAPI 87755	M2		108,54	114,30
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,13333333	0,72	0,72
SINAPI	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,09769333	614,44	622,45
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,33506667	26,24	29,09
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6664	19,03	20,81

COMPOSIÇÃO	COMP15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI 101881	UND		465,38	468,79
SINAPI-I	43100	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN	UN	1	422,24	422,24
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0189	722,94	742,93
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6384	19,62	21,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6384	26,57	29,47

COMPOSIÇÃO	COMP16	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25 (3/4"), PARA REDE ENTERRADA DE ENERGIA ELÉTRICA E AFINS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI 97667	M		4,68	5,01
SINAPI-I	40400	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM	M	1,1	1,45	1,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0672	19,62	21,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0672	26,57	29,47

COMPOSIÇÃO	COMP17	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI 91992/91945	UND		48,38	51,70
SINAPI-I	38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1	2,53	2,53
SINAPI-I	38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN		1,31	1,31

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2	6,81	6,81
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,698	19,62	21,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,698	26,57	29,47

COMPOSIÇÃO	COMP18	CAIXA DE PASSAGEM 11X14CM PARA ILUMINAÇÃO PISCINA COM TAMPA INOX, PVC, INSTALADA NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: SINAPI 91941	UN		35,89	36,70
COTAÇÃO	COT06	Caixa de Passagem com Tampa Inox Iluminação Piscinas 11x14 CM	UND	1	27,74	27,74
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,164	19,62	21,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,164	26,57	29,47
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0009	665,96	681,22

COMPOSIÇÃO	COMP19	PORCELANATO RETIFICADO ACETINADO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE 74X74CM. REF. SEINFRA C4446	M2		128,77	132,08
SINAPI-I	38195	PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	1,1	86,25	86,25
SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	8	1,47	1,47
SINAPI-I	4760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H	0,72	19,10	21,96
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,72	11,66	13,40

COMPOSIÇÃO	COMP20	PINTURA COM TINTA DE EFEITO CIMENTO QUEIMADO SUVINIL 7602 OU SIMILAR, RENDIM. 4,5M2/UND 5KG, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, INCLUSO FUNDO COM PINTURA EM 1 DEMÃO. REF SINAPI: 88497	M2		66,98	68,85
GOINFRA	261006	PINTURA LATEX UMA DEMA0 COM SELADOR	m2	1	7,69	8,32
COTAÇÃO	COT08	AVENIDA EXPRESSA CIMENTO QUEIMADO 5KG SUVINIL 7602	UND	0,22222222	211,52	211,52
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,361	27,74	30,57
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1203	19,03	20,81

COMPOSIÇÃO	COMP21	LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO SEM COLUNA, 40 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA DE MESA P.N.E COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI 86493	UND		939,21	940,44
SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1½ PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	8,84	9,26
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	11,03	11,32
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	9,86	10,38
SINAPI-I	36521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	UN	1	147,45	147,45
GOINFRA-I	H713	TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	un	1	762,03	762,03

COMPOSIÇÃO	COMP22	Cisterna (ENTERRADO) de Polietileno Tradicional 3.000L Acqualimp ou similar, inclusive escavação, tampa laje sobre solo e=10cm fck30 Ø3,1m embutida no solo e fundo de laje Ø 2,1m para reservatório de até Ø 1,6m e reaterro com terra compactada com cimento 1:15. REF MISTURA SOLO SINAPI 88629	UND		10.553,10	10.794,01
COTAÇÃO	COT29	Cisterna (ENTERRADO) de Polietileno Tradicional 3.000L Acqualimp ou similar	UND	1	2.891,27	2.891,27
GOINFRA	020801	ABERTURA DE POÇOS (CISTERNA) - ÁGUA POTÁVEL	m	2,35	158,98	183,96
SINAPI	103076	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	21,2371663	147,52	149,78
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	9,41365149	145,00	145,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1882,7303	0,72	0,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	75,3971899	19,03	20,81

COMPOSIÇÃO	COMP23	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. REF: SINAPI 87680	M3		1.035,80	1.069,60
SINAPI	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,325	614,44	622,45
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,2	26,24	29,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1	19,03	20,81

02/04/2024	Responsável Técnico: Matheus T. da Silva
Data	CREA/CAU: 24663/D-DF