



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO
LOCAL: RUA SÃO FELIPE, 63 - PARQUE VILA MARIA
PROCESSO: 6058.2026/0000313-4

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO					UN	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES							
01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA					M3	14,26
		QUANT.	COMP.	ALT	ESP.	COEF	TOTAL
	ITEM 04.050.004	1,27					1,27
	ITEM 08.060.001	6,63			0,10		0,66
	ITEM 11.050.002	98,65			0,05		4,93
	ITEM 17.050.020	5,69				1,3	7,40
17-030-002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					M2	2,00
		QUANT.	COMP.	ALT	ESP.	COEF	TOTAL
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	1,00	2,00	1,00			2,00
01-005-005	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS					M2	8,91
		QUANT.	COMPR	ALT	ESP.	COEF	TOTAL
	FECHAMENTO FRENTE EDIFICAÇÃO	1,00	4,05	2,20		1	8,91
							-
01.28.490	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE BOMBEAMENTO, LIMPEZA, DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZÃO					TX	1,00
		QUANT.				COEF	TOTAL
	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE BOMBEAMENTO, LIMPEZA, DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZÃO	1,00				1	1,00
							-
05.04.060	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O LOCAL DE DESPEJO - ENSACADO					M3	14,26
		QUANT.				COEF	TOTAL
	ITEM 01.001.007	14,26				1	14,26
05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE					T	22,82
		QUANT.				COEF	TOTAL
	ITEM 01.001.007	14,26				1,6	22,82
DEMOLIÇÕES E RETIRADA							
04-050-004	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)					M3	1,27
		QUANT	COMP.	ALT	ESP	COEF	TOTAL
	NOVA PORTA DE ENTRADA	1,00	2,05	3,10	0,20		1,27
08-060-001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS					M2	6,63
		QUANT	COMP.	LARG.		COEF	TOTAL
	PORTA DE ENROLAR	1,00	2,05	2,70			5,53
	CAIXILHO EXISTENTE	1,00	1,10	1,00			1,10
09-051-016	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A					UN	4,00
		QUANT				COEF	TOTAL
	QUADRO	4,00					4,00
09-052-011	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE					UN	2,00
		QUANT				COEF	TOTAL
	SALÃO	2,00				1,0	2,00
	WC	1,00					
09-060-014	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2					M	339,60
		QUANT	COMP	LARG	CIRC	COEF	TOTAL
	INSTALAÇÕES EXISTENTES	1,00	4,05	10,10	8	3,0	339,60
10-060-035	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS					UN	2,00
		QUANT				COEF	TOTAL
	WC TERREO	2,00					2,00
11-050-002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA					M2	98,65
		QUANT	COMPR	LARG	LADOS		TOTAL

	PAREDES TERREO	1,00	4,05	3,10	2,00		25,11
		1,00	10,10	3,10	2,00		62,62
	PAREDE WC	1,00	2,10	2,60	2,00		10,92
17-050-020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES					M3	5,69
		QUANT	COMP.	LARG.	ESP	COEF	TOTAL
	PISO TERREO	1,00	10,10	4,05	0,12		4,91
	ENTRADA DA UNIDADE	1,00	4,05	1,60	0,12		0,78
REVITALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO							
03-001-014	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA					M2	70,98
		QUANT	COMP	LARG	LADOS		TOTAL
	PILARES 1 ° ANDAR	6,00	3,10	0,50	2,00		18,60
	PILARES COBERTURA	4,00	1,50	0,50	2,00		6,00
	VIGAS 1 ° ANDAR	3,00	10,10	0,80	1,00		24,24
	VIGAS 1 ° COBERTURA	3,00	4,05	0,80	1,00		9,72
	ESCADA - LAJE	2,00	1,34	1,14	1,00		3,05
		2,00	1,95	1,14	1,00		4,45
	ESCADA - DEGRAUS	24,00	1,14	0,18	1,00		4,92
03-001-030	CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M					M3	126,80
		QUANT	COMP	LARG	ALT	COEF	TOTAL
	1° ANDAR	1,00	10,10	4,05	3,1		126,80
03-002-004	ARMADURA EM AÇO CA-50					KG	572,69
		QUANT	COMP	LARG	ESP	KG/M3	TOTAL
	PILARES	6,00	3,10	0,30	0,20	90	100,44
		4,00	1,50	0,30	0,20	90	32,40
	VIGAS	3,00	10,10	0,40	0,20	90	218,16
		3,00	4,05	0,40	0,20	90	87,48
	ESCADA - LAJE	2,00	1,34	1,14	0,12	90	33,00
		2,00	1,95	1,14	0,12	90	48,02
	ESCADA - DEGRAUS	24,00	1,14	0,18	0,12	90	53,19
03-002-007	ARMADURA EM AÇO CA-60					KG	146,16
		QUANT	COMP	LARG	ESP	KG/M3	TOTAL
	PILARES	6,00	3,10	0,30	0,20	30	33,48
		4,00	1,50	0,30	0,20	30	10,80
	VIGAS	3,00	10,10	0,40	0,20	30	72,72
		3,00	4,05	0,40	0,20	30	29,16
03-002-009	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA					KG	48,71
		QUANT	COMP	LARG	KG/M2	COEF	TOTAL
	ESCADA - LAJE	2,00	1,34	1,14	3,92		11,98
		2,00	1,95	1,14	3,92		17,43
	ESCADA - DEGRAUS	24,00	1,14	0,18	3,92		19,30
03-003-021	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL					M3	8,52
		QUANT	COMP	LARG	ESP	COEF	TOTAL
	PILARES	6,00	3,10	0,30	0,20		1,12
		4,00	1,50	0,30	0,20		0,36
	VIGAS	4,00	10,10	0,40	0,20		3,23
		4,00	4,05	0,40	0,20		1,30
	ESCADA - LAJE	2,00	1,34	1,14	0,15		0,46
		2,00	1,95	1,14	0,15		0,67
	ESCADA - DEGRAUS	24,00	1,14	0,18	0,28		1,38
03-003-030	BOMBEAMENTO DE CONCRETO					M3	50,00
		QUANT				COEF	TOTAL
	CONFORE CRITÉRIO - VOLUME MÍNIMO	50,00				1	50,00
03-004-021	LAJE MISTA TRELIÇADA H-12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM)					M2	40,90
		QUANT	COMP	LARG		COEF	TOTAL
	1 ° ANDAR	1,00	10,10	4,05			40,90
03-060-001	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL					KG	216,00
		QUANT	COMP	LARG	KG/M	COEF	TOTAL
	PILARES SUSTENTAÇÃO COBERTURA	6,00	3,00		12,00		216,00
03-040-060	PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI					M2	5,66
		QUANT	COMP	LARG	KG/M	COEF	TOTAL
	AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	1,00	28,30	0,20			5,66

03-040-070	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI					UN	6,00
AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO		QUANT 6,00	COMP	LARG	KG/M	COEF	TOTAL 6,00
04-001-016	ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1 TIJOLO					M2	214,89
1º ANDAR		QUANT	COMP	LARG	LADOS	COEF	TOTAL
		2,00	10,10	3,10	2,00		125,24
		2,00	4,05	3,10	2,00		50,22
	WC'S	1,00	2,00	3,10	1,00		6,20
		2,00	1,93	3,10	1,00		11,97
	COPA	1,00	3,62	1,20	1,00		4,34
		2,00	2,00	1,20	1,00		4,80
	PAREDES ESCADA	1,00	1,74	2,70	1,00		4,70
		1,00	0,80	2,70	1,00		2,16
	MURETA	1,00	4,05	1,30			5,26
04-001-098	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO					M3	0,44
		QUANT	COMP	LARG	ESP	COEF	TOTAL
	PORTA ENTRADA	1,00	4,05	0,20	0,10		0,08
	WC'S - CAIXILHOS	4,00	1,20	0,20	0,10		0,10
	WC'S PORTAS	4,00	2,10	0,20	0,10		0,17
		2,00	1,10	0,20	0,10		0,04
	MURETA	1,00	1,30	0,20	0,20		0,05
04-001-102	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER					M	29,10
		QUANT	COMP.	LADOS		COEF	TOTAL
	PAREDES	2,00	10,50				21,00
		2,00	4,05				8,10
05-001-040	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM					M2	40,90
		QUANT	COMP.	LARG.	ESP	COEF	TOTAL
	PISO COBERTURA	1,00	10,10	4,05			40,90
05-001-047	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM					M2	40,90
		QUANT.	COMP.	LARG	ESP.	COEF	TOTAL
	PISO COBERTURA	1,00	10,10	4,05			40,90
05-003-009	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO					M2	40,90
		QUANT.	COMP.	LARG.	ESP.	COEF	TOTAL
	PISO COBERTURA	1,00	10,10	4,05			40,90
06-001-030	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA					KG	818,10
		QUANT	COMP	LARG	KG/M2	COEF	TOTAL
	COBERTURA	1,00	10,10	4,05	20,00		818,10
06-001-031	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA					KG	818,10
		QUANT				COEF	TOTAL
	ITEM 06.001.030	818,10					818,10
							-
06-002-043	TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM					M2	42,95
		QUANT	COMP	LARG		COEF	TOTAL
	COBERTURA	1,00	10,10	4,05		1,05	42,95
07-001-008	PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM					UN	2,00
		QUANT					TOTAL
	WC'S	2,00					2,00
07-001-050	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA					JG	2,00
		QUANT					TOTAL
	WC'S	2,00					2,00
07-002-016	FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZEMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE					UN	2,00
		QUANT					TOTAL
	WC'S	2,00					2,00
08-001-051	PF.20 - PORTA DE ENROLAR, EM TIRAS ARTICULADAS E RAIADAS DE CHAPA N.22					M2	12,55
		QUANT	COMPR	ALT			TOTAL
	ENTRADA ASSOCIAÇÃO	1,00	4,05	3,10			12,55

08-001-059	PF.20 - COLUNA FIXA OU MÓVEL PARA PORTAS OU GRADES DE ENROLAR					M	2,00
ENTRADA ASSOCIAÇÃO		QUANT 2,00	COMPR				TOTAL 2,00
08-001-061	PF.20 - CAVALETE CENTRAL - PARA COLUNA MÓVEL DE PORTA DE ENROLAR					UN	1,00
ENTRADA ASSOCIAÇÃO		QUANT 1,00	COMPR				TOTAL 1,00
08-001-070	BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14					M	10,25
ENTRADA ASSOCIAÇÃO		QUANT 1,00 2,00	COMPR 4,05 3,10				TOTAL 4,05 6,20
08-002-075	EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO					M2	2,00
WC'S		QUANT 2,00	COMPR 1,00	LARG 1,00			TOTAL 2,00
09-002-012	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"					M	161,90
TERREO 1º ANDAR COBERTURA		QUANT 1,00 1,00 1,00	COMPR 53,30 63,70 44,90	LARG	CIRC		TOTAL 53,30 63,70 44,90
09-003-030	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL					M	485,70
TERREO 1º ANDAR COBERTURA		QUANT 3,00 3,00 3,00	COMPR 53,30 63,70 44,90	LARG	CIRC	COEF	TOTAL 159,90 191,10 134,70
09-005-006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES					UN	1,00
INST ELETRICA		QUANT 1,00	COMPR	LARG			TOTAL 1,00
09-005-025	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2", INCLUSIVE ESPELHO					UN	12,00
TERREO 1º ANDAR COBERTURA		QUANT 5,00 5,00 2,00	COMPR	LARG			TOTAL 5,00 5,00 2,00
09-007-001	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"					UN	8,00
TERREO 1º ANDAR COBERTURA		QUANT 2,00 4,00 2,00	COMPR	LARG			TOTAL 2,00 4,00 2,00
09-007-060	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"					UN	12,00
TERREO 1º ANDAR COBERTURA		QUANT 5,00 5,00 2,00	COMPR	LARG			TOTAL 5,00 5,00 2,00
09-008-011	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A					UN	2,00
INST ELETRICAS		QUANT 2,00	COMPR	LARG			TOTAL 2,00
09-008-013	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A					UN	4,00
INST ELETRICAS		QUANT 4,00	COMPR	LARG			TOTAL 4,00
09-008-014	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A					UN	1,00
INST ELETRICAS		QUANT 1,00	COMPR	LARG			TOTAL 1,00
09-008-031	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL					UN	1,00
INST ELETRICAS		QUANT 1,00	COMPR	LARG			TOTAL 1,00
09-009-051	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA					UN	8,00
TERREO 1º ANDAR COBERTURA		QUANT 2,00 4,00 2,00	COMPR	LARG			TOTAL 2,00 4,00 2,00

09-010-056	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS E AUTONOMIA MIN DE 6H					UN	3,00
		QUANT	COMPR	LARG			TOTAL
	TERREO	1,00					1,00
	1º ANDAR	1,00					1,00
	COBERTURA	1,00					1,00
10-002-014	HD.21 - RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 5000 LITROS					UN	1,00
		QUANT	COMPR	LARG			TOTAL
	INST HIDRAULICAS	1,00					1,00
10-002-061	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")					M	141,50
		QUANT	COMPR	LARG	PONTOS		TOTAL
	ABASTECIMENTO	2,00	10,10	4,05	5,00		141,50
10-002-091	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4"					UN	1,00
		QUANT	COMPR	LARG			TOTAL
	RESERVATÓRIO	1,00					1,00
10-004-063	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")					M	311,30
		QUANT	COMPR	LARG	PONTOS		TOTAL
	DISTRIBUIÇÃO	2,00	10,10	4,05	11,00		311,30
10-005-002	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"					UN	4,00
		QUANT	COMPR	LARG			TOTAL
	WC'S	2,00					2,00
	COPA	2,00					2,00
10-009-031	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")					M	112,30
		QUANT	COMPR	LARG	PONTOS		TOTAL
	INFRA HIDRAÚLICA	1,00	112,30				112,30
10-009-033	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")					M	236,70
		QUANT	COMPR	LARG	PONTOS		TOTAL
	INFRA HIDRAÚLICA	2,00	118,35				236,70
10-010-001	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM					UN	3,00
		QUANT	COMPR	LARG			TOTAL
	WC'S	2,00					2,00
	COPA	1,00					1,00
10-010-010	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM					UN	3,00
		QUANT	COMPR	LARG			TOTAL
	WC'S	2,00					2,00
	COPA	1,00					1,00
10-011-005	CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 100CM					M	10,10
		QUANT	COMPR	LARG			TOTAL
	COBERTURA	1,00	10,10				10,10
10-012-016	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")					M	24,00
		QUANT	COMPR	LARG			TOTAL
	COBERTURA	2,00	12,00				24,00
10-013-003	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA					UN	2,00
		QUANT	COMPR	LARG			TOTAL
	WC'S	2,00					2,00
10-013-008	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA					UN	2,00
		QUANT	COMPR	LARG			TOTAL
	WC'S	2,00					2,00
10-013-050	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM					UN	1,00
		QUANT	COMPR	LARG			TOTAL
	COPA	1,00					1,00
10-013-070	BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L					UN	2,00
		QUANT	COMPR	LARG			TOTAL
	TERREO + 01 ANDAR	2,00					2,00
10-014-004	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4"					UN	3,00
		QUANT	COMPR	LARG			TOTAL
	WC'S + COPA	3,00					3,00

10-014-008	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"					UN	1,00
	COPA	QUANT 1,00	COMPR	LARG			TOTAL 1,00
10-014-010	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO					UN	2,00
	WC'S	QUANT 2,00	COMPR	LARG			TOTAL 2,00
10-014-052	DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML					UN	2,00
	WC'S	QUANT 2,00	COMPR	LARG			TOTAL 2,00
10-014-066	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE					UN	2,00
	WC'S	QUANT 2,00	COMPR	LARG			TOTAL 2,00
10-014-074	FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM					M	2,40
	COPA	QUANT 2,00	COMPR 1,20	LARG			TOTAL 2,40
10-014-076	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM					M2	1,08
	COPA	QUANT 1,00	COMPR 1,20	LARG 0,90			TOTAL 1,08
10-080-070	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"					UN	3,00
	WC'S	QUANT 2,00	COMPR	LARG			TOTAL 2,00
	COPA	1,00					1,00
11-001-001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3					M2	81,80
	TERREO - TETO	QUANT 1,00	COMPR 10,10	LARG 4,05			TOTAL 40,90
	1º ANDAR - TETO	1,00	10,10	4,05			40,90
11-001-009	EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12					M2	81,80
	TERREO	QUANT 1,00	COMPR 10,10	LARG 4,05			TOTAL 40,90
	1º ANDAR	1,00	10,10	4,05			40,90
11-002-001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3					M2	289,90
	TERREO	QUANT 2,00	COMPR 10,10	LARG 3,10			TOTAL 62,62
		1,00	4,05	3,10			12,55
	1º ANDAR	2,00	10,10	3,10			62,62
		2,00	4,05	3,10			25,11
	WC'S	4,00	2,00	3,10			24,80
		4,00	1,85	3,10			22,94
	COPA	6,00	2,00	1,20			14,40
		2,00	3,62	1,20			8,69
	PARDES ESCADA	2,00	1,74	2,70			9,40
		2,00	0,80	2,70			4,32
	COBERTURA M- MURETAS ENTORNO	2,00	10,10	1,50			30,30
		2,00	4,05	1,50			12,15
11-002-010	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3					M2	289,90
	CONFORME ITEM 11.002.001	QUANT 289,90	COMPR	LARG			TOTAL 289,90
11-002-013	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA					M2	67,87
	WC'S	QUANT 4,00	COMPR 2,00	LARG 3,10			TOTAL 24,80
		4,00	1,85	3,10			22,94
	COPA	4,00	2,00	1,20			9,60
	MURETA	1,00	4,05	1,30	2,00		10,53
11-002-025	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM					M2	57,34
	WC'S	QUANT 4,00	COMPR 2,00	LARG 3,10			TOTAL 24,80
		4,00	1,85	3,10			22,94
	COPA	4,00	2,00	1,20			9,60
11-003-001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3					M2	41,71

		QUANT	COMPR	LARG	LADOS		TOTAL
FACHADA		1,00	4,05	6,20			25,11
		1,00	4,05	1,50			6,07
MURETA		1,00	4,05	1,30	2,00		10,53
11-003-009	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12					M2	41,71
		QUANT	COMPR	LARG			TOTAL
FACHADA		1,00	4,05	6,20			25,11
		1,00	4,05	1,50			6,07
MURETA		1,00	4,05	1,30	2,00		10,53
13-001-010	LASTRO DE BRITA					M3	4,09
		QUANT	COMPR	LARG	ESP		TOTAL
PISOS TERREO		1,00	10,10	4,05	0,10		4,09
13-002-002	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM					M2	122,71
		QUANT	COMPR	LARG			TOTAL
PISO TERRO + 1º ANDAR + COBERTURA		3,00	10,10	4,05			122,71
13-002-038	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)					M2	122,71
		QUANT	COMPR	LARG			TOTAL
PISO TERRO + 1º ANDAR + COBERTURA		3,00	10,10	4,05			122,71
13-003-009	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM					M	84,90
		QUANT	COMPR	LARG			TOTAL
PISO TERRO + 1º ANDAR + COBERTURA		6,00	10,10				60,60
		6,00	4,05				24,30
14-001-005	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM					M2	1,28
		QUANT	COMPR	LARG			TOTAL
WC'S		2,00	0,80	0,80			1,28
15-001-010	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA					M2	163,62
		QUANT	COMPR	LARG	DEMAOS		TOTAL
TERREO+ 1º ANDAR		2,00	10,10	4,05	2,00		163,62
15-001-015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA					M2	66,82
		QUANT	COMPR	LARG	DEMAOS	LADOS	TOTAL
FACHADA		1,00	4,05	6,20	2,00		50,22
		1,00	4,05	1,50			6,07
MURETA		1,00	4,05	1,30		2	10,53
15-001-016	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA					M2	219,07
		QUANT	COMPR	LARG			TOTAL
TERREO		2,00	10,10	3,10			62,62
		1,00	4,05	3,10			12,55
1º ANDAR		2,00	10,10	3,10			62,62
		2,00	4,05	3,10			25,11
PARDES ESCADA		2,00	1,74	2,70			9,40
		2,00	0,80	2,70			4,32
COBERTURA - MURETAS ENTORNO		2,00	10,10	1,50			30,30
		2,00	4,05	1,50			12,15
15-002-011	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO					M2	10,33
		QUANT	COMPR	LARG	DEMAOS	COEF	TOTAL
PORTAS		1,00	2,10	0,82	2,00	3	10,33
15-003-010	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA					M2	32,80
		QUANT	COMPR	LARG	DEMAOS	COEF	TOTAL
PORTA ENROLAR		1,00	4,05	2,70		3	32,80
15-003-012	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS					M2	81,81
		QUANT	COMPR	LARG	DEMAOS		TOTAL
COBERTURA		1,00	10,10	4,05	2,00		81,81
17-002-001	NC.01 - CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3					M3	0,78
		QUANT	COMPR	LARG	ESP		TOTAL
ENTRADA DA UNIDADE		1,00	4,05	1,60	0,12		0,78
17-004-001	LIMPEZA GERAL DA OBRA					M2	127,57
		QUANT	COMPR	LARG			TOTAL
UNIDADE		3,00	10,50	4,05			127,57
08-002-062	CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE					M2	1,28

		QUANT	COMPR	LARG			TOTAL
CAIXILHOS		2,00	0,80	0,80			1,28
17-005-024	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO					M	6,60
ESCADA		QUANT	COMPR	LARG			TOTAL
		2,00	3,30				6,60
17-005-025	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO					M	0,60
ESCADA TERREO		QUANT	COMPR	LARG			TOTAL
		1,00	0,60				0,60
SERVIÇOS TÉCNICOS							
20-003-003	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR					H	15,00
ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR		QUANT	MS	DIAS	H	COEF	TOTAL
		1,00	3,00	5,00	1,00		15,00
20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)					UN	1,00
PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)		QUANT				COEF	TOTAL
		1,00					1,00