

OBJETO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE EM ÁREA SOB A JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA VILA MARIA VILA GUILHERME			TABELA EDIF/INFRA	
LOCAL:		Tv. Colinas de Goiás - Vila Medeiros				
ITEM	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	jul/26	
					COM DESONERAÇÃO	
					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETOS			R\$	10.022,04
17-030-002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R\$ 408,42	R\$ 816,84
17-004-001	EDIF	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	380,00	R\$ 15,41	R\$ 5.855,80
01-001-007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	10,00	R\$ 168,24	R\$ 1.682,40
01-005-040	EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	50,00	R\$ 33,34	R\$ 1.667,00
2.0		REVITALIZAÇÃO DE TRAVESSA PÚBLICA			R\$	71.090,42
09-004-000	INFRA	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VA	M2	380,00	R\$ 22,75	R\$ 8.645,00
04-064-000	INFRA	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO	Ton	60,80	R\$ 125,34	R\$ 7.620,67
05-026-000	INFRA	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	380,00	R\$ 8,07	R\$ 3.066,60
05-025-002	INFRA	INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	M3	15,20	R\$ 1.284,55	R\$ 19.525,16
05-079-001	INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	15,20	R\$ 23,29	R\$ 354,01
05-079-007	INFRA	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	212,80	R\$ 3,41	R\$ 725,65
05-027-000	INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	380,00	R\$ 14,04	R\$ 5.335,20
05-029-000	INFRA	INA.01 - REVESTIMENTO DE PRÉ-MISTURADO À QUENTE (SEM TRANSPORTE)	M3	11,40	R\$ 1.441,74	R\$ 16.435,84
05-077-001	INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMQ ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	11,40	R\$ 22,57	R\$ 257,30
05-077-007	INFRA	TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	159,60	R\$ 3,39	R\$ 541,04
05-010-000	INFRA	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	30,00	R\$ 32,72	R\$ 981,60
05-014-001	INFRA	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA	M	5,00	R\$ 53,41	R\$ 267,05
05-019-001	INFRA	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	7,50	R\$ 687,18	R\$ 5.153,85
17-003-071	EDIF	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	10,00	R\$ 56,91	R\$ 569,10
17-050-045	EDIF	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	5,00	R\$ 10,27	R\$ 51,35
17-050-048	EDIF	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	M	100,00	R\$ 15,61	R\$ 1.561,00
4.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$	4.740,60
20-003-059	EDIF	ENGENHEIRO DA OBRA	H	10,00	R\$ 191,78	R\$ 1.917,80
12-012-000	INFRA	ENCARREGADO	H	40,00	R\$ 70,57	R\$ 2.822,80
Sub-Total						R\$ 85.853,06
BDI pavimento					25,69%	R\$ 22.055,65
Total geral						R\$ 107.908,71