



	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO				UNID.	
		SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETOS						
	17030002	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					M2
COMP LARG GERAL 2,00 1,00 = 2,00 TOTAL = 2,00								
	17004001	EDIF	LIMPEZA GERAL DA OBRA					M2
ÁREA GERAL 380,00 M2 = 380,00 TOTAL = 380,00								
	1001007	EDIF	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA					M3
VOLUME GERAL 10,00 = 10,00 TOTAL = 10,00								
	1005040	EDIF	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM					M2
COMP LARG QTD GERAL 50,00 1,00 1,00 = 50,00 TOTAL = 50,00								
		REVITALIZAÇÃO DE TRAVESSA PUBLICA						
	9004000	INFRA	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO					M2
COMP LARG GERAL 50,00 7,60 = 380,00 TOTAL = 380,00								
	4064000	INFRA	DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO					Ton
QTD TON/M2 GERAL 380,00 0,16 = 60,80 TOTAL = 60,80								
	5026000	INFRA	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE					M2
COMP LARG QTD GERAL 50,00 7,60 1,00 = 380,00 TOTAL = 380,00								
	5025002	INFRA	INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)					M3
M2 ESP								



	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO				UNID.
			TOTAL		=	15,20	
	5079001	INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM				M3
			M2	ESP			
GERAL			380,00	0,04	=	15,20	
			TOTAL		=	15,20	
	5079007	INFRA	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM				M3XKM
			QTD	KM			
GERAL			15,20	14,00	=	212,80	
			TOTAL		=	212,80	
	5027000	INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE				M2
			COMP	LARG	QTD		
GERAL			50,00	7,60	1,00	=	380,00
			TOTAL		=	380,00	
	5029000	INFRA	INA.01 - REVESTIMENTO DE PRÉ-MISTURADO À QUENTE (SEM TRANSPORTE)				M3
			COMP	LARG	ESP	QTD	
GERAL			50,00	7,60	0,03	1,00	= 11,40
			TOTAL		=	11,40	
	5077001	INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMQ ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM				M3
			COMP	LARG	ESP	QTD	
GERAL			50,00	7,60	0,03	1,00	= 11,40
			TOTAL		=	11,40	
	5077007	INFRA	TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM				M3XKM
			QTD	KM			
GERAL			11,40	14,00	=	159,60	
			TOTAL		=	159,60	
	5010000	INFRA	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO				M2
			COMP	LARG	QTD		
GERAL			100,00	0,30	1,00	=	30,00
			TOTAL		=	30,00	
	5014001	INFRA	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA				M
			COMP	QTD			
GERAL			5.00	1.00	=	5.00	



	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO					UNID.	
	5019001	INFRA	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA						M3
GERAL			COMP	LARG	ESP	QTD	=	7,50	
			100,00	0,30	0,25	1,00			
			TOTAL					=	7,50
	17003071	EDIF	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI						M2
GERAL			COMP	LARG					
			5,00	2,00					
			TOTAL					=	10,00
	17050045	EDIF	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO						M
GERAL			COMP						
			5,00						
			TOTAL					=	5,00
	17050048	EDIF	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO						M
GERAL			COMP						
			100,00						
			TOTAL					=	100,00
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
	20003059	EDIF	ENGENHEIRO DA OBRA						H
Acompanhamento de obra			H/DIA		DIAS				
			1,00	x	10,00	=	10,00		
			TOTAL					=	10,00
	12012000	INFRA	ENCARREGADO						H
Acompanhamento de obra			H/DIA		DIAS				
			2,00	x	20,00	=	40,00		
			TOTAL					=	40,00