



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO LOCALIZADA NO DISTRITO DA SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES, COMPREENDENDO O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO ESTUDOS PRELIMINARES, LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS, PROJETOS DE CONTENÇÃO E PAISAGÍSTICO, VISANDO SUBSIDIAR FUTURA EXECUÇÃO DE OBRAS CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DIRETRIZES DO ÓRGÃO CONTRATANTE

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES			
10-018-000	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	60,00
	COMP ALT = -		
	RUA CACHOEIRA DUAS ARARAS 50,00 1,20 = 60,00		
	TOTAL 60,00		
Projeto de Contenção e Paisagismo			
03-053-017	PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1)	UN	6,00
	Contenção Paisagismo = -		
	RUA CACHOEIRA DUAS ARARAS 4,00 2,00 = 6,00		
	TOTAL 6,00		
TOPOGRAFIA- AV. DOS METALÚRGICOS			
01-010-000	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	3.900,00
	COMP LARG = -		
	130,00 30,00 = 3.900,00		
	TOTAL 3.900,00		
SONDAGEM- CONTENÇÃO			
20-002-002	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO	UN	1,00
	QTDE = -		
	1,00 = 1,00		
	TOTAL 1,00		
20-002-006	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 50M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO	UN	5,00
	QTDE = -		
	5,00 = 5,00		
	TOTAL 5,00		
20-002-008	EXECUÇÃO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADIÇO OU ACIDENTADO, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO	UN	6,00
	QTDE = -		
	6,00 = 6,00		
	TOTAL 6,00		
20-002-009	PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO	M	120,00
	QTDE PROF = -		
	6,00 20,00 = 120,00		
	TOTAL 120,00		
SERVIÇOS TÉCNICOS			
03-024-000	CONSULTOR	H	8,00
	DIA HORAS = -		
	1,00 8,00 = 8,00		
	TOTAL 8,00		
03-025-000	COORDENADOR GERAL	H	16,00
	DIA HORAS = -		
	2,00 8,00 = 16,00		
	TOTAL 16,00		
03-027-000	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	16,00
	DIA HORAS = -		
	2,00 8,00 = 16,00		