

Memorial de cálculo - reforma Ivinhema 2024

BANHEIRO ACESSÍVEL				
SERVIÇO	PERÍMETRO	ALTURA	ÁREA	VOLUME
alvenaria demolir - porta	0,93	2,10	1,95	0,29
alvenaria demolir - janela	0,70	0,60	0,42	0,06
demolição piso	1,81	1,50	2,72	
demolição de revestimento	4,35	2,80	11,76	
retirada de divisória	0,73	2,10	1,53	
porta divisoria retirar	1,00	2,10	2,10	
retirada de louças	1,00			
retirada de metais	3,00			
drywall	2,19	2,80	6,13	
piso instalar	1,81	1,50	2,72	
soleira instalar	0,90	0,15	0,14	
porta instalar	0,90	2,10	1,89	
revestimento porta	0,90	0,4	0,36	
janela basculante instalar	0,60	0,70	0,42	
azulejo instalar	6,62	2,80	16,23	
tubulação água				
tubulação esgoto	15,00			
caixa esgoto	2,00			
bacia pcd	1,00			
assento sanitário	1,00			
válvula de descarga pcd	1,00			
pia pcd	1,00			
barra de apoio 0,80	2,00			
barra de apoio 0,70	1,00			
barra de apoio 0,40	2,00			
barra de apoio 0,20	1,00			
espelho	0,50	0,9	0,45	
porta pepel toalha	1,00			
porta papel higênico	1,00			
dispenser sabonete	1,00			

SALA OFICIAIS DE JUSTIÇA				
SERVIÇO	PERÍMETRO	ALTURA	ÁREA	VOLUME
alvenaria demolir	2,70	3,00	4,95	0,74
esquadria retirar	1,50	2,10	3,15	
demolição piso	5,90	2,70	15,93	
demolição de rodapé	12,65			
retirada de divisória	1,80	3,00	5,40	
porta divisoria retirar	0,90	2,10	1,89	
remoção de textura	3,40	3,00	6,12	
alvenaria construir	1,70	2,40	4,08	
encunhamento	1,70			
piso instalar	5,90	2,70	15,93	
rodapé instalar	17,48			
soleira instalar	0,90	0,10	0,09	

porta instalar	0,90	2,10	1,89	
aplicação de massa acr.	5,40	3,00	16,20	

SALA SEGURANÇA ARMADA				
SERVIÇO	PERÍMETRO	ALTURA	ÁREA	VOLUME
esquadria retirar	1,20	0,70	0,84	
adaptação de esquadria	2,40	0,70	1,68	
alvenaria demolir	1,00	0,70	0,70	0,11
verga e contra verga	1,70	2,00	3,40	
alvenaria construir	1,70	2,40	4,08	
encunhamento	0,93			
janela instalar	1,20	0,70	0,84	
lixar e passar zarcão	2,40	0,70	1,68	

TRIBUNAL DO JURI				
SERVIÇO	PERÍMETRO	ALTURA	ÁREA	VOLUME
retirada de balaustres	6,60	1,00	6,60	
adaptação de balaustre	6,60	1,00	6,60	
piso demolir	0,80	1,20	0,96	0,10
concreto demolir	0,10	1,20	0,12	0,01
piso instalar - filete granito	1,20	0,90	1,08	
recolocação do balaustre	6,60	1,00	6,60	
porta retirar e reinstalar	0,90	2,10	1,89	
rampa construir	0,48	0,90	0,43	0,01
	0,24	1,50	0,36	0,01
corrimão	0,48	0,75	0,36	
	0,30			
piso tátil - alerta	6 peças			

COMBINAR COM SBS

COMBINAR COM SBS

COMBINAR COM SBS

RAMPA DE ENTRADA TRIBUNAL DO JURI				
SERVIÇO	PERÍMETRO	ALTURA	ÁREA	VOLUME
patamar a construir	2,83	1,50	4,25	0,21
rampa a construir	0,60	1,33	0,80	0,02
guia de balizamento	0,60	0,05	0,03	
chapisco/reboco	1,25	0,10	0,13	
pintura piso			0,92	
piso tátil alerta embutido	5 peças			
soleira	5,83	0,15	0,87	
piso cerâmico	2,53	1,35	3,42	
piso tátil alerta termoplást.	4,30			
corrimão	2,32			

RAMPA DE ENTRADA DO FÓRUM				
SERVIÇO	PERÍMETRO	ALTURA	ÁREA	VOLUME

rampa a construir	1,40	0,54	0,76	0,02
guia de balizamento	1,08	0,05	0,05	
chapisco/reboco	2,26	0,10	0,23	
piso granito (filetes)	1,20	0,54	0,98	
piso tátil alerta embutido	19 peças			
piso tátil direcional	0,25		0,00	
piso tátil alerta termoplást.	5,00			
corrimão	2,28			

RAMPA DE ACESSIBILIDADE CALÇADA				
SERVIÇO	PERÍMETRO	ALTURA	ÁREA	VOLUME
retirada de piso tátil	18,73	0,25	4,68	0,37
demolição de rampa			0,24	
rampa a construir			0,24	0,01
calçada a reconstruir			4,68	0,37
piso tátil alerta embutido	11 peças			
piso tátil direcional	2,50	0,25	0,63	

ADEQUAÇÃO DE ESCADA MAGISTRADOS E ELEVÇÃO DO NÍVEL DAS CALÇADAS				
SERVIÇO	PERÍMETRO	ALTURA	ÁREA	VOLUME
calçada a elevar	1,60		1,14	1,83
piso tátil alerta embutido	8 peças			
guarda-corpo	9,54	1,05	10,02	

RAMPA A CONSTRUIR E ESCADA A ADEQUAR				
SERVIÇO	PERÍMETRO	ALTURA	ÁREA	VOLUME
retirada de grama			61,00	
demolição de calçada			1,75	0,14
	0,4	1,23	0,49	0,005
demolição de muro de arrimo	1,5	0,5	0,75	0,11
	8,52	0,5	4,26	0,64
escavação		0,93	15,67	14,57
estaca	12	3	36	
arrimo			39,55	5,93
	2,6	1,58	4,11	
	10	1,215	12,15	
	10	1,215	12,15	
	10,77	0,38	4,09	
	2,5	0,85	2,13	
	5,29	0,93	4,92	
arrimo lateral escada			2,28	
aterro - terra obra				11,96
		1,58	2,72	4,30
		0,185	6,35	1,17
		0,85	2,66	2,26
		0,38	11,13	4,23

JARDIM INTERNO				
SERVIÇO	PERÍMETRO	ALTURA	ÁREA	VOLUME
CALHA	30,8			
DESCIDA DE ÁGUA	9			

ESQUADRIAS				
SERVIÇO	PERÍMETRO	ALTURA	ÁREA	PINTURA
JANELAS	81,8	0,7	57,26	143,15
PORTA MADEIRA 0,80	33,6	2,1	70,56	176,4
PORTA MADEIRA 0,9	1,8	2,1	3,78	9,45
PORTA DE FERRO 0,8	1,6	2,1	3,36	8,4
grade cela	1,75	2,8	4,9	12,25

portas madeira 0,80	42
portas madeira 0,90	2
portas de ferro 0,80	2

INFILTRAÇÃO				
SERVIÇO	PERÍMETRO	ALTURA	DESCONT.	PINTURA
tratamento fissura paredes	30			0,00
tratamento infiltração paredes	30			0,00
				0,00
				0,00

PINTURA INTERNA				
SERVIÇO	PERÍMETRO	ALTURA	DESCONT.	PINTURA
pintura acrílica	645,58	2,8	205,52	1.602,10
textura	18,4	2,8		51,52
bancada	6,73	1		6,73
barrado	149,02	1,5	30,6	192,93
teto				582,84

PINTURA EXTERNA				
SERVIÇO	PERÍMETRO	ALTURA	DESCONT.	PINTURA
microrevestimento	201,18	3,85	72,8	701,74
platibanda	299,79	1,25		419,66
correções fissuras platibanda	3,1	1,25	3,875	
chapa junta platibanda	1,25			
fachada				48,40
portal - fachada				16,08
marquise	11,7	0,5		5,85
pilares - marquise	2,4	3,8		9,12
laje fachada - teto				18,77
muro	100,91	2,2		222,00
				41,91
pintura de requadro				44,19

22,46

retirar pintura e fazer nova textura

2,4 6 7,68

impermeabilizar 5m²

lavagem muro	104,24	2,2		229,33
mureta	180,32	0,5		90,16
gradil	180,32	1,5		270,48
portões	12,6	2,2		27,72
meio fio	70	0,25		17,50
demarcação vaga	105			105
vaga idoso	1			1
vaga PCD	1			1
faixa PCD	40,4			40,4

retirada, reinstalação e pintura do bicicletário
troca das 2 portas de ferro quadriculadas do fundo por portas de chapa de aço
recomposição de calçada - estimar 5m²
tratamento fissura e infiltração na laje da fachada
trocar 2 torneiras e sifões wc masculino
trocar 2 registros