



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SECRETARIA DE OBRAS
Departamento de Projetos
Departamento de Obras e Serviços

Obra : Reforma do Prédio do Fórum da Comarca de Ivinhema

Local : Ivinhema - MS

SINAPI NÃO DESONERADO - MAIO/2025

QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO											
Item	Código	Banco	Item do Caderno de Encargos	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total Geral		
							M. O.	MAT	M. O.	MAT.	Total
1				ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	90778	SINAPI	1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	144,00	130,38	2,29	18.774,72	329,76	19.104,48
1.2	90769	SINAPI	1.1	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	127,59	2,29	0,00	0,00	0,00
1.3	100533	SINAPI	1.1	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	18,37	2,30	0,00	0,00	0,00
1.4	93572	SINAPI	1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	4.619,10	543,42	18.476,40	2.173,68	20.650,08
TOTAL ITEM 1											39.754,56
2				SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	103689	SINAPI	2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00	27,94	427,27	223,52	3.418,16	3.641,68
2.2	0101001181	AGESUL	2.6	LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	4,00	0,00	650,39	0,00	2.601,56	2.601,56
2.3	0101001176	AGESUL	2.6	LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 4 HIGIENIZACOES, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO	MES	4,00	0,00	1.400,00	0,00	5.600,00	5.600,00
2.4	0101001196	AGESUL	2.6	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	1,00	0,00	1.095,92	0,00	1.095,92	1.095,92
2.5	TJCCV 0217	Próprio	1.1	ART SERVIÇO/OBRA ACIMA DE 15.000,00 - cotação local	UNID	1,00	0,00	271,47	0,00	271,47	271,47
TOTAL ITEM 2											13.210,63
3				BANHEIRO MASCULINO E PCD							
3.1				RETIRADAS, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES							
3.1.1	TJCEL1301	Próprio	13.2	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE COM SALVA PISOS - BASE CPOS (02.03.030)	M²	20,00	1,46	10,13	29,20	202,60	231,80
3.1.2	97633	SINAPI	2.10	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - piso	m²	2,72	15,76	6,18	42,86	16,80	59,66
3.1.3	SER PRE 0015	Próprio	2.10	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DEPONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM - BASE SINAPI (73801/002)	m²	2,72	21,91	9,20	59,59	25,02	84,61
3.1.4	97633	SINAPI	2.10	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - parede	m²	11,76	15,76	6,18	185,33	72,67	258,00
3.1.5	201002140	Próprio	2.10	RETIRADAS DE APARELHOS SANITÁRIOS	UNID	1,00	14,61	6,13	14,61	6,13	20,74
3.1.6	97666	SINAPI	2.10	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	9,00	6,41	2,42	57,69	21,78	79,47
3.1.7	97622	SINAPI	2.10	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,36	38,98	15,66	14,03	5,63	19,66
3.1.8	97644	SINAPI	2.10	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,80	6,61	2,55	11,89	4,59	16,48
3.1.9	TJCEL962	Próprio	2.10	RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE CONCRETO, GRANITO, GRANILITE OU MÁRMORE - BASE CPOS (04.01.060)	M²	2,00	15,62	4,98	31,24	9,96	41,20
3.1.10	0201002160	AGESUL	2.11	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA	m³	4,00	14,51	0,00	58,04	0,00	58,04
3.1.11	0201002161	AGESUL	2.11	LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS)	UN	1,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
SUB TOTAL											1.219,66
3.2				VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS							
3.2.1	105024	SINAPI	8.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	3,00	14,49	36,92	43,47	110,76	154,23
3.2.2	105032	SINAPI	8.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	1,10	5,19	28,41	5,70	31,25	36,95
3.2.3	TJCEL144	Próprio	8.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017 P - BASE SINAPI 96358	M²	6,30	14,70	94,39	92,61	594,65	687,26



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SECRETARIA DE OBRAS
Departamento de Projetos
Departamento de Obras e Serviços

Obra : Reforma do Prédio do Fórum da Comarca de Ivinhema

Local : Ivinhema - MS

SINAPI NÃO DESONERADO - MAIO/2025

QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO											
Item	Código	Banco	Item do Caderno de Encargos	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total Geral		
							M. O.	MAT	M. O.	MAT.	Total
3.2.4	TJCEL 14197	Próprio	8.2	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 - BASE SINAPI (96372)	M²	6,13	1,82	29,71	11,15	182,12	193,27
3.2.5	96374	SINAPI	8.2.1	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	16,00	2,30	29,54	36,80	472,64	509,44
SUB TOTAL											1.581,15
ESQUADRIAS E FERRAGENS											
3.3.1	91016	SINAPI	15.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,	UN	1,00	183,87	887,87	183,87	887,87	1.071,74
3.3.2	TJMS 00180	Próprio	15.2	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO (PAPAIZ, LINHA STANDARD - FECHADURA ROSETA 40MM, MZ920 5400 CROMADO ACETINADO OU SIMILAR TÉCNICO) - INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -	UNID	1,00	19,62	216,95	19,62	216,95	236,57
3.3.3	2401002050	AGESUL	18.5	PROTECTOR DE IMPACTO EM ACO INOX POLIDO 304 SHIELD, ALTURA DE 40CM, LARGURA DE 80CM OU 90CM	UN	1,00	11,50	239,94	11,50	239,94	251,44
3.3.4	1101002002	AGESUL	15.1	JANELA MAXIMO AR EM ACO, BATENTE / REQUADRO DE 6 A 14CM, PINTURA ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m²	0,42	165,47	807,32	69,49	339,07	408,56
3.3.5	102163	SINAPI	17	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	0,42	24,20	339,23	10,16	142,47	152,63
SUB TOTAL											2.120,94
3.4 REVESTIMENTO DE PAREDES E PISO											
3.4.1	TJCEL1387	Próprio	12.2	REVESTIMENTO FORMA BRANCO, 30X40 CM, SUPERFÍCIE ACETINADA, ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASE SINAPI (87247) - cotação local	M²	16,23	11,26	83,05	182,74	1.347,90	1.530,64
3.4.2	0701000102	AGESUL	13.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM	m²	2,72	21,78	6,30	59,24	17,13	76,37
3.4.3	TJCEL14026	Próprio	13.2	REVESTIMENTO CERÂMICO 45 X 45 CM , PEIS, CARGO PLUS WHITE OU SIMILAR TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA-COLA - BASE SINAPI (87250) - cotação local	M²	2,72	12,57	89,68	34,19	243,92	278,11
3.4.4	98689	SINAPI	13.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,9	14,59	102,19	13,13	91,97	105,10
SUB TOTAL											1.990,22
3.5 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA											
3.5.1	0101002141	AGESUL	18.6	TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00	17,27	5,32	51,81	15,96	67,77
3.5.2	1301001063	AGESUL	18.6	TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00	22,46	17,93	336,90	268,95	605,85
3.5.3	0101002151	AGESUL	18.6	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00	47,54	20,52	285,24	123,12	408,36
3.5.4	90446	SINAPI	18	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS	M	6,00	17,80	5,48	106,80	32,88	139,68
3.5.5	90466	SINAPI	18	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	18,00	8,98	5,19	161,64	93,42	255,06
3.5.6	90443	SINAPI	18	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	18,00	5,56	1,67	100,08	30,06	130,14
3.5.7	93358	SINAPI	18	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,00	57,79	24,25	57,79	24,25	82,04
3.5.8	0401001113	AGESUL	18	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	m³	1,00	49,74	0,00	49,74	0,00	49,74
3.5.9	97901	SINAPI	18.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	118,07	164,53	236,14	329,06	565,20
3.5.10	95472	SINAPI	18.6	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	30,59	758,45	30,59	758,45	789,04



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SECRETARIA DE OBRAS
Departamento de Projetos
Departamento de Obras e Serviços

Obra : Reforma do Prédio do Fórum da Comarca de Ivinhema

Local : Ivinhema - MS

SINAPI NÃO DESONERADO - MAIO/2025

QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO											
Item	Código	Banco	Item do Caderno de Encargos	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total Geral		
							M. O.	MAT	M. O.	MAT.	Total
3.5.11	1301002004	AGESUL	18.6	ASSENTO SANITARIO PARA BACIA RAVENA REF. AP 01.17 DA DECA OU SIMILAR	UN	1,00	3,17	84,04	3,17	84,04	87,21
3.5.12	1301004009	AGESUL	18.6	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" SEM ACABAMENTO (BASE), DOCOL OU SIMILAR	UN	1,00	36,06	210,13	36,06	210,13	246,19
3.5.13	2401001015	AGESUL	18.6	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO CROMADO REF. 4900.C.CONF DA DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	3,51	462,68	3,51	462,68	466,19
3.5.14	2001003026	AGESUL	18.5	FRONTAO/ESPELHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM H=10CM, ESP=2CM	M	0,50	10,77	69,06	5,38	34,53	39,91
3.5.15	2401001010	AGESUL	18.6	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA REF. L.510.17 COM COLUNA SUSPensa REF. C.510.17, AMBOS DECA VOGUE PLUS OU SIMILAR PARA P.N.E., INCLUSIVE PERTENCES, COM VALVULA, SIFAO, ENGATES CROMADOS	UN	1,00	69,25	1.838,79	69,25	1.838,79	1.908,04
3.5.16	1301003063	AGESUL	18.6	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC 110 COD. 17160806 DA DOCOL OU SIMILAR	UN	2,00	16,56	593,17	33,12	1.186,34	1.219,46
3.5.17	86881	SINAPI	18.6	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	6,57	335,71	13,14	671,42	684,56
3.5.18	2401001017	AGESUL	18.5	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC BENEFIT REF. 00490706 DA DOCOL OU SIMILAR	UN	1,00	16,60	1.119,09	16,60	1.119,09	1.135,69
3.5.19	100868	SINAPI	18.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	22,82	348,22	45,64	696,44	742,08
3.5.20	100867	SINAPI	18.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	22,82	334,20	22,82	334,20	357,02
3.5.21	2401002010	AGESUL	18.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM	UN	2,00	30,77	273,42	61,54	546,84	608,38
3.5.22	2401002012	AGESUL	18.7	BARRA DE APOIO DE 25X25CM, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO DE 3,8CM, CHAPA 18CM	UN	1,00	29,94	284,15	29,94	284,15	314,09
3.5.23	1801000120	AGESUL	17	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM FIXADO COM BOTAO FRANCES DE PLASTICO CROMADO, PARAFUSO E BUCHA, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m²	0,45	54,19	463,17	24,38	208,42	232,80
3.5.24	89707	SINAPI	18.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	13,78	33,96	13,78	33,96	47,74
3.5.25	1301004064	AGESUL	18.7	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	9,97	50,42	9,97	50,42	60,39
3.5.26	1301002030	AGESUL	18.7	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	9,97	50,42	9,97	50,42	60,39
3.5.27	95547	SINAPI	18.7	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	7,60	54,82	7,60	54,82	62,42
SUB TOTAL											11.365,44
TOTAL ITEM 3											18.277,41
4											
SALA OFICIAIS DE JUSTIÇA											
4.1	97622	SINAPI	2.10	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,74	38,98	15,66	28,84	11,58	40,42
4.2	97644	SINAPI	2.10	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,00	6,61	2,55	6,61	2,55	9,16
4.3	INH1 00016	Próprio	2.10	REMOCAO PORTA VIDRO TEMPERADO/LAMINADO ATE 1M 1FL S/REAPROVT - BASE SBC (022766)	UN	2,00	37,66	14,84	75,32	29,68	105,00
4.4	97633	SINAPI	2.10	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	15,93	15,76	6,18	251,05	98,44	349,49
4.5	97632	SINAPI	2.10	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	12,65	1,80	0,71	22,77	8,98	31,75
4.6	0201004016	AGESUL	2.10	RETIRADA DE DIVISORIA NAVAL EM CHAPA COMPENSADA E MONTANTES METALICOS, COM REAPROVEITAMENTO	m²	5,40	15,41	0,00	83,21	0,00	83,21
4.7	0201004068	AGESUL	2.10	RETIRADA MANUAL DE PINTURA LATEX PVC OU ACRILICA EM PAREDES	m²	6,12	5,77	0,46	35,31	2,81	38,12



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SECRETARIA DE OBRAS
Departamento de Projetos
Departamento de Obras e Serviços

Obra : Reforma do Prédio do Fórum da Comarca de Ivinhema

Local : Ivinhema - MS

SINAPI NÃO DESONERADO - MAIO/2025

QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO											
Item	Código	Banco	Item do Caderno de Encargos	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total Geral		
							M. O.	MAT	M. O.	MAT.	Total
4.8	0201002160	AGESUL	2.11	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA	m³	4,00	14,51	0,00	58,04	0,00	58,04
4.9	0201002161	AGESUL	2.11	LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS)	UN	1,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
4.10	103330	SINAPI	8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	4,08	33,10	49,68	135,04	202,69	337,73
4.11	93202	SINAPI	8.1	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF 03/2024	M	1,70	12,91	14,36	21,94	24,41	46,35
4.12	87325	SINAPI	12.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,25	97,12	3.030,53	24,28	757,63	781,91
4.13	0501000145	AGESUL	12.1	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, ESP=25MM	m²	8,16	36,25	21,77	295,80	177,64	473,44
4.14	0701000102	AGESUL	13.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM	m²	15,93	21,78	6,30	346,95	100,35	447,30
4.14	TJCEL14026	Próprio	13.2	REVESTIMENTO CERÂMICO 45 X 45 CM , PEI5, CARGO PLUS WHITE OU SIMILAR TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA-COLA - BASE SINAPI (87250) - cotação local	M²	15,93	12,57	89,68	200,24	1.428,60	1.628,84
4.15	TJCEL14115	Próprio	13.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM CERÂMICA CARGO PLUS WHITE, OU SIMILAR TÉCNICO, DE DIMENSÕES 45X45CM - BASE SINAPI (88649) - cotação local	M	17,48	1,88	12,37	32,86	216,22	249,08
4.16	98689	SINAPI	13.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	0,90	14,59	102,19	13,13	91,97	105,10
4.17	91016	SINAPI	15.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	183,87	887,87	183,87	887,87	1.071,74
4.18	TJMS 00181	Próprio	15.2	FECHADURA ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA (PAPAIZ, LINHA STANDARD - FECHADURA ROSETA 40MM, MZ920 3400 CROMADO ACETINADO OU SIMILAR TÉCNICO) - INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASE SINAPI (90831)	UNID	1,00	19,62	256,95	19,62	256,95	276,57
4.19	1901003033	AGESUL	16.1	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS DEMAOS	m²	16,20	18,62	10,74	301,64	173,98	475,62
TOTAL ITEM 4										6.958,87	
5				SALA SEGURANÇA ARMADA							
5.1	102191	SINAPI	2.10	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF 01/2021	m²	1,68	15,06	5,94	25,30	9,97	35,27
5.2	P-075	Próprio	2.10	RETIRADA CUIDADOS DE ESQUADRIA DE FERRO PARA REAPROVEITAMENTO - BASE AGESUL (1101002037)	M²	1,68	107,34	37,14	180,33	62,39	242,72
5.3	TJCEL456	Próprio	15.1	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO - BASE ORSE (1859)	M²	1,68	20,44	39,53	34,33	66,41	100,74
5.4	97622	SINAPI	2.10	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	0,11	38,98	15,66	4,28	1,72	6,00
5.5	0201002160	AGESUL	2.11	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA	m³	0,11	14,51	0,00	1,59	0,00	1,59
5.6	0201002161	AGESUL	2.11	LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS)	UN	1,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
5.7	103330	SINAPI	8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	4,08	33,10	49,68	135,04	202,69	337,73
5.8	93202	SINAPI	8.1	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF 03/2024	M	0,93	12,91	14,36	12,00	13,35	25,35
5.9	105024	SINAPI	8.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024	M	1,70	14,49	36,92	24,63	62,76	87,39
5.10	105030	SINAPI	8.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024	M	1,70	9,31	31,16	15,82	52,97	68,79
5.11	87325	SINAPI	12.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,25	97,12	3.030,53	24,28	757,63	781,91
5.12	0501000145	AGESUL	12.1	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, ESP=25MM	m²	8,16	36,25	21,77	295,80	177,64	473,44



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SECRETARIA DE OBRAS
Departamento de Projetos
Departamento de Obras e Serviços

Obra : Reforma do Prédio do Fórum da Comarca de Ivinhema

Local : Ivinhema - MS

SINAPI NÃO DESONERADO - MAIO/2025

QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO											
Item	Código	Banco	Item do Caderno de Encargos	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total Geral		
							M. O.	MAT	M. O.	MAT.	Total
5.13	1901003033	AGESUL	16.1	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS DEMAOS	m²	16,20	18,62	10,74	301,64	173,98	475,62
5.14	1101002036	AGESUL	15.1	ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE FERRO (JANELA BASCULANTE - COM GRAPA/CHUMBADORES) INCLUSIVE ARGAMASSA 1:3	m²	1,68	85,11	2,95	142,98	4,95	147,93
5.15	100717	SINAPI	16.4	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	1,68	5,79	3,60	9,72	6,04	15,76
5.16	100721	SINAPI	16.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 -PE	m²	1,68	10,22	13,54	17,16	22,74	39,90
5.17	102163	SINAPI	17	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 -PS	m²	1,68	24,20	339,23	40,65	569,90	610,55
TOTAL ITEM 5											3.800,69
6				HALL CELA							
6.1	TJCEL1301	Próprio	13.2	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE COM SALVA PISOS - BASE CPOS (02.03.030)	M²	10,00	1,46	10,13	14,60	101,30	115,90
6.2	97633	SINAPI	2.10	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	0,96	15,76	6,18	15,12	5,93	21,05
6.3	0201001024	AGESUL	2.10	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	m²	1,00	30,30	0,00	30,30	0,00	30,30
6.4	97644	SINAPI	2.10	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,89	6,61	2,55	12,49	4,81	17,30
6.5	TJCEL1302	Próprio	2.10	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS - BASE SIURB (086005)	UNID	1,00	40,96	14,82	40,96	14,82	55,78
6.6	0201002160	AGESUL	2.11	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA	m³	4,00	14,51	0,00	58,04	0,00	58,04
6.7	0201002161	AGESUL	2.11	LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS)	UN	1,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
6.8	94990	SINAPI	13.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	0,10	190,03	564,35	19,00	56,43	75,43
6.9	0701000102	AGESUL	13.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM	m²	1,87	21,78	6,30	40,72	11,78	52,50
6.10	TJCEL 14408	Próprio	13.4	FILETE EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, 5 X 2, POLIDO - BASE SINAPI 101092	M²	0,54	39,40	426,45	21,27	230,28	251,55
6.11	TJCCV 0098	Próprio	13.4	FILETE EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, 5 X 2, APICOTADO - BASE SINAPI 101092	M²	0,54	39,40	426,45	21,27	230,28	251,55
6.12	1101002010	AGESUL	15.1	PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.)	m²	1,89	217,47	514,16	411,01	971,76	1.382,77
6.13	99855	SINAPI	15.6	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 -PS	M	1,53	30,45	71,23	46,58	108,98	155,56
6.14	100722	SINAPI	16.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	0,23	13,15	9,98	3,02	2,29	5,31
6.15	100761	SINAPI	16.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 -PE	m²	0,23	20,44	26,09	4,70	6,00	10,70
6.16	2401003000	AGESUL	13.5.1	PISO TATIL, ALERTA EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5M COM TRACO 1:4	UN	6,00	3,94	5,57	23,64	33,42	57,06
TOTAL ITEM 6											2.890,80
7				RAMPA DE ENTRADA DO TRIBUNAL DO JURI							
7.1	INHI 00017	Próprio	13.5	APICOAMENTO PISO ALTA RESISTENCIA OU CONCRETO - BASE SBC (022963)	m²	0,23	4,63	1,94	1,06	0,44	1,50
7.2	94990	SINAPI	13.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	0,23	190,03	564,35	43,70	129,80	173,50
7.3	101159	SINAPI	8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	0,03	54,63	81,08	1,63	2,43	4,06



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SECRETARIA DE OBRAS
Departamento de Projetos
Departamento de Obras e Serviços

Obra : Reforma do Prédio do Fórum da Comarca de Ivinhema

Local : Ivinhema - MS

SINAPI NÃO DESONERADO - MAIO/2025

QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO											
Item	Código	Banco	Item do Caderno de Encargos	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total Geral		
							M. O.	MAT	M. O.	MAT.	Total
7.4	87325	SINAPI	12.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,01	97,12	3.030,53	0,97	30,30	31,27
7.5	0501000145	AGESUL	12.1	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2-8, PREPARO MANUAL, ESP=25MM	m²	0,13	36,25	21,77	4,71	2,83	7,54
7.6	102492	SINAPI	16.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	0,92	9,30	16,12	8,55	14,83	23,38
7.7	1701000200	AGESUL	13.5.1	CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO	M	3,00	1,72	1,87	5,16	5,61	10,77
7.8	2401003000	AGESUL	13.5.1	PISO TATIL, ALERTA EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5M COM TRACO 1:4	UN	5,00	3,94	5,57	19,70	27,85	47,55
7.9	98689	SINAPI	13.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	5,83	14,59	102,19	85,05	595,76	680,81
7.10	TJCEL14026	Próprio	13.2	REVESTIMENTO CERÂMICO 45 X 45 CM , PEIS, CARGO PLUS WHITE OU SIMILAR TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA-COLA - BASE SINAPI (87250) - cotação local	M²	3,42	12,57	89,68	42,98	306,70	349,68
7.11	TJCEL 14320	Próprio	13.5.1	SINALIZAÇÃO TÁTIL, DE ALERTA, EM ELEMENTOS AVULSOS DE TERMOPLÁSTICO PRETO, COM FAIXA NA LARGURA DE 25 CM E SISTEMA DE FIXAÇÃO EM AUTOADESIVO. - BASE CPOS (30.06.124)	M	5,00	17,06	96,51	85,30	482,55	567,85
7.12	1101002051	AGESUL	15.6	CORRIMAO DUPLO CENTRAL COM ALTURAS DE H=0,70M E H=0,92M EM TUBO DE ACO IND. 1.1/2" CH 18, FIXADOS EM PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2" CHAPA 18 LF, INCLUS. FUNDO E PINTURA ESMALTE, AMBOS EM 2 DEMAOS, CONFORME DETALHE ANEXO (A-15.005)	M	2,32	156,20	259,25	362,38	601,46	963,84
TOTAL ITEM 7											2.861,75
8				RAMPA DE ENTRADA DO FÓRUM							
8.1	SER PRE 00002	Próprio	13.5	APICOAMENTO PISO ALTA RESISTENCIA OU CONCRETO - BASE SBC (022963)	m²	0,20	4,63	1,94	0,92	0,38	1,30
8.2	94990	SINAPI	13.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	m³	0,02	190,03	564,35	3,80	11,28	15,08
8.3	101159	SINAPI	8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m²	0,05	54,63	81,08	2,73	4,05	6,78
8.4	87325	SINAPI	12.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	m³	0,01	97,12	3.030,53	0,97	30,30	31,27
8.5	0501000145	AGESUL	12.1	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2-8, PREPARO MANUAL, ESP=25MM	m²	0,23	36,25	21,77	8,33	5,00	13,33
8.6	102492	SINAPI	16.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	0,23	9,30	16,12	2,13	3,70	5,83
8.7	1701000200	AGESUL	13.5.1	CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO	M	11,13	1,72	1,87	19,14	20,81	39,95
8.8	2401003000	AGESUL	13.5.1	PISO TATIL, ALERTA EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5M COM TRACO 1:4	UN	19,00	3,94	5,57	74,86	105,83	180,69
8.9	2401003005	AGESUL	13.5.1	PISO TATIL, DIRECIONAL EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4	M	0,25	15,77	23,36	3,94	5,84	9,78
8.10	TJCEL 14320	Próprio	13.4	SINALIZAÇÃO TÁTIL, DE ALERTA, EM ELEMENTOS AVULSOS DE TERMOPLÁSTICO PRETO, COM FAIXA NA LARGURA DE 25 CM E SISTEMA DE FIXAÇÃO EM AUTOADESIVO. - BASE CPOS (30.06.124)	M	5,00	17,06	96,51	85,30	482,55	567,85
8.11	1101002051	AGESUL	15.6	CORRIMAO DUPLO CENTRAL COM ALTURAS DE H=0,70M E H=0,92M EM TUBO DE ACO IND. 1.1/2" CH 18, FIXADOS EM PILARETES EM TUBO IND. 2.1/2" CHAPA 18 LF, INCLUS. FUNDO E PINTURA ESMALTE, AMBOS EM 2 DEMAOS, CONFORME DETALHE ANEXO (A-15.005)	M	2,28	156,20	259,25	356,13	591,09	947,22
8.12	TJCEL 14408	Próprio	13.4	FILETE EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, 5 X 2, POLIDO - BASE SINAPI 101092	M²	0,33	39,40	426,45	13,00	140,72	153,72



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SECRETARIA DE OBRAS
Departamento de Projetos
Departamento de Obras e Serviços

Obra : Reforma do Prédio do Fórum da Comarca de Ivinhema

Local : Ivinhema - MS

SINAPI NÃO DESONERADO - MAIO/2025

QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO											
Item	Código	Banco	Item do Caderno de Encargos	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total Geral		
							M. O.	MAT	M. O.	MAT.	Total
8.13	TJCCV 0098	Próprio	13.4	FILETE EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, 5 X 2, APICOTADO - BASE SINAPI 101092	M²	0,33	39,40	426,45	13,00	140,72	153,72
TOTAL ITEM 8											2.126,52
9				ADEQUAÇÕES CALÇADA EXTERNA							
9.1	0201001028	AGESUL	2.10	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	m²	3,99	14,51	0,00	57,89	0,00	57,89
9.2	SER PRE 0012	Próprio	2.10	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO	M	2,00	69,64	24,88	139,28	49,76	189,04
9.3	0201001024	AGESUL	2.10	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	m²	1,00	30,30	0,00	30,30	0,00	30,30
9.4	104626	SINAPI	13.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	m³	1,00	60,55	772,96	60,55	772,96	833,51
9.5	1701000200	AGESUL	13.5.1	CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO	M	12,00	1,72	1,87	20,64	22,44	43,08
9.6	2401003005	AGESUL	13.5.1	PISO TATIL, DIRECIONAL EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4	M	2,50	15,77	23,36	39,42	58,40	97,82
9.7	2401003000	AGESUL	13.5.1	PISO TATIL, ALERTA EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5M COM TRACO 1:4	UN	11,00	3,94	5,57	43,34	61,27	104,61
9.8	2401002065	AGESUL	29.13	SINALIZACAO VISUAL VERTICAL DE VAGAS CADEIRANTES/IDOSO/GESTANTE COM PLACA EM ACO INOX 180 COM TAMANHO DE (50X70)CM COM ADESIVO REFLETIVO E SIMBOLO, POSTE DE ACO GALV. C/3M ALT. E 2" DIAM. AMBOS DA ANLIK OU SIMILAR	CJ	3,00	37,19	251,08	111,57	753,24	864,81
9.9	2401002061	AGESUL	16.2	PINTURA E DEMARCAÇAO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA DE ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO "IDOSO", NA MEDIDA DE (1,50 X 0,40)M	UN	1,00	28,05	11,25	28,05	11,25	39,30
9.10	2401002060	AGESUL	16.2	PINTURA E DEMARCAÇAO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA DE ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO "CADEIRANTE", NA MEDIDA DE (1,20 X 1,20)M	UN	1,00	56,11	20,76	56,11	20,76	76,87
9.11	2401002063	AGESUL	16.2	PINTURA E DEMARCAÇAO NO PISO PARA COMPLEMENTAR A VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSIVEL, NA MEDIDA DE (5,20 X 1,20)M	UN	1,00	112,22	38,31	112,22	38,31	150,53
9.12	1101002010	AGESUL	15.1	PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.)	m²	1,89	217,47	514,16	411,01	971,76	1.382,77
TOTAL ITEM 9											3.870,53
10				ADEQUAÇÃO DE ESCADA MAGISTRADOS E ELEVAÇÃO DO NÍVEL DAS CALÇADAS							
10.1	97644	SINAPI	2.10	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,89	6,61	2,55	12,49	4,81	17,30
10.2	TJCEL1302	Próprio	2.10	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS - BASE SIURB (086005)	UNID	1,00	40,96	14,82	40,96	14,82	55,78
10.3	94990	SINAPI	13.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	1,83	190,03	564,35	347,75	1.032,76	1.380,51
10.4	1701000200	AGESUL	13.5.1	CORTE MECANICO DE PAVIMENTO ASFALTICO OU PISO DE CONCRETO COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO	M	5,00	1,72	1,87	8,60	9,35	17,95
10.5	2401003000	AGESUL	13.5.1	PISO TATIL, ALERTA EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5M COM TRACO 1:4	UN	8,00	3,94	5,57	31,52	44,56	76,08
10.6	1101002050	AGESUL	15.6	GUARDA CORPO EM TUBO IND. 2.1/2" CH.18, FIXADO EM PILARETES DE TUBO IND. 2.1/2 CH 18, FECHAMENTO EM TUBO IND. 1" CH 18 A CADA 15CM, INCLUS. FUNDO E ESMALTE SINTETICO, AMBOS EM DUAS DEMAOS, CONF. DETALHE ANEXO (A-15.001)	m²	10,02	193,16	314,36	1.935,46	3.149,88	5.085,34
TOTAL ITEM 10											6.632,96
11				RAMPA E ESCADA ESTACIONAMENTO							
11.1	TJCEL1324	Próprio	29.5	RETIRADA DE GRAMA - BASE SIURB (186007)	M²	61,00	5,51	1,86	336,11	113,46	449,57
11.2	0201001024	AGESUL	2.10	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	m²	0,90	30,30	0,00	27,27	0,00	27,27
11.3	93358	SINAPI	5.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	18,89	57,79	24,25	1.091,65	458,08	1.549,73



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SECRETARIA DE OBRAS
Departamento de Projetos
Departamento de Obras e Serviços

Obra : Reforma do Prédio do Fórum da Comarca de Ivinhema

Local : Ivinhema - MS

SINAPI NÃO DESONERADO - MAIO/2025

QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO											
Item	Código	Banco	Item do Caderno de Encargos	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total Geral		
							M. O.	MAT	M. O.	MAT.	Total
11.4	1701000100	AGESUL	5.2.2	APILOAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, COM MACO DE 30 KG	m²	28,02	15,55	0,00	435,71	0,00	435,71
11.5	96620	SINAPI	3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_01/2024	m³	0,62	206,61	493,20	128,09	305,78	433,87
11.6	0301000105	AGESUL	5.6	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA (EXCLUSIVE ARMADURA)	M	36,00	41,16	28,46	1.481,76	1.024,56	2.506,32
11.7	0601001000	AGESUL	6.1	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA FUNDACAO EM TABUAS DE 30CM E SARRAFOS 2,5X7,5CM, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES	m²	24,82	62,74	46,41	1.557,20	1.151,89	2.709,09
11.8	92415	SINAPI	6.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	4,94	42,77	103,14	211,28	509,51	720,79
11.9	92802	SINAPI	6.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	65,03	0,34	9,86	22,11	641,19	663,30
11.10	92801	SINAPI	6.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	31,94	0,66	9,57	21,08	305,66	326,74
11.11	92803	SINAPI	6.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	101,58	0,19	9,24	19,30	938,59	957,89
11.12	94965	SINAPI	6.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,84	64,08	436,58	181,98	1.239,88	1.421,86
11.13	103670	SINAPI	6.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,84	203,37	77,48	577,57	220,04	797,61
11.14	P-518	Próprio	7	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ATÉ 1,6 M DE ALTURA (EXCETO FUNDAÇÃO) - BASE SINAPI 100350	M²	5,93	74,38	346,38	441,07	2.054,03	2.495,10
11.15	98556	SINAPI	11.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m²	32,93	22,54	32,53	742,24	1.071,21	1.813,45
11.16	0401001124	AGESUL	2.9.1	ATERRO EM CAMADAS DE 20 CM, UMEDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM TERRA DISPONIVEL NA OBRA	m³	13,81	72,59	0,00	1.002,46	0,00	1.002,46
11.17	94990	SINAPI	13.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	4,13	190,03	564,35	784,82	2.330,76	3.115,58
11.18	0601002010	AGESUL	13.5	TELA DE ACO MALHA 15X15, 4,2MM REF. EAQ 92 DA TELCON - FORNECIMENTO E COLOCACAO	m²	51,64	1,35	14,53	69,71	750,32	820,03
11.19	101159	SINAPI	8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	1,68	54,63	81,08	91,77	136,21	227,98
11.20	103331	SINAPI	8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	5,98	33,77	50,02	201,94	299,11	501,05
11.21	87325	SINAPI	12.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,88	97,12	3.030,53	85,46	2.666,86	2.752,32
11.22	0501000145	AGESUL		EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2-8, PREPARO MANUAL, ESP=25MM	m²	21,96	36,25	21,77	796,05	478,06	1.274,11
11.23	1101002050	AGESUL	15.6	GUARDA CORPO EM TUBO IND. 2.1/2" CH.18, FIXADO EM PILARETES DE TUBO IND. 2.1/2 CH 18, FECHAMENTO EM TUBO IND. 1" CH 18 A CADA 15CM, INCLUS. FUNDO E ESMALTE SINTETICO, AMBOS EM DUAS DEMAOS, CONF. DETALHE ANEXO (A-15.001)	m²	33,65	193,16	314,36	6.499,83	10.578,21	17.078,04
11.24	1101002058	AGESUL	15.6	CORRIMAO DUPLO LATERAL EM TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CH 18, COM ALTURAS DE H=0.70M E H=0.92M EM TUBO DE ACO IND. 1.1/2" CH 18, FIXADOS EM PAREDE COM BUCHA S12, INCLUSIVE FUNDO E ESMALTE SINTETICO, AMBOS EM 2 DEMAOS, CONF. DET. ANEXO (A-15.006)	M	41,00	73,65	131,09	3.019,65	5.374,69	8.394,34
11.25	2401003000	AGESUL	13.5.1	PISO TATIL, ALERTA EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5M COM TRACO 1:4	UN	20,00	3,94	5,57	78,80	111,40	190,20
11.26	98520	SINAPI	29.5	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	5,28	1,01	6,74	5,33	35,58	40,91
11.27	105521	SINAPI	29.5	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	m²	5,28	1,00	4,02	5,28	21,22	26,50



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SECRETARIA DE OBRAS
Departamento de Projetos
Departamento de Obras e Serviços

Obra : Reforma do Prédio do Fórum da Comarca de Ivinhema

Local : Ivinhema - MS

SINAPI NÃO DESONERADO - MAIO/2025

QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO											
Item	Código	Banco	Item do Caderno de Encargos	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total Geral		
							M. O.	MAT	M. O.	MAT.	Total
11.28	00007253	SINAPI	29.5	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M³	0,53	0,00	280,71	0,00	148,77	148,77
11.29	103946	SINAPI	29.5	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	5,28	2,52	10,78	13,30	56,91	70,21
11.30	0201002160	AGESUL	2.11	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA	m³	8,00	14,51	0,00	116,08	0,00	116,08
11.31	0201002161	AGESUL	2.11	LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS)	UN	2,00	0,00	350,00	0,00	700,00	700,00
11.32	0201002158	AGESUL	2.11	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	22,00	14,51	14,86	319,22	326,92	646,14
11.33	100982	SINAPI	2.11	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	22,00	1,16	7,68	25,52	168,96	194,48
TOTAL ITEM 11											54.607,50
12				CONSTRUÇÃO MURO DE ALVENARIA							
12.1	0201001024	AGESUL	2.10	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	m²	3,50	30,30	0,00	106,05	0,00	106,05
12.2	0201002160	AGESUL	2.11	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA	m³	1,00	14,51	0,00	14,51	0,00	14,51
12.3	0201002161	AGESUL	2.11	LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS)	UN	1,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
12.4	93358	SINAPI	5.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,92	57,79	24,25	53,16	22,31	75,47
12.5	1701000100	AGESUL	5.2.2	APILOAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, COM MACO DE 30 KG	m²	2,63	15,55	0,00	40,89	0,00	40,89
12.6	0301000105	AGESUL	5.6	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA (EXCLUSIVE ARMADURA)	M	12,00	41,16	28,46	493,92	341,52	835,44
12.7	0601001000	AGESUL	6.1	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA FUNDACAO EM TABUAS DE 30CM E SARRAFOS 2,5X7,5CM, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES	m²	12,15	62,74	46,41	762,29	563,88	1.326,17
12.8	92802	SINAPI	6.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	13,83	0,34	9,86	4,70	136,36	141,06
12.9	92801	SINAPI	6.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	20,13	0,66	9,57	13,28	192,64	205,92
12.10	92803	SINAPI	6.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	21,60	0,19	9,24	4,10	199,58	203,68
12.11	94965	SINAPI	6.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,03	64,08	436,58	66,00	449,67	515,67
12.12	103670	SINAPI	6.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,03	203,37	77,48	209,47	79,80	289,27
12.13	98556	SINAPI	11.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m²	7,00	22,54	32,53	157,78	227,71	385,49
12.14	0401001124	AGESUL	2.9.1	ATERRO EM CAMADAS DE 20 CM, UMEDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM TERRA DISPONIVEL NA OBRA	m³	0,39	72,59	0,00	28,31	0,00	28,31
12.15	103331	SINAPI	8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	16,91	33,77	50,02	571,05	845,83	1.416,88
12.16	87325	SINAPI	12.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	1,25	97,12	3.030,53	121,40	3.788,16	3.909,56
12.17	0501000145	AGESUL	12.1	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, ESP=25MM	m²	41,91	36,25	21,77	1.519,23	912,38	2.431,61
12.18	94990	SINAPI	13.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	0,25	190,03	564,35	47,50	141,08	188,58
12.19	101979	SINAPI	10.2	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	8,75	4,80	34,05	42,00	297,93	339,93
12.20	1901003033	AGESUL	16.1	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS DEMAOS	m²	41,91	18,62	10,74	780,36	450,11	1.230,47
TOTAL ITEM 12											14.034,96
13				DRENAGEM JARDIM INTERNO							



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SECRETARIA DE OBRAS
Departamento de Projetos
Departamento de Obras e Serviços

Obra : Reforma do Prédio do Fórum da Comarca de Ivinhema

Local : Ivinhema - MS

SINAPI NÃO DESONERADO - MAIO/2025

QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO											
Item	Código	Banco	Item do Caderno de Encargos	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total Geral		
							M. O.	MAT	M. O.	MAT.	Total
13.1	94229	SINAPI	10.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,80	20,24	131,41	623,39	4.047,42	4.670,81
13.2	89578	SINAPI	18.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	9,00	2,61	31,36	23,49	282,24	305,73
13.3	95695	SINAPI	18.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3,00	9,43	50,76	28,29	152,28	180,57
13.4	0201001024	AGESUL	2.10	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	m²	0,70	30,30	0,00	21,21	0,00	21,21
13.5	0201002160	AGESUL	2.11	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA	m³	1,00	14,51	0,00	14,51	0,00	14,51
13.6	0201002161	AGESUL	2.11	LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS)	UN	1,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
13.7	94990	SINAPI	13.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	0,07	190,03	564,35	13,30	39,50	52,80
TOTAL ITEM 13											5.595,63
14											
				CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL							
14.1	0201003092	AGESUL	2.10	REMOCAO DE METAIS SANITARIOS (TORNEIRA, REGISTRO, SIFAO, VALVULA, ENGATE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	4,00	8,83	0,00	35,32	0,00	35,32
14.2	94703	SINAPI	18.1	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	4,62	14,25	9,24	28,50	37,74
14.3	89427	SINAPI	18.1	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,91	8,56	5,82	17,12	22,94
14.4	89356	SINAPI	18.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,00	13,13	8,85	39,39	26,55	65,94
14.5	102600	SINAPI	18.1	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021	UN	1,00	5,95	1,90	5,95	1,90	7,85
14.6	1301001056	AGESUL	18.1	ADAPTADOR COM ROSCA E FLANGES DE PVC (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), PARA CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO, NO(S) DIÂMETRO(S):- 2"	UN	1,00	6,39	51,07	6,39	51,07	57,46
14.7	1301001065	AGESUL	18.1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00	31,99	32,34	95,97	97,02	192,99
14.8	94800	SINAPI	18.1	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	20,28	213,27	20,28	213,27	233,55
TOTAL ITEM 14											653,79
15											
				PINTURA INTERNA							
15.1	1901003224	Próprio	2.3	DESLOCAMENTO PROVISÓRIO DE MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, E CAIXAS COM DOCUMENTOS PARA REFORMA	MÊS	3,00	233,76	98,08	701,28	294,24	995,52
15.2	TJCEL604	Próprio	12.3	COSTURA (GRAMPEAMENTO) EM FISSURAS EM ALVENARIA OU LAJE, EM AMBOS OS LADOS DA PAREDE, COM ESCARIFICAÇÃO DO REBOCO, ABERTURA DAS FRESTAS E COLOCAÇÃO DE VERGALHÕES DE AÇO (5MM) APLICADO COM ADESIVO ESTRUTURAL - BASE SIURB (118001)	M	20,00	26,86	17,76	537,20	355,20	892,40
15.3	P-381	Próprio	2.3	RETIRADA CUIDADOSA E REINSTALAÇÃO DE PERSIANAS, INCLUSO EMPACOTAMENTO DAS PERSIANAS EM PLÁSTICO BOLHA	UNID	18,00	36,52	17,95	657,36	323,10	980,46
15.4	0201004068	AGESUL	2.10	RETIRADA MANUAL DE PINTURA LATEX PVC OU ACRILICA EM PAREDES	m²	30,00	5,77	0,46	173,10	13,80	186,90
15.5	1901003033	AGESUL	16.1	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EM DUAS DEMAOIS	m²	30,00	18,62	10,74	558,60	322,20	880,80
15.6	102213	SINAPI	16.3	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	176,40	9,15	11,00	1.614,06	1.940,40	3.554,46
15.7	88489	SINAPI	16.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.409,17	3,95	8,41	5.566,22	11.851,11	17.417,33



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SECRETARIA DE OBRAS
Departamento de Projetos
Departamento de Obras e Serviços

Obra : Reforma do Prédio do Fórum da Comarca de Ivinhema

Local : Ivinhema - MS

SINAPI NÃO DESONERADO - MAIO/2025

QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO											
Item	Código	Banco	Item do Caderno de Encargos	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total Geral		
							M. O.	MAT	M. O.	MAT.	Total
15.8	1901003210	AGESUL	16.2	PINTURA ESMALTE EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS EM 2(DUAS) DEMAOS - barrado corredor, saguão e sala de espera	m²	199,66	18,18	7,84	3.629,81	1.565,33	5.195,14
15.9	TJ_CIVIL_013	Próprio	16.5.1	PINTURA PARA EXTERIORES, TIPO MICRO-TEXTURA, COM 02 DEMÃOS DE PERMACRYL, CORES ORGANICAS TONS FORTES, INCLUSIVE LIXAMENTO, IBRATIN OU SIMILAR - BASE ORSE (7757) - parede saguão e Tribunal do Juri	M²	51,52	10,68	15,48	550,23	797,52	1.347,75
15.10	100761	SINAPI	16.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE - portas e janelas internas e externas, grade cela	m²	163,80	20,44	26,09	3.348,07	4.273,54	7.621,61
15.11	88488	SINAPI	16.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	582,84	5,50	9,06	3.205,62	5.280,53	8.486,15
15.12	0201002160	AGESUL	2.11	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA	m³	1,00	14,51	0,00	14,51	0,00	14,51
15.13	0201002161	AGESUL	2.11	LOCAÇÃO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS)	UN	1,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
TOTAL ITEM 15											47.923,03
16				PINTURA EXTERNA							
16.1	TJCEL604	Próprio	12.3	COSTURA (GRAMPEAMENTO) EM FISSURAS EM ALVENARIA OU LAJE, EM AMBOS OS LADOS DA PAREDE, COM ESCARIFICAÇÃO DO REBOCO, ABERTURA DAS FRESTAS E COLOCAÇÃO DE VERGALHÕES DE AÇO (5MM) APLICADO COM ADESIVO ESTRUTURAL - BASE SIURB (118001)	M	15,00	26,86	17,76	402,90	266,40	669,30
16.2	1901003217	Próprio	2.10	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE CHAPA METALICA L=12CM PARA RECOBRIMENTO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO - BASE ORSE (10349)	M	1,25	5,45	1,98	6,81	2,47	9,28
16.3	TJCEL403	Próprio		VEDAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CHAPA 18 VINCADA E PARAFUSADA A CADA 30 CM - PINTADA - BASE AGETOP CIVIL (180325) - AF 03/2019	M	1,25	8,58	17,33	10,72	21,66	32,38
16.4	0201004068	AGESUL	2.10	RETIRADA MANUAL DE PINTURA LATEX PVC OU ACRILICA EM PAREDES	m²	125,10	5,77	0,46	721,82	57,54	779,36
16.5	99814	SINAPI		LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	229,33	1,30	0,61	298,12	139,89	438,01
16.6	TJCEL14077	Próprio	16.5.1	REVESTIMENTO ACABAMENTO TEXTURIZADO, COR ORGANICA, APLICADO COM ROLO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR - BASE AGESUL (1901003520) - muretas e locais da fachada que foi necessário raspar pintura antiga	M²	211,36	14,52	13,19	3.068,94	2.787,83	5.856,77
16.7	TJ_CIVIL_013	Próprio	16.5.1	PINTURA PARA EXTERIORES, TIPO MICRO-TEXTURA, COM 02 DEMÃOS DE PERMACRYL, CORES ORGANICAS TONS FORTES, INCLUSIVE LIXAMENTO, IBRATIN OU SIMILAR - BASE ORSE (7757)	M²	450,71	10,68	15,48	4.813,58	6.976,99	11.790,57
16.8	TJ_CIVIL_014	Próprio	16.5.1	PINTURA PARA EXTERIORES, TIPO MICRO-TEXTURA, COM 02 DEMÃOS DE PERMACRYL, CORES INORGANICAS TONS CLAROS, INCLUSIVE LIXAMENTO, IBRATIN OU SIMILAR - BASE ORSE (2332)	M²	701,74	10,68	14,26	7.494,58	10.006,81	17.501,39
16.9	TJCEL 14357	Próprio		IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL - BASE SEINFRA (C3444) E SBC (160053) - impermeabilização laje fachada	M²	5,00	31,52	29,69	157,60	148,45	306,05
16.10	88488	SINAPI	16.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - teto laje fachada	m²	18,77	5,50	9,06	103,23	170,05	273,28
16.11	88489	SINAPI	16.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - muro novo e requadro muro antigo	m²	86,10	3,95	8,41	340,09	724,10	1.064,19
16.12	100761	SINAPI	16.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE - portões, gradil, escada marinho, bicicletário, mastros e postes de iluminação.	m²	323,20	20,44	26,09	6.606,20	8.432,28	15.038,48
16.13	102498	SINAPI	16.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	38,15	0,94	0,61	35,86	23,27	59,13
16.14	2001004006	AGESUL	29	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME TUBULAR METALICO TIPO TORRE, COM LARGURA DE 1,00 ATE 1,50M E H=1,00M, INCLUSO A PRIMEIRA MONTAGEM E DESMONTAGEM	M	36,00	13,47	43,09	484,92	1.551,24	2.036,16
16.15	0201002160	AGESUL	1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA	m³	2,00	14,51	0,00	29,02	0,00	29,02
16.16	0201002161	AGESUL	2.11	LOCAÇÃO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS)	UN	1,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SECRETARIA DE OBRAS
Departamento de Projetos
Departamento de Obras e Serviços

Obra : Reforma do Prédio do Fórum da Comarca de Ivinhema

Local : Ivinhema - MS

SINAPI NÃO DESONERADO - MAIO/2025

QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO											
Item	Código	Banco	Item do Caderno de Encargos	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total Geral		
							M. O.	MAT	M. O.	MAT.	Total
16.17	2401002060	AGESUL	16.2	PINTURA E DEMARCAÇÃO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA DE ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO "CADEIRANTE", NA MEDIDA DE (1,20 X 1,20)M	UN	1,00	56,11	20,76	56,11	20,76	76,87
16.18	2401002061	AGESUL	16.2	PINTURA E DEMARCAÇÃO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA DE ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO "IDOSO", NA MEDIDA DE (1,50 X 0,40)M	UN	1,00	28,05	11,25	28,05	11,25	39,30
16.19	102507	SINAPI	16.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	145,40	2,12	4,12	308,24	599,04	907,28
TOTAL ITEM 16											57.256,82
17				SERVIÇOS DIVERSOS							
17.1	2201000010	AGESUL	29.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	582,84	2,90	0,66	1.690,23	384,67	2.074,90
17.2	TJCEL 0116	Próprio	29.13	PLACA INAUGURAÇÃO/HOMENAGEM AÇO INOX ESCOVADO AISI 304, 60X40 CM, QUIMIOGRAVADA CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO, INSTALADA	UNID	1,00	68,65	1.232,69	68,65	1.232,69	1.301,34
TOTAL ITEM 17											3.376,24
18				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
18.1				ILUMINAÇÃO INTERNA							
18.1.1	1201001114	AGESUL	20.7.1	LUMINARIA DE SOBREPOR, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, INCLUSO DUAS LAMPADAS T 8 LED DE 18W - 120CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	3,00	16,52	253,90	49,56	761,70	811,26
18.1.2	TJCEL137	Próprio	20.7.8	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA EM BRANCO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO PARABÓLICO, COM ALETAS EM ALUMÍNIO PARABÓLICO, COM SOQUETES ANTIVIBRATÓRIOS, INCLUSO DUAS LÂMPADAS TUBULARES DE LED T8 DE 10W, MULTI TENSÃO 100-240V, BASE G13, COM FLUXO LUMINOSO DE 950 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 6.400K/6.500K, EFICIÊNCIA LUMINOSA DE 100 LM/W, VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS DEVIDAMENTE COMPROVADA POR CATÁLOGO DO FABRICANTE.	UNID	1,00	38,21	129,46	38,21	129,46	167,67
18.1.3	91981	SINAPI	20.6.1	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	20,23	26,47	60,69	79,41	140,10
18.1.4	TJCEL402	Próprio	20.6.1	INTERRUPTOR BIPOLAR (2 MÓDULOS), 10A/250V, COM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 - BASE SINAPI (91980)	UNID	2,00	25,21	44,60	50,42	89,20	139,62
18.1.5	91834	SINAPI	20.3.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,00	8,30	10,73	99,60	128,76	228,36
18.1.6	91854	SINAPI	20.3.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,00	5,11	4,53	35,77	31,71	67,48
18.1.7	2501000070	AGESUL	20.3.3	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FIXADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00	12,18	16,91	48,72	67,64	116,36
18.1.8	91926	SINAPI	20.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	1,10	3,33	132,00	399,60	531,60
18.1.9	97660	SINAPI	2.10	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	0,48	0,18	1,92	0,72	2,64
18.1.10	97665	SINAPI	2.10	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3,00	1,30	0,49	3,90	1,47	5,37
18.1.11	TJCEL355	Próprio	2.10	DESLOCAMENTO DE LUMINÁRIA EXISTENTE - BASE ORSE (3060)	UNID	3,00	56,12	18,58	168,36	55,74	224,10
18.1.12	104792	SINAPI	2.10	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	10,00	0,28	0,11	2,80	1,10	3,90
18.1.13	90447	SINAPI	20.3	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	7,00	6,36	1,88	44,52	13,16	57,68



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SECRETARIA DE OBRAS
Departamento de Projetos
Departamento de Obras e Serviços

Obra : Reforma do Prédio do Fórum da Comarca de Ivinhema

Local : Ivinhema - MS

SINAPI NÃO DESONERADO - MAIO/2025

QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO											
Item	Código	Banco	Item do Caderno de Encargos	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total Geral		
							M. O.	MAT	M. O.	MAT.	Total
18.1.14	TJCEL451	Próprio	2.10	RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS) - BASE IOPE (010240)	UNID	4,00	9,55	3,12	38,20	12,48	50,68
SUB TOTAL											2.546,82
18.2				TOMADAS							
18.2.1	92008	SINAPI	20.6.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	20,96	24,77	20,96	24,77	45,73
18.2.2	91854	SINAPI	20.3.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,00	5,11	4,53	20,44	18,12	38,56
18.2.3	91928	SINAPI	20.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,00	1,48	5,39	17,76	64,68	82,44
18.2.4	90447	SINAPI	20.3	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	3,00	6,36	1,88	19,08	5,64	24,72
18.2.5	TJCEL304	Próprio	20.4.2	DERIVAÇÃO FINAL P/ ELETRODUTO 3/4" - MÉDIO.	UNID	2,00	3,82	3,44	7,64	6,88	14,52
SUB TOTAL											205,97
18.3				CABEAMENTO ESTRUTURADO							
18.3.1	TJCEL 0186	Próprio	27.2.7	ESPELHO (PLACA) 4x2" PARA ATÉ 2 CONECTORES RJ45, INCLUSIVE IDENTIFICAÇÃO. AF.09/17	UNID	4,00	2,28	14,24	9,12	56,96	66,08
18.3.2	TJCEL212	Próprio	27.2.3	CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 5E - BASE CPOS (69.03.340)	UNID	8,00	5,73	22,41	45,84	179,28	225,12
18.3.3	91857	SINAPI	20.3.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	5,68	10,26	56,80	102,60	159,40
18.3.4	98295	SINAPI	27.2.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	60,00	0,10	7,67	6,00	460,20	466,20
18.3.5	90447	SINAPI	20.3	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	5,00	6,36	1,88	31,80	9,40	41,20
18.3.6	TJCEL1151	Próprio	2.10	RETIRADA DE CABOS UTP - CAT5E OU CAT6	M	40,00	0,57	0,18	22,80	7,20	30,00
18.3.7	TJCEL756	Próprio	2.17	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA PARA ATENDIMENTO A ATÉ 10 ESTAÇÕES DE TRABALHO, CADA UMA COM 1 RÉGUA DE 3 TOMADAS E 1 PONTO DE REDE UTP.	CJ	1,00	191,05	2.099,10	191,05	2.099,10	2.290,15
18.3.8	TJCEL847	Próprio	20.3.13	DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO - BASE SETOP (ELE-PER-050)	UNID	2,00	5,73	3,33	11,46	6,66	18,12
TOTAL ITEM 21											3.296,27
18.4				AR CONDICIONADO							
18.4.1	91855	SINAPI	20.3.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,00	5,11	6,04	25,55	30,20	55,75
18.4.2	91930	SINAPI	20.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75,00	1,94	7,66	145,50	574,50	720,00
18.4.3	93662	SINAPI	20.5.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	5,06	55,62	5,06	55,62	60,68
18.4.4	TJCEL379	Próprio	29.9	CAIXA EMBUTIDA DE PRÉ-INSTALAÇÃO DA EVAPORADORA DO AR CONDICIONADO - MODELO POLAR CC005 39cm - cotação local	CJ	2,00	9,91	34,23	19,82	68,46	88,28
18.4.5	TJCEL496	Próprio	20.4.4	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 6,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASE ORSE (11753) AF_06/2019	M	5,00	4,85	21,09	24,25	105,45	129,70
18.4.6	104780	SINAPI	20.3	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,00	4,73	1,24	9,46	2,48	11,94
18.4.7	P-517	Próprio	29.10	CAIXA DE DRENO PARA AR CONDICIONADO (SEÇÃO 0,30 X 0,30 M X 1M), COM TAMPA DE CONCRETO CEGO 0,30X0,30M, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021 - BASE SINAPI (102665)	M	1,20	17,55	42,96	21,06	51,55	72,61



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SECRETARIA DE OBRAS
Departamento de Projetos
Departamento de Obras e Serviços

Obra : Reforma do Prédio do Fórum da Comarca de Ivinhema

Local : Ivinhema - MS

SINAPI NÃO DESONERADO - MAIO/2025

QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO											
Item	Código	Banco	Item do Caderno de Encargos	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total Geral		
							M. O.	MAT	M. O.	MAT.	Total
18.4.8	TJCCV 0181	Próprio	29.10	EXECUÇÃO DE DRENOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR SPLIT, COM ABERTURA E FECHAMENTOS DE RASGOS EM ALVENARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.	M	4,60	18,18	14,45	83,62	66,47	150,09
18.4.9	0102000010	AGESUL	29.10	ESPELHO COM SAIDA PARA FIO, 1 FURO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2,16	2,10	4,32	4,20	8,52
18.4.10	TJCEL493	Próprio	29.10	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/4", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA - BASE SEINFRA (C4786)	M	5,00	17,62	193,96	88,10	969,80	1.057,90
18.4.11	TJCEL492	Próprio	29.10	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 3/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA - BASE SEINFRA (C4787)	M	5,00	18,31	195,14	91,55	975,70	1.067,25
SUB TOTAL											3.422,72
18.5				QUADROS							
18.5.1	TJMS 00007	Próprio	20.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - 1500x1000x250mm - COM BARRAMENTOS FASE PRINCIPAIS (PINTADOS) DE ATÉ 400A + BARRAMENTOS FASE SECUNDÁRIOS P/ CAIXA MOLDADA (PINTADOS) DE	CJ	1,00	1.455,08	7.596,25	1.455,08	7.596,25	9.051,33
18.5.2	ESQ 0002	Próprio	20.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1000X600X250MM COM BARRAMENTOS FASE, NEUTRO E TERRA E PLACA DE ACRÍLICO, LAYOUT CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00	793,68	2.094,46	793,68	2.094,46	2.888,14
18.5.3	1201005018	AGESUL	20.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFASICO DE 225A, CAPACIDADE PARA 56 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	286,44	1.459,48	1.145,76	5.837,92	6.983,68
18.5.4	TJCEL14099	Próprio	2.10	DESINSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO OU DE COMANDO, DE EMBUTIR OU SOBREPOR - SEM REAPROVEITAMENTO	H	12,00	38,21	82,50	458,52	990,00	1.448,52
18.5.5	TJCEL953	Próprio	23	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) - CATEGORIA II - TENSÃO NOMINAL DE SERVIÇO 127V (F-N) / 220V (F-F) - FREQUÊNCIA DE SERVIÇO DE 60HZ - CORRENTE NOMINAL DE 45kA, TEMPO	UNID	3,00	11,40	98,66	34,20	295,98	330,18
18.5.6	TJCEL954	Próprio	23	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) - CATEGORIA II - PARA NEUTRO	UNID	1,00	11,40	75,55	11,40	75,55	86,95
18.5.7	101896	SINAPI	20.5.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	50,55	587,46	50,55	587,46	638,01
18.5.8	TJCEL 0206	Próprio	20.5.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 175A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 - BASE SINAPI (101896)	UN	1,00	50,55	516,29	50,55	516,29	566,84
18.5.9	101895	SINAPI	20.5.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	50,55	375,83	50,55	375,83	426,38
18.5.10	TJCEL977	Próprio	20.5.4	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A - BASE AGETOP CIVIL (071175)	UNID	4,00	34,38	301,40	137,52	1.205,60	1.343,12
18.5.11	TJCEL 0067	Próprio	20.5.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 125 A (TIPO DIN, CURVA C) - BASE SINAPI (74130/006)	UNID	1,00	15,28	344,85	15,28	344,85	360,13
18.5.12	TJCCV 468	Próprio	20.5.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA - BASE ORSE (8490)	UNID	2,00	74,84	475,73	149,68	951,46	1.101,14
18.5.13	TJCEL988	Próprio	20.5.4	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A - BASE ORSE (12452)	UNID	2,00	34,38	75,36	68,76	150,72	219,48
18.5.14	93665	SINAPI	20.5.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	10,33	57,49	10,33	57,49	67,82
18.5.15	93664	SINAPI	20.5.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	6,95	56,85	20,85	170,55	191,40
18.5.16	93663	SINAPI	20.5.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	26,00	5,06	55,62	131,56	1.446,12	1.577,68
18.5.17	93662	SINAPI	20.5.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	10,00	5,06	55,62	50,60	556,20	606,80
18.5.18	93661	SINAPI	20.5.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	36,00	3,63	54,44	130,68	1.959,84	2.090,52



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SECRETARIA DE OBRAS
Departamento de Projetos
Departamento de Obras e Serviços

Obra : Reforma do Prédio do Fórum da Comarca de Ivinhema

Local : Ivinhema - MS

SINAPI NÃO DESONERADO - MAIO/2025

QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO											
Item	Código	Banco	Item do Caderno de Encargos	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total Geral		
							M. O.	MAT	M. O.	MAT.	Total
18.5.19	93660	SINAPI	20.5.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	10,00	2,68	54,13	26,80	541,30	568,10
18.5.20	93657	SINAPI	20.5.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	3,47	11,87	3,47	11,87	15,34
18.5.21	93656	SINAPI	20.5.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	2,53	11,25	2,53	11,25	13,78
18.5.22	93655	SINAPI	20.5.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	34,00	2,53	11,25	86,02	382,50	468,52
18.5.23	93654	SINAPI	20.5.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	19,00	1,81	10,67	34,39	202,73	237,12
18.5.24	TJCCV 510	Próprio	20.5.10	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA - BASE AGETOP CIVIL (071450)	UNID	28,00	22,92	144,10	641,76	4.034,80	4.676,56
18.5.25	TJCCV 511	Próprio	20.5.10	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA - BASE AGETOP CIVIL (071451)	UNID	2,00	22,92	164,44	45,84	328,88	374,72
18.5.26	93009	SINAPI	20.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	10,00	4,92	23,62	49,20	236,20	285,40
18.5.27	93008	SINAPI	20.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	50,00	4,27	14,87	213,50	743,50	957,00
18.5.28	TJMS 00073	Próprio	20.5	ISOLADOR DE PINO RESERVA PARA BARRAMENTO DIN, BARRA COM 5 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	33,00	2,28	7,68	75,24	253,44	328,68
18.5.29	91926	SINAPI	20.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	20,00	1,10	3,33	22,00	66,60	88,60
18.5.30	91928	SINAPI	20.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	20,00	1,48	5,39	29,60	107,80	137,40
18.5.31	91930	SINAPI	20.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	20,00	1,94	7,66	38,80	153,20	192,00
18.5.32	TJCEL976	Próprio	20.5.6	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASE ORSE (7924)	UNID	3,00	0,92	10,51	2,76	31,53	34,29
18.5.33	1201007113	AGESUL	20.5.6	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	19,09	10,77	152,72	86,16	238,88
18.5.34	1201007112	AGESUL	20.5.6	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	19,09	10,44	38,18	20,88	59,06
18.5.35	TJCEL975	Próprio	20.5.6	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASE ORSE (7928)	UNID	8,00	1,27	4,22	10,16	33,76	43,92
18.5.36	TJCEL974	Próprio	20.5.6	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASE ORSE (7922)	UNID	18,00	1,14	3,73	20,52	67,14	87,66
18.5.37	TJCEL1052	Próprio	20.5.6	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM - BASE FDE (09.82.026)	UNID	26,00	11,46	10,22	297,96	265,72	563,68
18.5.38	TJCEL 0141	Próprio	20.5.6	TERMINAL DE COBRE ESTANHADO, ISOLADO, DE COMPRESSÃO, PARA CABOS DE 6,0 MM².. - BASE ORSE (7929)	UNID	80,00	1,36	2,43	108,80	194,40	303,20
18.5.39	TJCEL 0140	Próprio	20.5.6	TERMINAL DE COBRE ESTANHADO, ISOLADO, DE COMPRESSÃO, PARA CABOS DE 2,5MM² A 4,0MM².. - BASE ORSE (7929)	UNID	300,00	1,36	2,13	408,00	639,00	1.047,00
18.5.40	TJCEL158	Próprio	20.5.4	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE DISJUNTORES. ETIQUETA AUTOCOLANTES DE TAMANHO MÁXIMO 30X15MM. FABRICAÇÃO BROTHER OU EQUIVALENTE.	UNID	182,00	0,34	0,23	61,88	41,86	103,74
18.5.41	P-521	Próprio	20.5	ADAPTAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA RECEBER ATÉ 3 INTERRUPTORES DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR/DISJUNTOR BIPOLAR, COM CORTE EM CHAPA E INSTALAÇÃO DE TRILHO DIN.	UNID	7,00	15,28	16,68	106,96	116,76	223,72



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SECRETARIA DE OBRAS
Departamento de Projetos
Departamento de Obras e Serviços

Obra : Reforma do Prédio do Fórum da Comarca de Ivinhema

Local : Ivinhema - MS

SINAPI NÃO DESONERADO - MAIO/2025

QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO											
Item	Código	Banco	Item do Caderno de Encargos	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total Geral		
							M. O.	MAT	M. O.	MAT.	Total
SUB TOTAL											41.026,49
18.6				ILUMINAÇÃO EXTERNA							
18.6.1	P-217	Próprio	20.8.5	POSTE RETO DE 6 METROS, PRETO, DE ENGASTAR, SIMPLES C/ UMA LUMINÁRIA LED DE 100W TIPO PÉTALA RETANGULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00	266,15	3.164,10	3.193,80	37.969,20	41.163,00
18.6.2	97665	SINAPI	2.10	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	8,00	1,30	0,49	10,40	3,92	14,32
18.6.3	101657	SINAPI	20.8.4	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025 PS	UN	7,00	13,11	367,40	91,77	2.571,80	2.663,57
18.6.4	P-249	Próprio	2.10	RETIRADA DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, H=4.50 A 6M ENGASTADO OU FLANGEADO, COM ACABAMENTO DA BASE.	UNID	1,00	104,00	39,69	104,00	39,69	143,69
18.6.5	P-218	Próprio	20.8.5	POSTE DE JARDIM, RETO, PRETO, DE 2,5m, DUPLO, COM DUAS LUMINÁRIAS LED 50W TIPO PÉTALA RETANGULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	15,00	125,46	1.519,78	1.881,90	22.796,70	24.678,60
18.6.6	P-221	Próprio	20.8.7	REFLETOR DE PISO (COB), IP 65, LED 150W, BIVOLT, BRANCO 6500k, METÁLICO, PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00	7,70	201,32	30,80	805,28	836,08
18.6.7	101632	SINAPI	20.8.11	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025	UN	25,00	0,55	35,73	13,75	893,25	907,00
18.6.8	97667	SINAPI	20.3.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	380,00	2,56	6,58	972,80	2.500,40	3.473,20
18.6.9	91929	SINAPI	20.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.140,00	1,48	5,87	1.687,20	6.691,80	8.379,00
18.6.10	97886	SINAPI	20.9.4	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	54,00	70,37	90,43	3.799,98	4.883,22	8.683,20
18.6.11	TJCEL515	Próprio	20.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 4 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C - BASE CPOS (39.24.153)	M	50,00	6,87	16,10	343,50	805,00	1.148,50
18.6.12	93358	SINAPI	20.9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	22,50	57,79	24,25	1.300,27	545,62	1.845,89
18.6.13	93382	SINAPI	20.9	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	22,50	16,25	9,05	365,62	203,62	569,24
18.6.14	104789	SINAPI	2.10	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	2,10	137,21	55,11	288,14	115,73	403,87
18.6.15	94990	SINAPI	13.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	m³	2,10	190,03	564,35	399,06	1.185,13	1.584,19
18.6.16	P-250	Próprio	2.10	RETIRADA DE REFLETOR DE PISO EXISTENTE, SEM REAPROVEITAMENTO.	UNID	7,00	6,84	1,87	47,88	13,09	60,97
SUB TOTAL											96.554,32
18.7				ENTRADA DE ENERGIA							
18.7.1	TJCEL951	Próprio	23	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) - CATEGORIA I - TENSÃO NOMINAL DE SERVIÇO 127V (F-N) / 220V (F-F) - FREQUÊNCIA DE SERVIÇO DE 60HZ - CORRENTE NOMINAL DE 60ka, TEMPO DE RESPOSTA DE 8 A 20µs, TENSÃO DE CLAMPING 175V, TENSÃO DE PICO <=1,5KV,ACONDICIONAMENTO EM CAIXA PLÁSTICA INJETADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, NÃO PROPAGANTE À CHAMA.	UNID	3,00	11,40	154,31	34,20	462,93	497,13
SUB TOTAL											497,13
18.8				TRIBUNAL DO JÚRI							
18.8.1	1201002052	AGESUL	20.6.1	ESPELHO, FABRICACAO PIAL OU SIMILAR, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- CEGO (4" X 4"), REF. 8500	UN	2,00	2,16	4,44	4,32	8,88	13,20
18.8.2	91944	SINAPI	20.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3,00	6,60	6,49	19,80	19,47	39,27
18.8.3	91856	SINAPI	20.3.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	5,00	5,68	6,76	28,40	33,80	62,20



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SECRETARIA DE OBRAS
Departamento de Projetos
Departamento de Obras e Serviços

Obra : Reforma do Prédio do Fórum da Comarca de Ivinhema

Local : Ivinhema - MS

SINAPI NÃO DESONERADO - MAIO/2025

QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO											
Item	Código	Banco	Item do Caderno de Encargos	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total Geral		
							M. O.	MAT	M. O.	MAT.	Total
18.8.4	90447	SINAPI	20.3	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	2,50	6,36	1,88	15,90	4,70	20,60
18.8.5	TJCEL735	Próprio	20.3.7	CANAleta PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X", COM CONEXÕES - BASE SEINFRA (C0672)	M	20,00	7,64	6,31	152,80	126,20	279,00
18.8.6	TJCEL718	Próprio	20.3.7	CANAleta PLÁSTICA, COM DIVISÓRIAS, COM CONEXÕES, 50 X 20 MM, COR BRANCA, REF:30024.	M	20,00	10,00	30,07	200,00	601,40	801,40
18.8.7	TJCEL580	Próprio	20.6.2	TOMADA DUPLA PARA USO GERAL, 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10 A, COM CAIXA, "SISTEMA X". - BASE ORSE (9105)	UNID.	2,00	34,85	31,87	69,70	63,74	133,44
18.8.8	TJCEL 14239	Próprio	27.2.22	RÉGUA DE 04 TOMADAS - BASE SEDOP (171057)	UNID	2,00	30,51	28,36	61,02	56,72	117,74
18.8.9	TJCEL 0186	Próprio	20.6.1	ESPELHO (PLACA) 4x2" PARA ATÉ 2 CONECTORES RJ45, INCLUSIVE IDENTIFICAÇÃO. AF:09/17	UNID	1,00	2,28	14,24	2,28	14,24	16,52
18.8.10	TJCEL212	Próprio	27.2.3	CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 5E - BASE CPOS (69.03.340)	UNID	2,00	5,73	22,41	11,46	44,82	56,28
SUB TOTAL											1.539,65
TOTAL ITEM 18											149.089,37
19				SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊDIO							
19.1	97599	SINAPI	20.7.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	4,86	13,76	19,44	55,04	74,48
19.2	TJCEL1371	Próprio	29.13	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR M1, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSÕES (45X45)CM - ADAPTADO DA BASE AGESUL (1401000173)	UNID	1,00	2,58	87,92	2,58	87,92	90,50
19.3	P-236	Próprio	29.13	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR M2, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSÕES (38X19)CM - BASE AGESUL (1401000173)	UNID	1,00	2,58	41,85	2,58	41,85	44,43
19.4	1401000170	AGESUL	29.13	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSÕES (13X26)CM	UN	1,00	3,60	21,34	3,60	21,34	24,94
TOTAL ITEM 19											234,35
									147.278,00	285.878,41	433.156,41

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	37.251,12	2.503,44
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	223,52	12.987,11
3	BANHEIRO MASCULINO E PCD	3.100,75	15.176,66
4	SALA OFICIAIS DE JUSTIÇA	2.136,52	4.822,35
5	SALA SEGURANÇA ARMADA	1.265,55	2.535,14
6	HALL CELA	762,72	2.128,08
7	RAMPA DE ENTRADA DO TRIBUNAL DO JURI	661,19	2.200,56
8	RAMPA DE ENTRADA DO FÓRUM	584,25	1.542,27
9	ADEQUAÇÕES CALÇADA EXTERNA	1.110,38	2.760,15
10	ADEQUAÇÃO DE ESCADA MAGISTRADOS E ELEVÇÃO DO NÍVEL DAS CALÇADAS	2.376,78	4.256,18
11	RAMPA E ESCADA ESTACIONAMENTO	20.389,64	34.217,86
			54.607,50



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SECRETARIA DE OBRAS
Departamento de Projetos
Departamento de Obras e Serviços

Obra : Reforma do Prédio do Fórum da Comarca de Ivinhema

Local : Ivinhema - MS

SINAPI NÃO DESONERADO - MAIO/2025

QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO											
Item	Código	Banco	Item do Caderno de Encargos	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Total Geral		
							M. O.	MAT	M. O.	MAT.	Tota
12	CONSTRUÇÃO MURO DE ALVENARIA							5.036,00	8.998,96	14.034,96	
13	DRENAGEM JARDIM INTERNO							724,19	4.871,44	5.595,63	
14	CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL							218,36	435,43	653,79	
15	PINTURA INTERNA							20.556,06	27.366,97	47.923,03	
16	PINTURA EXTERNA							24.966,79	32.290,03	57.256,82	
17	SERVIÇOS DIVERSOS							1.758,88	1.617,36	3.376,24	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							24.127,10	124.962,27	149.089,37	
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊDIO							28,20	206,15	234,35	
	CUSTO TOTAL SEM BDI							147.278,00	285.878,41	433.156,41	
	TOTAL DA OBRA COM BDI (25%)							184.097,50	357.348,01	541.445,51	

OBSERVAÇÕES:

- 1) Todos os materiais, equipamentos e serviços são de fornecimento da CONTRATADA, exceto quando expressamente indicado como de fornecimento da CONTRATANTE.
- 2) Em alguns serviços eminentemente subcontratados em obra, como o caso de forros e pisos elevados, e outros, as Tabelas Oficiais de Preços atribuem todo o custo do serviço à parcela de material. Desta forma, fica subentendida a Observação 1), devendo a CONTRATADA prever os custos necessários de fornecimento e instalação.
- 3) Os materiais não especificados serão de 1ª. linha e de qualidade reconhecida pelo uso no mercado.
- 4) Havendo diferença de valor unitário de materiais ou serviços constantes nas Planilha Orçamentária e Planilha de Composições de Preços Unitários, prevalecerá o custo unitário constante na Planilha Orçamentária.

Campo Grande, julho de 2025

Arq. Daniel Felipe Mendges
Diretor da Secretaria de Obras
assinado digitalmente

Eng. Mônica P. Salles Lopes
Diretora do Departamento de Obras e Serviços
assinado digitalmente

Eng. Leonardo Santos Moraes
Técnico de Nível Superior
assinado digitalmente

Eng. Juliana Mota da Costa
Coord. de Orçamentos e Custos de Obras e Serviços
assinado digitalmente