



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

www.seinfra.am.gov.br
Instagram: @seinfra.am
TikTok: @seinfra.am
facebook.com/seinfra.AM

gabinete@seinfra.am.gov.br
Fone: (92) 9 9263-0198
Av. Arquiteto José Henriques Bento
Rodrigues, 3760 - Monte das Oliveiras
Manaus – AM
CEP: 69093-149

Secretaria de
Infraestrutura



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://edoc.amazonas.am.gov.br/B915.3071.0A9D.5BB7/890AEC53>
Código verificador: **B915.3071.0A9D.5BB7** CRC: **890AEC53**

Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8654 - 1/2026
 Data orçamento : 20/01/2026
 Descrição : ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A FEIRA DA GUTIERREZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM.
 Versão : ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
 Bem público : FEIRA COBERTA
 Endereço : BR 319 - Município de Careiro da Várzea/AM
 Município(s) : Careiro da Várzea
 Dimensão : 4,000 MES
 Data Base : 01/12/2025 (Com desoneração)
 Fonte de recurso : Estadual
 Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
 Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Bonificação : 25,83%
 Enc. Sociais : 52,15%

01 - ADMINISTRAÇÃO

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	01.01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
SINAPI-352	01.01.00.001	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,000	10.285,29	41.141,16
SINAPI-352	01.01.00.002	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,340	26.755,25	9.096,78
Total do grupo:							50.237,94

Total geral do orçamento: 50.237,94

Importa o presente orçamento em cinquenta mil e duzentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos.

 Jansen Rodrigues de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA: 12201-D/AM



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8654 - 1/2026
Data orçamento : 20/01/2026
Descrição : ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A FEIRA DA GUTIERREZ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM.
Versão : ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
Bem público : FEIRA COBERTA
Endereço : BR 319 - Município de Careiro da Várzea/AM
Município(s) : Careiro da Várzea
Dimensão : 4,000 MES
Data Base : 01/12/2025 (Com desoneração) Bonificação : 25,83%
Fonte de recurso : Estadual Enc. Sociais : 52,15%
Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
ADMINISTRAÇÃO	100,0000	50.237,94	12.559,48
Total geral	100,0000	50.237,94	12.559,48

Jansen Rodrigues de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 12201-D/AM



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8654 - 2/2026
Data orçamento : 20/01/2026
Descrição : ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A FEIRA DA GUTIERREZ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM.
Versão : MOBILIZAÇÃO DE MATERIAL
Bem público : FEIRA COBERTA
Endereço : BR 319 - Município de Careiro da Várzea/AM
Município(s) : Careiro da Várzea
Dimensão : 1,000 UN
Data Base : 01/12/2025 (Com desoneração) Bonificação : 18,60%
Fonte de recurso : Estadual Enc. Sociais : 90,87%
Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/UN
MOBILIZAÇÃO	100,0000	39.997,71	39.997,71
Total geral	100,0000	39.997,71	39.997,71

Jansen Rodrigues de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 12201-D/AM



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8654 - 3/2026
 Data orçamento : 20/01/2026
 Descrição : ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A FEIRA DA GUTIERREZ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM.
 Versão : ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A FEIRA DA GUTIERREZ
 Bem público : FEIRA COBERTA
 Endereço : BR 319 - Município de Careiro da Várzea/AM
 Município(s) : Careiro da Várzea
 Dimensão : 1194,000 M2
 Data Base : 01/12/2025 (Com desoneração) Bonificação : 25,83%
 Fonte de recurso : Estadual Enc. Sociais : 90,87%
 Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
 Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.00.00.001	CPU55866	PLACA DA OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PADRÃO 12 M²	UN	1,000	8.443,99	8.443,99
CPU	01.00.00.002	13311/ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, exceto montagem, desmontagem e tela	M2/MÉS	76,800	48,63	3.734,78
CPU	01.00.00.003	CPU-101	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).	M2/MES	76,800	15,61	1.198,84
CPU	01.00.00.004	CPU57014	RETIRA DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, HEXAGONAL	M2	311,400	12,33	3.839,56
CPU	01.00.00.005	CPU57118	Locação de container - Escritório sem banheiro - 6,00 x 2,40m	MES	4,000	1.006,64	4.026,56
CPU	01.00.00.006	CPU57116	Locação de container Almoxxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	MES	4,000	1.006,64	4.026,56
CPU	01.00.00.007	04656/ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	MES	4,000	1.210,81	4.843,24
CPU	01.00.00.008	CPU57119	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³, inclusive descarte.	UN	4,000	440,40	1.761,60
Total do Grupo:							31.875,13

02 - INFRAESTRUTURA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	02.01		BLOCO DE CONCRETO				
SINAPI-352	02.01.00.001	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	15,880	121,94	1.936,40
SINAPI-352	02.01.00.002	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	11,760	65,21	766,86
CPU	02.01.00.003	CPU 011	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 01 uso	M2	38,400	203,29	7.806,33
SINAPI-352	02.01.00.004	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	30,800	27,75	854,70
SINAPI-352	02.01.00.005	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	102,700	15,36	1.577,47
SINAPI-352	02.01.00.006	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	101,100	20,23	2.045,23
SINAPI-352	02.01.00.007	102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	4,560	850,00	3.876,00



Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	02.01.00.008	CPU 030	CHUMBADOR DE ANCORAGEM 12,5 X 400MM	UN	96,000	22,72	2.181,12
Total do Grupo:							21.044,13

03 - SUPRAESTRUTURA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	03.00.00.001	CPU 010	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4)	M2	311,530	297,34	92.630,33
Total do Grupo:							92.630,33

04 - COBERTURA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	04.01		REMOÇÃO DAS TELHAS E CABOS				
CPU	04.01.00.001	CPU 017	RETIRADA DE CABO DE AÇO GALVANIZADO	M	176,800	3,30	583,44
SINAPI-352	04.01.00.002	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	286,580	5,03	1.441,49
	04.02		ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA				
CPU	04.02.00.001	CPU 2408149	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	5.765,170	20,96	120.837,96
	04.03		INSTALAÇÃO DE TELHA SANDUÍCHE e=30mm				
CPU	04.03.00.001	CPU57122	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	839,850	240,78	202.219,08
Total do Grupo:							325.081,97

05 - ESQUADRIAS

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	05.01		BRISAS METÁLICOS				
CPU	05.01.00.001	CPU 003	BRISAS METÁLICOS	M2	30,870	210,77	6.506,46
Total do Grupo:							6.506,46

06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	06.00.00.001	CPU 009	INSTALAÇÃO DE CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC	UN	62,000	27,70	1.717,40
CPU	06.00.00.002	CPU 013	TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, GALVANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - 19 MM	UN	48,000	48,97	2.350,56
SINAPI-352	06.00.00.003	91880	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,000	12,75	51,00
SINAPI-352	06.00.00.004	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,000	22,56	90,24
SINAPI-352	06.00.00.005	91881	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,000	15,89	15,89
SINAPI-352	06.00.00.006	91874	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,000	11,02	44,08



Relatório de Orçamentos Agrupados

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-352	06.00.00.007	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	139,000	12,75	1.772,25
SINAPI-352	06.00.00.008	93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,000	63,98	63,98
SINAPI-352	06.00.00.009	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.794,300	8,83	24.673,66
SINAPI-352	06.00.00.010	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2.794,300	0,85	2.375,15
SINAPI-352	06.00.00.011	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	276,000	12,25	3.381,00
CPU	06.00.00.012	CPU 020	TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC	UN	11,000	37,68	414,48
SINAPI-352	06.00.00.013	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9,000	13,79	124,11
SINAPI-352	06.00.00.014	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	11,000	63,99	703,89
SINAPI-352	06.00.00.015	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,000	63,99	191,97
SINAPI-352	06.00.00.016	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	19,900	20,22	402,42
CPU	06.00.00.017	CPU 023	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	M	4,000	40,58	162,32
SINAPI-352	06.00.00.018	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,900	25,59	278,98
SINAPI-352	06.00.00.019	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,500	12,20	18,30
SINAPI-352	06.00.00.020	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	602,200	14,72	8.864,38
CPU	06.00.00.021	CPU 024	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	M	0,800	84,69	67,75
CPU	06.00.00.022	CPU 025	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	M	1,700	117,96	200,53
CPU	06.00.00.023	CPU 026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PERFILADO PERFURADO, 19X38 MM, COM TAMPA E GANCHO CURTO.	M	144,000	84,40	12.153,60
Total do Grupo:							60.117,84



Relatório de Orçamentos Agrupados

07 - SPDA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-352	07.00.00.001	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	44,000	43,23	1.902,12
CPU	07.00.00.002	CPU 027	CONDUTOR DE PROTEÇÃO (SPDA) - CABO DE COBRE NÚ - 7 FIOS, 35 MM ²	KG	44,980	54,01	2.429,36
CPU	07.00.00.003	CPU 028	ISOLADOR SIMPLES, FIX C/ ROSCA MECÂNICA - 100 mm	UN	29,000	85,42	2.477,18
Total do Grupo:							6.808,66

08 - PINTURA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SINAPI-352	08.00.00.001	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.626,890	14,06	50.994,07
SINAPI-352	08.00.00.002	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	517,510	13,08	6.769,03
SINAPI-352	08.00.00.003	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	517,510	18,13	9.382,45
Total do Grupo:							67.145,55

09 - LIMPEZA

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	09.00.00.001	CPU 029	LIMPEZA GERAL	M2	1.189,400	4,99	5.935,10
Total do grupo:							5.935,10

Total geral do orçamento: 617.145,17

Importa o presente orçamento em seiscentos e dezessete mil e cento e quarenta e cinco reais e dezessete centavos.

 Jansen Rodrigues de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA: 12201-D/AM



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8654 - 3/2026
 Data orçamento : 20/01/2026
 Descrição : ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A FEIRA DA GUTIERREZ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM.
 Versão : ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A FEIRA DA GUTIERREZ
 Bem público : FEIRA COBERTA
 Endereço : BR 319 - Município de Careiro da Várzea/AM
 Município(s) : Careiro da Várzea
 Dimensão : 1194,000 M2
 Data Base : 01/12/2025 (Com desoneração) Bonificação : 25,83%
 Enc. Sociais : 90,87%
 Fonte de recurso : Estadual
 Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
 Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/M2
SERVIÇOS PRELIMINARES	5,1649	31.875,13	26,69
INFRAESTRUTURA	3,4099	21.044,13	17,62
SUPRAESTRUTURA	15,0095	92.630,33	77,57
COBERTURA	52,6751	325.081,97	272,26
ESQUADRIAS	1,0543	6.506,46	5,44
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,7413	60.117,84	50,34
SPDA	1,1033	6.808,66	5,79
PINTURA	10,8800	67.145,55	56,23
LIMPEZA	0,9617	5.935,10	4,97
Total geral	100,0000	617.145,17	516,82

Jansen Rodrigues de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA: 12201-D/AM



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8654 - 4/2026
 Data orçamento : 20/01/2026
 Descrição : ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A FEIRA DA GUTIERREZ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM.
 Versão : MANUAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS
 Bem público : FEIRA COBERTA
 Endereço : BR 319 - Município de Careiro da Várzea/AM
 Município(s) : Careiro da Várzea
 Dimensão : 1,000 MES Bonificação : 18,60%
 Data Base : 01/12/2025 (Com desoneração) Enc. Sociais : 52,15%
 Fonte de recurso : Estadual
 Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
 Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

01 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.00.00.001	CPU 031	<i>ELABORAÇÃO DE MANUAL TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE OBRAS PÚBLICAS</i>	UN	1,000	13.529,73	13.529,73
Total do grupo:							13.529,73
Total geral do orçamento:							13.529,73

Importa o presente orçamento em treze mil e quinhentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos.

 Jansen Rodrigues de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA: 12201-D/AM



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8654 - 4/2026
Data orçamento : 20/01/2026
Descrição : ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A FEIRA DA GUTIERREZ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM.
Versão : MANUAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS
Bem público : FEIRA COBERTA
Endereço : BR 319 - Município de Careiro da Várzea/AM
Município(s) : Careiro da Várzea
Dimensão : 1,000 MES Bonificação : 18,60%
Data Base : 01/12/2025 (Com desoneração) Enc. Sociais : 52,15%
Fonte de recurso : Estadual
Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
MANUTENÇÃO PREDIAL	100,0000	13.529,73	13.529,73
Total geral	100,0000	13.529,73	13.529,73

Jansen Rodrigues de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 12201-D/AM



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8654 - 5/2026
 Data orçamento : 20/01/2026
 Descrição : ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A FEIRA DA GUTIERREZ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM.
 Versão : ASSESSORIA AMBIENTAL
 Bem público : FEIRA COBERTA
 Endereço : BR 319 - Município de Careiro da Várzea/AM
 Município(s) : Careiro da Várzea
 Dimensão : 4,000 MES Bonificação : 25,83%
 Data Base : 01/12/2025 (Com desoneração) Enc. Sociais : 52,15%
 Fonte de recurso :
 Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
 Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

01 - SERVIÇOS AMBIENTAIS

Tabela	Referência	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CPU	01.00.00.001	CPU44235	ENGENHEIRO AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,000	24.634,67	24.634,67
Total do grupo:							24.634,67
Total geral do orçamento:							24.634,67

Importa o presente orçamento em vinte e quatro mil e seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos.

 Carlos Kim Taniguchi
 Geólogo
 CREA-AM: 36907



Relatório de Orçamentos Agrupados

Orçamento : 8654 - 5/2026
Data orçamento : 20/01/2026
Descrição : ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A FEIRA DA GUTIERREZ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM.
Versão : ASSESSORIA AMBIENTAL
Bem público : FEIRA COBERTA
Endereço : BR 319 - Município de Careiro da Várzea/AM
Município(s) : Careiro da Várzea
Dimensão : 4,000 MES
Data Base : 01/12/2025 (Com desoneração) Bonificação : 25,83%
Fonte de recurso : Enc. Sociais : 52,15%
Órgão Solicitante : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
Órgão Elaborador : 25101 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

Resumo

Descrição do grupo	Percentual	Total do grupo	Preço/MES
SERVIÇOS AMBIENTAIS	100,0000	24.634,67	6.158,66
Total geral	100,0000	24.634,67	6.158,66

Carlos Kim Taniguchi
Geólogo
CREA-AM: 36907



Relatório de Orçamentos Agrupados

Resumo dos orçamentos

Orçamento/Versão	Descrição da versão	Dimensão	Unidade	Valor
8654 / 1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,000	MES	50.237,94
8654 / 2	MOBILIZAÇÃO DE MATERIAL	1,000	UN	39.997,71
8654 / 3	ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A FEIRA DA GUTIERREZ	1.194,000	M2	617.145,17
8654 / 4	MANUAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS	1,000	MES	13.529,73
8654 / 5	ASSESSORIA AMBIENTAL	4,000	MES	24.634,67
Total dos orçamentos				745.545,22

